

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/428 DĚTKOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídllem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídllem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 772 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 74 311
sp. zn. C 15855

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož není na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, není třeba provádět zajištění tohoto povolení.
- Neprovedení recyklace za studena cementem. Jelikož nebyl v konstrukčních vrstvách zjištěn dehet, není nutné provádět pasivaci dehtu za pomoci recyklace za studena cementem. Naopak je třeba místo toho navýšit výměru podkladní vrstvy a spojovacího postřiku tak, aby byla zachována potřebná tloušťka konstrukce vozovky.
- Výšková úprava poklopů a krycích hrnců. Jelikož pokládka obrusné vrstvy probíhala až po zimní přestávce, bylo nutné zajistit průjezdnost komunikace přes zimní období. Tudiž došlo k úpravě poklopů a krycích hrnců nejprve v ložné asfaltové vrstvě a poté ve finální obrusné asfaltové vrstvě.
- Oprava stávajících opěrných zdí. Jelikož došlo pouze k částečnému poškození stávajících opěrných zdí, je nutné upravit výměru opravy dle skutečnosti.
- Úprava výměr dle geodetického zaměření. Z důvodu provedení geodetického zaměření skutečného stavu, je nutné upravit výměry provedených prací.
- Povolení uzavírky a zajištění dočasného dopravního značení. Jelikož došlo ke změně vedení objízdné trasy oproti původní PD (nesouhlas SSOK). Bylo nutné navrhnout, zprojektovat, projednat a vyřídit vedení nové trasy uzavírky. Dále bylo nutné navrhnout a provozovat uzavírku přes zimní přestávku, i když původní předpoklad výstavby se zimní přestávkou nepočítal. Proto je nutné navýšit tyto práce.
- Chodníková (obrubníková) vpust'. Z důvodu zlepšení odtokových poměrů, je nutné doplnit úsek o chodníkovou vpust'.
- Frézování zpevněných ploch. Jelikož se v úseku lokálně vyskytovala větší tloušťka asfaltových vrstev, bylo nutné tyto vrstvy odstranit a navýšit tak rozsah frézování.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

15.401.985,23 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne **15 -06- 2020**

V Brně, dne **17 -06- 2020**




INSTA CZ s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK

Název stavby: II/428 Dětkovice - průtah

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/428	14 916 142,58	373 981,20	-628 138,55	14 661 985,23
Stavba celkem - stavební náklady celkem		14 916 142,58	373 981,20	-628 138,55	14 661 985,23

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		265 000,00	90 000,00	-50 000,00	305 000,00
Vedlejší náklady		435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		700 000,00	90 000,00	-50 000,00	740 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		15 616 142,58	463 981,20	-678 138,55	15 401 985,23

ZMĚNA Č. 1

Stavba: II/428 Dětkovice - průtah

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Část: MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č.	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Všeobecné konstrukce a práce

5	R	00006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	50 000,00	-50 000,00
---	---	-------	---	-----	--------	-----------	------------

Celkem

-50 000,00

ZMĚNA Č. 2

Stavba: II/428 Dětkovice - průtah

Objekt: SO 101 Silnice II/428

Část: MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikace

30		567501	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM	m3	-159,000	1 950,00	-310 050,00
31		572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	-1 060,000	24,00	-25 440,00

Celkem

-335 490,00

ZMĚNA Č. 2

Stavba: II/428 Dětkovice - průtah

Objekt: SO 101 Silnice II/428

Část: VÍCEPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č.	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikace

32		572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	825,600	12,00	9 907,20
35		57E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	927,000	239,00	221 553,00

Celkem

231 460,20

ZMĚNA Č. 3

Stavba: II/428 Dětkovice - průtah

Objekt: SO 101 Silnice II/428

Část: VÍCEPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmíovááno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

8 Potrubí

45		89921A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ-šachty C2A-Š1, C2A-Š2, C2A-Š3, C2-Š3	ks	4,000	1 570,00	6 280,00
47		89921C	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	ks	38,000	1 570,00	59 660,00
48		89923	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	ks	16,000	791,00	12 656,00

Celkem

78 596,00

ZMĚNA Č. 4

Stavba: II/428 Dětkovice - průtah

Objekt: SO 101 Silnice II/428

Část: MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Všeobecné konstrukce a práce

3		014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	-13,650	350,00	-4 777,50
---	--	--------	---------------------	---	---------	--------	-----------

3 Svislé konstrukce

24		327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m3	-7,350	3 500,00	-25 725,00
25		327366	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	t	-0,199	32 500,00	-6 467,50

Celkem

-36 970,00

ZMĚNA Č. 5

Stavba: II/428 Dětkovice - průtah

Objekt: SO 101 Silnice II/428

Část: MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č.	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

10		122837	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 16KM	m3	-240,650	527,00	-126 822,55
----	--	--------	---	----	----------	--------	-------------

5 Komunikace

29		56350	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY	m3	-240,000	395,00	-94 800,00
34		574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	m3	-103,200	330,00	-34 056,00

Celkem

-255 678,55

ZMĚNA Č. 6

Stavba: II/428 Dětkovice - průtah

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Část: VÍCEPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmňouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Všeobecné konstrukce a práce

3	R	00004	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně 13/1997 Sb. a vyhlášce 104/1997	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
4	R	00005	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00

Celkem

90 000,00

ZMĚNA Č. 7

Stavba: II/428 Dětkovice - průtah

Objekt: SO 101 Silnice II/428

Část: VÍCEPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmíovááno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

8 Potrubí

48		89742	VPUŠŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	ks	1,000	11 200,00	11 200,00
----	--	-------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Celkem

11 200,00

ZMĚNA Č. 8

Stavba: II/428 Dětkovice - průtah

Objekt: SO 101 Silnice II/428

Část: VÍCEPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

8		11327	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	55,500	950,00	52 725,00
---	--	-------	--	----	--------	--------	-----------

Celkem

52 725,00