

Číslo smlouvy objednatele

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-035

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE
ZE DNE 12. 8. 2019**OBJEDNATEL****Obec Přibyslavice**sídlem Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
zastoupená [REDACTED]

IČO: 00637548

a

ZHOTOVITEL**M – SILNICE a.s.**sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený [REDACTED]IČO: 42196868
sp.zn. B430

spolu uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. Smluvní strany se dohodly z důvodu prokazatelných změn předmětu plnění – méněpráce, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu a Změnového listu č. 3 na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění článek VII. Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 takto:
2. Cena díla:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	6 858 167,03 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 177 778,97 Kč
NOVĚ SJEDNANÁ CENA DÍLA BEZ DPH	6 680 388,06 Kč


II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 je uzavírán s odkazem a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019.
4. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o tomto Dodatku č. 3 dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého Dodatku č. 3 včetně všech příloh na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje a na profilu zadavatele objednatele.
5. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.



6. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno na jednání Zastupitelstva obce Přibyslavice^{14/2020} konané dne^{9.6.2020}
usnesení ^{2/14}.....
7. Nedílné součásti tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Hradci Králové, dne 27-04-2020


Přibyslavice 10-06-2020
V, dne ~~27-04-2020~~



M – SILNICE a.s.



starostka obce



PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Projekt:

II/602, III/3798 Příbyslavice

II. Objekty - obec Příbyslavice		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 001	Demolice přístřešků AZ	206 949,52	250 408,92
SO 104	Chodník u silnice II/602	866 214,01	1 048 118,95
SO 105b	Silnice III/3798	1 108 795,20	1 341 642,19
SO 106	Chodník u silnice III/3798	1 354 802,32	1 639 310,81
SO 409	Veřejné osvětlení	3 019 203,92	3 653 236,74

II. Objekty - obec Příbyslavice	6 555 964,97	7 932 717,61
---------------------------------	--------------	--------------

Ostatní náklady a vedlejší náklady - obec Příbyslavice		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		188 000,00	227 480,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady - obec Příbyslavice		188 000,00	227 480,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet
II. Objekty obec Příbyslavice + ostatní a vedlejší náklady	6 743 964,97	8 160 197,61

III. ZMĚNOVÝ LIST č. 1		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
SO 409	Veřejné osvětlení - vícepráce č.1	247 511,16	299 488,50
SO 409	Veřejné osvětlení - méněpráce č.1	- 72 165,00	-87 319,65
ZMĚNOVÝ LIST č. 1		175 346,16	212 168,85

IV. ZMĚNOVÝ LIST č. 2		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
SO 105b	SILNICE III/3798 - vícepráce č.2	173 662,94	210 132,16
SO 105b	SILNICE III/3798- méněpráce č.2	- 234 807,04	-284 116,52
ZMĚNOVÝ LIST č. 2		-61 144,10	-73 984,36

V. ZMĚNOVÝ LIST č. 3		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
SO 105b	SILNICE III/3798- méněpráce č.3	- 65 577,34	-79 348,58
SO 106	CHODNÍK U SIL III/3798- méněpráce č.3	- 112 201,63	-135 763,97
ZMĚNOVÝ LIST č.3		-177 778,97	-215 112,55

II. + III. + IV. + V. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM	6 680 388,06	8 083 269,55

Dne:

Zpracoval:



M - SILNICE a.s.

II/602, III/3798 Přibyslavice - Obec Přibyslavice - MĚNĚPRÁCE

Měna: CZK

Pol.	Kód	Popis	Množství Mj	Cena/mj	Cena celk
------	-----	-------	-------------	---------	-----------

Objekt: SO 105b - SILNICE III/3798

Zemní práce						
011	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	-19,2000	m3	455,00	-8 736,00
012	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	-54,6000	m3	10,00	-546,00
017	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	-13,4560	m3	911,00	-12 258,42
Vodorovné konstrukce						
019	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	-1,6000	m3	657,00	-1 051,20
Přidružená stavební výroba						
026	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	-32,0000	m	568,00	-18 176,00
027	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	-16,0000	m	972,00	-15 552,00
028	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	-16,0000	m	9,00	-144,00
Potrubi						
030	80952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	-3,0800	m3	2 959,00	-9 113,72
Součet za			SO 105b - SILNICE III/3798		-65 577,34	

Objekt: SO 106 - CHODNÍK U SILNICE III/3798

Zemní práce						
018	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	-24,0000	m3	540,00	-12 960,00
019	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	-72,0000	m3	10,00	-720,00
026	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	-16,6720	m3	911,00	-15 188,19
Vodorovné konstrukce						
037	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	-2,0000	m3	657,00	-1 314,00
Přidružená stavební výroba						
046	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	-36,0000	m	568,00	-20 448,00
047	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	-18,0000	m	972,00	-17 496,00
048	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	-18,0000	m	9,00	-162,00
049	7029999	Úprava průchodu telekomunikačního kabelu pod zídou	-1,0000	kpl	29 158,00	-29 158,00
Potrubi						
053	69952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	-3,9600	m3	2 959,00	-11 717,64
Ostatní konstrukce a práce						
058	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	-9,9600	m	305,00	-3 037,80
Součet za SO 106 - CHODNÍK U SILNICE III/3798						-112 201,63

CELEKM

-177 778,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

Objekt: 000 OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: 000 OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 188 000,00 Kč

Cena celková: 188 000,00 Kč

DPH: 39 480,00 Kč

Cena s daní: 227 480,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
Rozpočet: SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 206 949,52 Kč

Cena celková: 206 949,52 Kč

DPH: 43 459,40 Kč

Cena s dani: 250 408,92 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 206 949,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	927119035 II/602, III/3798 Příhyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt:	SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
Rozpočet:	SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 866 214,01 Kč

Cena celková: 866 214,01 Kč
DPH: 181 904,94 Kč
Cena s daní: 1 048 118,95 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 866 214,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPE

Firma: Realizace

Strana: 2

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina (I 10) štěrk (B4)	T	187,580	168,00	31 513,44
0			Všeobecné konstrukce a práce				31 513,44
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM likvidace v režii zhotovitele (B1)	M3	6,675	1 083,00	7 229,03
3	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM štěrk (B3)	M3	22,250	402,00	8 944,50
4	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA Skládka 23km (B5)	tkm	96,120	8,00	768,96
5	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM Odhumusování (H4)- jen ornice na zpětné ohumusování	M3	77,620	123,00	9 547,26
6	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM Odhumusování (H5) - přebytečná ornice - skládka 2km	M3	114,380	119,00	13 611,22
7	123731		ODKOP PRO SPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	9,590	175,00	1 678,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbryslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemina potřebná na krajnice- meziskládka (C6)				
8	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM Výkop (I 1)	M3	24,510	375,00	9 191,25
9	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY výkop (I 1)- skládka 23km	M3	73,530	10,00	735,30
10	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO IKM ornice na ohumusování (H3)	M3	77,620	141,00	10 944,42
11	131758		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM jáma (I 4)	M3	29,120	375,00	10 920,00
12	131759		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY jáma (I 4) skládka 23km	M3	87,360	10,00	873,60
13	132758		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM 3)Výkop rýhy do 2000 mm (I 3)	M3	22,410	432,00	9 681,12
14	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY skládka 23km chodník	M3	67,230	10,00	672,30
15	133758		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM Výkop šachet (G3)	M3	1,728	570,00	984,96
16	133739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY	M3	5,190	10,00	51,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			skládka 23km				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložecní (I 7) a (H 5)	M3	192,142	16,00	3 074,27
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp (A 2),	M3	308,700	346,00	106 810,20
19	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Krajnice (F 5)	M3	9,594	407,00	3 904,76
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp (E 7)	M3	59,934	911,00	54 599,87
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I plán (C 6)	M2	229,240	13,00	2 980,12
22	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ ornice- pro zatvornění - (H 1 a H 2)	M2	776,200	8,00	6 209,60
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ornice (h2)	M2	480,800	17,00	8 173,60
24	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ornice- (h 1)	M2	295,400	17,00	5 021,80
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM trávník (H 6)	M2	776,200	17,00	13 195,40



Aspe

Firma: Realizace

Strana: 5

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Přihyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				289 803,69
2			Základy				
26	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU Podkladní beton C12/15 (E 4)	M3	1,176	2 888,00	3 396,29
27	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Základ (E 1)	M3	13,406	4 397,60	58 946,18
28	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Ocel B500B do DN 12 (E3)	T	0,214	28 808,00	6 164,91
29	272368		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTĚ OCEL BSt 500M (E3)	T	0,467	30 091,00	14 052,50
2			Základy				82 559,88
3			Svislé konstrukce				
30	311325		ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 Opěrná zeď (D1)	M3	8,160	8 094,00	66 047,04
31	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B Ocel B500B do DN 12 (D 3)	T	0,165	36 389,00	6 004,19
32	311368		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍTĚ ocel BSt 500M (D3)	T	0,408	32 307,00	13 181,26



ASPE

Firma: Realizace

Strana: 6

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				85 232,49
4			Vodorovné konstrukce				
33	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton (D 4)	M3	1.394	2 969,00	4 138,79
34	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO Nenanvazový zhutitelný materiál na výplň (D 8)	M3	16.248	916,00	14 883,17
4			Vodorovné konstrukce				19 021,96
5			Komunikace				
35	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD II 150MM (C5)	M2	229.240	121,00	27 758,04
36	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba přírodní (C 4)	M2	212.010	446,00	94 556,46
37	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba s reliéfem červená (C2)	M2	8.230	669,00	5 505,87
38	582624		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC Dlažba červená (C3)	M2	9.000	578,00	5 202,00
5			Komunikace				133 002,37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt:	SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
Rozpočet:	SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
39	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí (G 1)	M	35,980	4 082,00	146 870,36
40	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník 100/10/25 (F 1)	M	191,880	389,00	74 641,32
42	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Žaby (F 3)	M	11,700	305,00	3 568,50
9			Ostatní konstrukce a práce				225 080,18
Celkem:							866 214,01



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s

Základní cena: 1 108 795,20 Kč

Cena celková: 982 073,76 Kč

DPH: 206 235,49 Kč

Cena s daní: 1 188 309,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 982 073,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina (R7) šlátek (R 12)	T	559,136	168,00	93 934,85
0			Všeobecné konstrukce a práce				93 934,85
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM likvidace v režii zhotovitele (L1)	M3	42,848	1 083,00	46 404,38
3	113321		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM Bourání štěrku - odvoz na mezikládku a použije se do nové vrstvy(L3 a M12)	M3	64,272	162,00	10 412,06
4	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM šlátek-odvoz na skládku jen přebytečný (L 3)	M3	64,272	402,00	25 837,34
5	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNÉHO - DOPRAVA šlátek na skládku (M4)	tkm	257,088	9,00	2 313,79
6	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM zemina potřebná na krajnice (R4)	M3	13,270	192,00	2 547,84



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop (R 1) Odpočet krajnic (R 4)	M3	243.818	375,00	91 431,75
8	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY výkop (R1)- skládka 23km	M3	731.454	10,00	7 314,54
9	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM Krajnice (R 4)	M3	13.270	141,00	1 871,07
10	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. II Vybouraný materiál z stáv. vozovky a potřebný do nových vrstev. (M12)	M3	64.272	141,00	9 062,35
11	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop rýhy do 2000 mm (R3)	M3	19.200	455,00	8 736,00
	ZBV:	ZBV 3	ZBV 3-SO 105 b Silnice III/3798		-19,200		-8 736,00
			aktuální množství		0,000		0,00
12	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY skládka 23km silnice(J3 a J4)	M3	54.600	10,00	546,00
	ZBV:	ZBV 3	ZBV 3-SO 105 b Silnice III/3798		-54,600		-546,00
			aktuální množství		0,000		0,00



Aspc

Firma: Realizace

Strana: 4

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení (R8)	M3	263,020	16,00	4 208,32
14	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM (M12)	M3	64,272	36,00	2 313,79
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násp (R 2),	M3	167,109	346,00	57 819,71
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Krajnice (R4)	M3	13,270	407,00	5 400,89
17	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp (P7)	M3	13,456	911,00	12 258,42
	ZBV:	ZBV 3	ZBV 3-SO 105 b Silnice III 3798		-13,456		-12 258,42
			aktuální množství		0,000		0,00
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I plán (M7)	M2	428,480	13,00	5 570,24
1			Zemní práce				272 508,07

4

Vodorovné konstrukce



Aspe

Firma: Realizace

Strana: 5

3 6 1 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Lože ŠP (P 5)	M3	1,600	657,00	1 051,20
	ZBV:						
		ZBV 3	ZBV 3-SO 105b Silnice III/3798		-1,600		-1 051,20
			aktuální množství		0,000		0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
21	562141		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 200MM	M2	0,000	405,30	0,00
	ZBV:						
		ZBV 2	ZBV 2-SO 105b Silnice III/3798		428,480		173 662,94
			aktuální množství		428,480		173 662,94
20	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD (M4)	M2	428,480	185,00	79 268,80
22	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM Štěrka částečně vyplněná MC 200 mm (M3)	M2	428,480	548,00	234 807,04
	ZBV:						
		ZBV 2	ZBV 2-SO 105b Silnice III/3798		-428,480		-234 807,04



Aspe

Firma: Realizace

Strana: 6

3 6 1 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
23	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 Postřik 0,6-1,3kg/m2 (M6)	M2	428,480	15,00	6 427,20
24	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 postřik 0,15-0,125 kg/m2 (M5)	M2	428,480	9,00	3 856,32
25	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ (M 1)	M2	428,480	284,00	121 688,32
26	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP16+ (M 2)	M2	428,480	354,00	151 681,92
5		Komunikace					536 585,50
7		Přidružená stavební výroba					
27	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM žlab TK 1 (P 4)	M	32,000	568,00	18 176,00
	ZBV:	ZBV 3	ZBV 3-SO 105 b Silnice III/3798		-32,000		-18 176,00
			aktuální množství		0,000		0,00
28	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	16,000	972,00	15 552,00



Aspe

3.6.1.9

Firma: Realizace

Strana: 7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po D1 (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trouba PVC DN 160 (P 3)				
	ZBV:	ZBV 3	ZBV 3-SO 105 b Silnice III/3798		-16,000		-15 552,00
			aktuální množství		0,000		0,00
29	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM (P 10)	M	16,900	9,00	144,60
	ZBV:	ZBV 3	ZBV 3-SO 105 b Silnice III/3798		-16,000		-144,00
			aktuální množství		0,000		0,00
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubí				
30	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poklopy (L 8)	KUS	4,000	2 487,00	9 948,00
31	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU obetonování chráničky (P 6j)	M3	3,080	2 959,00	9 113,72
	ZBV:	ZBV 3	ZBV 3-SO 105 b Silnice III/3798		-3,080		-9 113,72
			aktuální množství		0,000		0,00



Aspe

Firma: Realizace

Strana: 8

3 6 1 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				9 948,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
32	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Odstranění dopravních značek (L5)	KUS	3,000	117,00	351,00
33	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Značení svítlé (O1)	KUS	3,000	793,00	2 379,00
34	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Sloupky (O2)	KUS	3,000	2 041,00	6 123,00
36	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obruby přechodové 100/205/15/L,P (N 3 a 4)	M	7,000	597,00	4 179,00
37	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM nájezdové obruby 100/15/15 (N 5)	M	16,800	414,00	6 955,20
35	917224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník 100/15/25 (N1)	M	108,880	440,00	47 907,20
38	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM (L5)	M	14,670	82,00	1 202,94



ASPE

3.6.1.9

Firma: Realizace

Strana: 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119635 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (05.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				69 097,34

Celkem: 982 073,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 354 802,32 Kč

Cena celková: 1 242 600,69 Kč

DPH: 260 946,14 Kč

Cena s daní: 1 503 546,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 242 600,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe

Firma: Realizace

Strana: 2

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina (I 8) štěrk (B8)	T	307,556	168,00	51 669,41
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) obruby beton (B10 a B12) beton (I 11)	T	9,210	197,00	1 814,37
0			Všeobecné konstrukce a práce				53 483,78
1			Zemní práce				
57	11222		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M Lipa DN 720mm - likvidace v režii zhotovitele (B14)	KUS	1,000	2 813,00	2 813,00
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNIKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM likvidace v režii zhotovitele (B1)	M3	0,933	1 083,00	1 010,44
5	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM štěrk II do 200mm (B7)	M3	20,290	402,00	8 156,58
6	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA ŠTĚRK - SKLÁDKA 23KM (B 8)	tkm	71,520	10,00	715,20
7	113458		ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	1,889	560,00	1 057,84



3 6 1 9

Firma Realizace

Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			beton (B5)				
8	11345B		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - DOPRAVA beton tl 100mm (B5)- skládka 23km	tkm	12,751	6,00	76,51
9	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU dlažba (B3) včetně uložení na mezikládku	M3	6,107	1 487,00	9 081,11
10	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO SKM silniční (B9) chodníkové (B44	M	12,500	353,00	4 412,50
11	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA skládka 23km (I 13)	tkm	2,130	8,00	17,04
12	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM Odhumusování (F4)- jen ornice na zpětné ohumusování	M3	84,210	123,00	10 357,83
13	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM Odhumusování (F 7) - přebytková ornice - skládka 2km	M3	137,490	135,00	18 561,15
14	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM zemina na mezikládku- zemní krajnice (I5)	M3	20,960	192,00	4 024,32



Aspe

Firma Realizace

Strana

4

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop (I 1)	M3	105,173	375,00	39 439,88
16	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY výkop (I 1)- skládka 23km	M3	317,190	10,00	3 171,90
17	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM ornice na ohumusování (F3) zemní krajnice (I 5)	M3	105,170	141,00	14 828,97
18	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM 3)Výkop rýhy do 2000 mm (I 3)	M3	51,680	540,00	27 907,20
	ZBV	ZBV 3	ZBV 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-24,000		-12 960,00
			aktuální množství		27,680		14 947,20
19	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY skládka 23km chodník	M3	155,040	10,00	1 550,40
	ZBV	ZBV 3	ZBV 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-72,000		-720,00
			aktuální množství		83,040		830,40
20	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop šachet (I 4)	M3	0,768	570,00	437,76



Aspe

Firma Realizace

Strana: 5

3 6 1 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	133739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY sidlákka 23km	M3	2,310	10,00	23,10
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení (I 8) a (F 9)	M3	295,110	16,00	4 721,76
23	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp (I 2),	M3	225,900	346,00	78 161,40
24	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM krajnice (I 5)	M3	20,960	407,00	8 530,72
25	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp okolo zidky (G 11)	M3	18,563	560,00	10 395,28
26	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp chránička (H 7)	M3	16,672	911,00	15 188,19
	ZBV:	ZBV 3	ZBV 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-16,672		-15 188,19
			aktuální množství		0,000		0,00
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I plán (C 12)	M2	765,710	13,00	9 954,23
28	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	842,100	8,00	6 736,80



Aspe

Firma Realizace

Strana: 6

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ornice- pro zatravnění - (F 1 a F 2)				
29	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ornice (F 2)	M2	230,500	17,00	3 918,50
30	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ornice- (F 1)	M2	611,600	17,00	10 397,20
31	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM trávník (F 6)	M2	842,100	17,00	14 315,70
1		Zemní práce					281 094,32
2		Základy					
32	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM trativody u zidek (G9 až G13)	M	62,220	122,00	7 590,84
33	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Polštář z ŠP (G2)	M3	4,493	809,00	3 634,84
34	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton - palisáda B 20/25 (G3)	M3	2,530	6 021,00	15 233,13
2		Základy					26 458,81
3		Svislé konstrukce					
35	31111		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON- palisády	M3	4,397	10 757,00	47 298,53



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbydlavice - OBEC po DÍ (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			palisáda (G 5 a2 G7 a G 14 a2 G17)				
3			Svislé konstrukce				47 298,53
4			Vodorovné konstrukce				
36	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod dlažbou (C 13 C 14)	M3	26,649	2 969,00	79 120,88
37	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Lože ŠP (H 5)	M3	2,000	657,00	1 314,00
	ZBV:	ZBV 3	ZBI* 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-2,000		-1 314,00
			aktuální množství		0,000		0,00
4			Vodorovné konstrukce				79 120,88
5			Komunikace				
38	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD Ø 150MM (C11)	M2	765,710	185,00	141 656,35
39	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba přírodní (C 10)	M2	590,840	468,00	276 513,12
40	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	22,770	530,00	12 068,10



Aspe

Firma Realizace

Strana: 8

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dlažba přírodní tl 80mm (C 9)				
41	582612	a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba přírodní – drážka tl. 80 mm (C 8)	M2	10,363	530,00	5 492,39
42	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba barevná (C 6)	M2	85,040	501,00	42 605,04
43	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba barevná tl 80MM (C 7)	M2	38,860	548,00	21 295,28
44	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba s reliéfem červená (C5)	M2	24,592	691,00	16 993,07
45	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC Dlažba tl 60mm do MC (C4)	M2	6,270	568,00	3 561,36
5		Komunikace					520 184,71
7		Přidružená stavební výroba					
46	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM Žlab TK 1 (H 4)	M	36,000	568,00	20 448,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 3		ZBV 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-36,000		-20 448,00
			aktualní množství		0,000		0,00
47	702212		KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM trouba PVC DN 160 (H 3)	M	18,000	972,00	17 496,00
	ZBV:						
	ZBV 3		ZBV 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-18,000		-17 496,00
			aktualní množství		0,000		0,00
48	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM (H 10)	M	18,000	9,00	162,00
	ZBV:						
	ZBV 3		ZBV 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-18,000		-162,00
			aktualní množství		0,000		0,00
49	7029999-pc		Úprava průchodu telekomunikačního kabelu pod zidkou (G 18)	KPL	1,000	29 158,00	29 158,00
	ZBV:						
	ZBV 3		ZBV 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-1,000		-29 158,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
50	711317		IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLII nopová fólie (G8)	M2	38.052	252,00	9 589,10
7			Přidružená stavební výroba				9 589,10
8			Potrubí				
51	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poklopy (I 18)	KUS	3,000	2 487,00	7 461,00
52	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ poklopy (I 17)	KUS	5,000	1 384,00	6 920,00
53	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU obetonování chráničky (H6)	M3	3,960	2 959,00	11 717,64
	ZBV:	ZBV 3	ZBV 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-3,960		-11 717,64
			aktuální množství		0,000		0,00
8			Potrubí				14 381,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
54	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí (E 1)	M	11,730	4 082,00	47 831,86



Aspe

Firma: Realizace

Strana: 11

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OREC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník 100/10/25 (D1)	M	419,300	389,00	163 107,70
58	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Odvodňovací tvárnice (D 3)	M	9,960	305,00	3 037,80
ZBV:		ZBV 3	ZBV 3-SO 106 Chodník u silnice III/3798		-9,960		-3 037,80
aktuální množství					0,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						210 989,56

Celkem:

1 242 600,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 3 019 203,92 Kč

Cena celková: 3 194 550,08 Kč
DPH: 670 855,52 Kč
Cena s daní: 3 865 405,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 3 194 550,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPE

Firma Realizace

Strana: 2

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DÍ (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M			Elektromontáže				
1	21010001		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ² Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	KUS	84,000	25,00	2 100,00
2	210112705		Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů	KUS	12,000	175,00	2 100,00
3	210120102		Montáž pojistkových patron nožových Montáž pojistkových patron nožových	KUS	9,000	7,00	63,00
4	210191510		Montáž skříní pojistkových plastových Montáž skříní pojistkových plastových	KUS	1,000	103,00	103,00
5	210191551		Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ SP na stožár Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ SP na stožár	KUS	3,000	208,00	624,00
6	210204011		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	24,000	2 881,00	69 144,00
7	210204103		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	KUS	24,000	1 178,00	28 272,00
8	210204201		Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KUS	24,000	611,00	14 664,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	210204202		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	KUS	5,000	634,00	3 170,00
10	210220001		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ² Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	M	30,000	136,00	4 080,00
11	210220022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	M	1 050,000	55,00	57 750,00
12	210220361		Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	KUS	3,000	651,00	1 953,00
13	210810006		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených volně Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených volně	M	66,000	24,00	1 584,00
14	250060011		Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm	KUS	72,000	58,00	4 176,00
15	316740670		stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	KUS	7,000	4 476,00	31 332,00
16	316740680		stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční	KUS	9,000	5 584,00	50 256,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 IL/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pof.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	316740690		stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční	KUS	8,000	6 088,00	48 704,00
18	341110360		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	M	66,000	19,00	1 254,00
19	341110800		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4 x 16 mm2	M	0,600	225,42	0,00
	ZBV:						
	ZBV I		ZBV I - SO 409 Veřejné osvětlení		1 098,000		247 511,16
			aktuální množství		1 098,000		247 511,16
20	341438100		šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3x2,50 mm2 šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3x2,50 mm2	M	240,000	23,00	5 520,00
21	345710950		trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1540 trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1540	M	3,000	23,00	69,00
22	354410730		drát průměr 10 mm FeZn drát průměr 10 mm FeZn	KG	787,500	34,00	26 775,00
23	354418650		svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	KUS	6,000	34,00	204,00
24	354420620		pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	KG	22,500	34,00	765,00



Aspe

Firma: Realizace

Strana: 5

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	354420900		tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	KUS	3,000	434,00	1 302,00
26	358252200		pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG	KUS	9,000	53,00	477,00
27	358252220		pojistka nízkoztrátová PHNA000 16A provedení normální, charakteristika gG pojistka nízkoztrátová PHNA000 16A provedení normální, charakteristika gG	KUS	3,000	53,00	159,00
28	358252240		pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG	KUS	9,000	53,00	477,00
29	404452600		páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m) páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	M	16,000	31,00	496,00
30	404452600	I	páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m) páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	M	3,000	31,00	93,00
31	404452610		spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů) spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů)	100 kus	3,000	6,00	18,00
32	580108021		Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	KUS	24,000	387,00	9 288,00
33	R-212-M-009		skříň rozpojovací, plastový pilíř pro VO, RF4.3	KUS	1,000	12 779,00	12 779,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			skříň rozpojovací, plastový pilř pro VO, RF4.3				
34	R-21-M-001		Jednoduchý výložník rovný délka do 5m Jednoduchý výložník rovný délka do 5m	KUS	24,000	1 283,00	30 792,00
35	R-21-M-003		Montáž venkovních svítidel LED na výložník Montáž venkovních svítidel LED na výložník	KUS	24,000	488,00	11 712,00
36	R-21-M-004		stožár.svorkovnice IP 43 - 1xE27 stožár.svorkovnice IP 43 - 1xE27	KUS	19,000	481,00	9 139,00
37	R-21-M-005		stožár.svorkovnice IP 43 - 2xE27 stožár.svorkovnice IP 43 - 2xE27	KUS	5,000	616,00	3 080,00
38	R-21-M-006		Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě	KUS	1,000	5 832,00	5 832,00
39	R-21-M-097		Svítidlo 20LED, 3000K, 2600lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný přikon 16,18W, max. přikon 21W Svítidlo 20LED, 3000K, 2600lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný přikon 16,18W, max. přikon 21W	KUS	7,000	14 433,00	101 031,00
40	R-21-M-098		Svítidlo 30LED, 4000K, 5300lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný přikon 27,15W, max. přikon 35W Svítidlo 30LED, 4000K, 5300lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný přikon 27,15W, max. přikon 35W	KUS	9,000	15 693,00	141 237,00
41	R-21-M-099		Svítidlo 40LED, 4000K, 7500lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný přikon 38,33W, max. přikon 50W	KUS	8,000	19 244,00	153 952,00



Aspe

3 6 1 9

Firma Realizace

Strana: 7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Svítlidlo 40LED, 4000K, 7500lm, optika DM11, stmívací režim 23, průměrný příkon 38,33W, max. příkon 50W				
42	V16		Výkon montážní plošiny	SH	48,000	758,00	36 384,00
			Výkon montážní plošiny				
43	V17		Drobné elektromontážní práce - připojení svítidla na stávajícím sloupu	KUS	3,000	583,00	1 749,00
			Drobné elektromontážní práce - připojení svítidla na stávajícím sloupu				
44	V17.1		Drobný elektromontážní materiál	KPL	1,000	1 749,00	1 749,00
			Drobný elektromontážní materiál				
45	V41		Montáž přepětové ochrany	SADA	3,000	584,00	1 752,00
			Montáž přepětové ochrany				
46	V42		Svodící přepětí	SADA	3,000	2 470,00	7 410,00
			Svodící přepětí				
47	V6		Montážní materiál (háky, kotevní objíčky, proudové spoje, svorky) na jednotlivé podpěrné body	KPL	3,000	875,00	2 625,00
			Montážní materiál (háky, kotevní objíčky, proudové spoje, svorky) na jednotlivé podpěrné body				
48	V7		Montáž kabelového svodu na sloup	KUS	3,000	1 166,00	3 498,00
			Montáž kabelového svodu na sloup				
49	V8		Plastová přípojková skříň SP 110	KUS	3,000	1 032,00	3 096,00
			Plastová přípojková skříň SP 110				



Aspe
3.6.1.9

Firma: Realizace

Strana: 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M			Elektromontáže				1 142 300,16
21-M-D			Elektromontáže (demontáže)				
50	210100002-D		Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ² Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	KUS	66,000	31,00	2 046,00
51	210202013-D		Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	KUS	12,000	488,00	5 856,00
52	210204011-D		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	2,000	2 881,00	5 762,00
53	210260012-D		Demontáž Al kabelů závěsných AES do 1 kV žíly 4x25až35 mm ² nahození s napnutím samonosného kabelu Demontáž Al kabelů závěsných AES do 1 kV žíly 4x25až35 mm ² nahození s napnutím samonosného kabelu	M	980,000	28,00	27 440,00
21-M-D			Elektromontáže (demontáže)				41 104,00
22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
54	220110641		Závěrečné práce ve skříní KS I Závěrečné práce ve skříní KS I	KUS	1,000	1 137,00	1 137,00
55	220180201.1		Zatažení do tvámicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m Zatažení do tvámicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	M	1 116,000	101,00	112 716,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DÍ (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	220180301		Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	M	1 116,000	211,00	235 476,00
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						349 329,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
57	345713520		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 nebo jiná stejných technických parametrů	M	1 050,000	23,00	24 150,00
58	345713650		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110 nebo jiná stejných technických parametrů	M	176,000	47,00	8 272,00
59	460010024		Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	KM	0,876	1 551,00	1 358,68
60	460050703		Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3	KUS	24,000	1 117,00	26 808,00
61	460080014		Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	M3	25,500	3 021,00	77 035,50
62	460120016		Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	M3	71,400	224,00	15 993,60
63	460120018		Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7	M3	16,800	307,00	5 157,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Naložení výkopku ručně z hornin třídy Saž7				
64	460150263		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	M	476,000	428,00	203 728,00
65	460150885		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	M	70,000	2 251,00	157 570,00
66	460421001		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	M	476,000	127,00	60 452,00
67	460421182		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm	M	70,000	120,00	8 400,00
68	460470001		Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	KUS	12,000	64,00	768,00
69	460470011		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	KUS	26,000	121,00	3 146,00
70	460470012		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	M	185,000	35,00	6 475,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DÍ (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71	460490014		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	M	985,000	19,00	18 715,00
72	460510024		Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	M	185,000	342,00	63 270,00
73	460510064		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obšypem, průměru do 10 cm Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obšypem, průměru do 10 cm	M	1 050,000	85,00	89 250,00
74	460510065.1		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obšypem, průměru do 15 cm Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obšypem, průměru do 15 cm	M	176,000	131,00	23 056,00
75	460560243		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	M	476,000	88,00	41 888,00
76	460560865		Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5 Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	M	70,000	301,00	21 070,00
77	460561603		Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	M3	8,600	281,00	2 416,60
78	460620002		Položení dřnu včetně zalití vodou na rovině Položení dřnu včetně zalití vodou na rovině	M2	26,000	18,00	468,00
79	460620007		Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	M2	18,000	16,00	288,00



Aspe

Firma: Realizace

Strana: 12

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině				
80	460620013		Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3 Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	M2	571,200	35,00	19 992,00
81	460620015		Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 5 Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 5	M2	98,000	75,00	7 350,00
82	460650998		Utěsnění kabelových prostupů pěnou Utěsnění kabelových prostupů pěnou	KUS	65,000	146,00	9 490,00
83	460650999		Montážní pěna Montážní pěna	KUS	33,000	138,00	4 554,00
84	592131000		Žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm Žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm	KUS	185,000	157,00	29 045,00
	ZBV:	ZBV 1	ZBV 1 - SO 409 Veřejné osvětlení		-170,000		-26 690,00
			aktuální množství		15,000		2 355,00
85	592133440		poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 cm poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 cm	KUS	185,000	106,00	19 610,00
	ZBV:	ZBV 1	ZBV 1 - SO 409 Veřejné osvětlení		-155,000		-16 430,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbydovice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		30,000		3 180,00
86	592133900		žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm	KUS	185,000	157,00	29 045,00
	ZBV:	ZBV I	ZBV I - SO 409 Veřejné osvětlení		-185,000		-29 045,00
			aktuální množství		0,000		0,00
87	R-46-006		Spojka - dvojhrdlo Spojka - dvojhrdlo	KUS	6,000	534,00	3 204,00
88	R-46-M-002		Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	KUS	1,000	14 579,00	14 579,00
89	R-46-M-003		Zkouška hutnění Zkouška hutnění	KUS	5,000	583,00	2 915,00
90	R-46-M-009		Vytýčení inženýrských sítí Vytýčení inženýrských sítí	KUS	5,000	2 916,00	14 580,00
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				941 934,98
58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				
91	210280003		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž. praci do 1 000 000 Kč Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do	KUS	1,000	17 845,00	17 845,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1 000 000 Kč				
92	210280010		Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	KUS	3,000	6 578,00	19 734,00
93	210280351		Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ² Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	KUS	8,000	360,00	2 880,00
94	210280542		Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	KUS	8,000	944,00	7 552,00
95	210280712		Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	SOUBOR	1,000	4 899,00	4 899,00
96	580101002		Kontrola stavu rozváděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení Kontrola stavu rozváděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	POLE	1,000	252,00	252,00
97	580106001		Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozváděče nebo rozvodnice Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozváděče nebo rozvodnice	měření	4,000	39,00	156,00
98	580106002		Měření izolačních odporů okruhu celého rozváděče nebo rozvodnice Měření izolačních odporů okruhu celého rozváděče nebo rozvodnice	měření	5,000	51,00	255,00
99	580106003		Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozváděče nebo rozvodnice Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozváděče nebo rozvodnice	měření	1,000	39,00	39,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbryslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pof.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
100	580106004		Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	12,000	22,00	264,00
101	580106013		Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětiovým nebo proudovým Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětiovým nebo proudovým	měření	1,000	78,00	78,00
102	580106015		Měření měrného odporu půdy Měření měrného odporu půdy	měření	2,000	370,00	740,00
103	580106031		Zkouška přepětíové ochrany Zkouška přepětíové ochrany	měření	3,000	124,00	372,00
104	580107011		Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	KUS	1,000	73,00	73,00
105	R-099		Revizní zpráva Revizní zpráva	KUS	1,000	5 832,00	5 832,00
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení						60 971,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

106	589329250		potěr cementový CP 30, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm potěr cementový CP 30, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm	M3	27,000	3 995,00	107 865,00
107	919535556		Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	27,000	4 584,00	123 768,00

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						231 633,00
997	Přesun sutě						
108	460600061.1		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	T	276,620	513,00	141 906,06
109	460600071.1		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (23km) Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (23km)	T	6 362,260	17,00	108 158,42
110	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	8,800	146,00	1 284,80
111	997221845		Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	T	32,200	233,00	7 502,60
112	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	235,620	163,00	38 406,06
997	Přesun sutě						
997	Přesun sutě						297 257,94
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
113	011464000		Měření (monitoring) úrovně osvětlení Měření (monitoring) úrovně osvětlení	KPL	1,000	14 000,00	14 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt:	SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet:	SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 000,00
VRN3			Zařízení staveniště				
116	034403000		Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
			Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)				
VRN3			Zařízení staveniště				7 000,00
VRN4			Inženýrská činnost				
117	041002000		Dozory	KPL	2,000	17 500,00	35 000,00
			Dozory				
118	043002000		Zkoušky a ostatní měření	KPL	1,000	17 500,00	17 500,00
			Zkoušky a ostatní měření				
119	045002000		Kompletační a koordinační činnost	KPL	2,000	11 700,00	23 400,00
			Kompletační a koordinační činnost				
120	049002000		Ostatní inženýrská činnost	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
			Ostatní inženýrská činnost				
VRN4			Inženýrská činnost				87 600,00
VRN7			Provozní vlivy				
121	072002000		Silniční provoz		0,900	23 800,00	21 420,00
			Silniční provoz				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 927119035 II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VRN7	Provozní vlivy					21 420,00
Celkem:						3 194 550,08