


STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKT ŠKOLY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1NP

č.m.	Název místnosti	Plocha [m2]	Povrch podlahy	Ozn. podl.	Povrch stěn	Zvl.úprava stěn	Povrch stropu	Světla výška	Poznámka
1.01	Zádveří	2.72	Keram. dlažba	-	ŠTO	KS	VCO	2240	-
1.02	Chodba se schodištěm	9.84	Keram. dlažba	-	ŠTO	KS	VCO	2240	-
1.03	Kabinet	12.86	PVC	-	ŠTO	PL	VCO	2530	-
1.04	Učebna	35.32	PVC	-	ŠTO	PL	VCO	2630	-
1.05	Předsíň WC-Chlapci	1.67	Keram. dlažba	-	ŠTO	KO v=1.80 m	VCO	2530	-
1.06	WC-Chlapci	1.29	Keram. dlažba	-	ŠTO	KO v=1.80 m	VCO	2530	-
1.07	Předsíň WC-dívky	1.61	Keram. dlažba	-	ŠTO	KO v=1.80 m	VCO	2530	-
1.08	WC-dívky	1.25	Keram. dlažba	-	ŠTO	KO v=1.80 m	VCO	2530	-
Užitná plocha celkem:		66.56	VCO - Vápennocement,omítka		KO - Keramický obklad		SDKP - Sádrokartonový pohled		
Obytná plocha celkem:		-	CO - Cementová omítka		KS - Keramický sokl		PL - PVC lišta po obvodě		
Užitková plocha celkem:		66.56	ŠTO - Štuková omítka		KBS - Kobercová lišta po obvodě		DP - Dřevěné podbití		
			* - Podhled šikmý						

LEGENDA MATERIÁLU


	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A NOSNÉ ZDIVO		BOURANÉ PODLAHY
	STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO		BOURANÉ KONSTRUKCE, MATERIÁLY
	KERAMICKÝ OBKLAD		BOURANÉ KONSTRUKCE, MATERIÁLY
	CIHLA PLNÁ A CIHLA DĚROVANÁ (PŘEDPOKLAD)		
	BETON		

LEGENDA ODKAZŮ

SV	STÁVAJÍCÍ SVOD NAPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVOU DEŠTOVOU KANALIZACI
S1	STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA KANALIZACE PVC DN100
KO	STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ KERAMICKÝ OBKLAD
ER	STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ

POZNÁMKA

- POZN.1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA VČ. VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PARAPETU
POZN.2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ODSTRANĚNÍ ZÁRUBNĚ
POZN.3 DEMONTÁŽ, REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, ZÁRUBEŇ ZACHOVÁNA A NOVĚ NATŘENA
POZN.4 ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY
POZN.5 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAH (PVC, DLAŽBA)
POZN.6 ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PARAPETU OKNA
POZN.7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VSTUPNÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKÉ DLAŽBY
POZN.8 DEMONTÁŽ UMYVADLA A ODSTRANĚNÍ KERAM.OBKladu v=1,80 m
POZN.9 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ZÁKLADU
POZN.10 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
POZN.11 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
POZN.12 ODSTRANĚNÍ LINOVÉHO BETONOVÉHO ŽLABU VČ. OCELOVÉHO ROŠTU
POZN.13 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY 600x600x50 mm
POZN.14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ BETON.ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČ.ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV A LEMUJÍCÍCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ, ÚPRAVA VÝKOPU STÁVAJÍCÍ ŠIKMÉ PLOCHY PRO NOVOU RAMPU, PROVEDENÍ NOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV, ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ BETON.ZÁMKOVÉ DLAŽBY (PLOCHA: cca 38 m2) - NENÍ SOUČÁST ROZPOČTU-VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ)
POZN.15 VYVĚŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL



P.B.= úroveň stávající podlahy 0,000 = úroveň stávající podlahy 1NP 0,000 = 201,60 m. n m.			Autorizace Authorized by	
Tento projekt používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být použit, vyjma účelu, pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu.				
ZODP.PROJEKTANT Ing. Libor Schwarz			VYPRACOVAL Ing. David Semerád	KRESLIL Ing. David Semerád
STAVEBNÍ ÚŘAD: Rajhrad			MĚSTO/OBEC: Rajhrad	Ing. Schwarz Libor 693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax: 519413347
INVESTOR: Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 66461 Rajhrad			FORMÁT	Custom 1: 565 x 365 mm.
AKCE : Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu v areálu školy na parc.č.3/2; 3/1; 6/1 v k.ú. Rajhrad			MĚŘÍTKO	1:50
Stavební úpravy objektu ekologického vzdělávání SO 01 Nástavba učeben D.1.1 Architektonicko stavební řešení - stávající stav			DATUM	06/2020
OBSAH : Půdorys 1NP - stávající stav a bourací práce			ÚČEL	DZS
			ČÍS.ZAK.	4/2020
			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
			D.1.1b-2	