


BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE



LEGENDA:

–Oprava stávající cihelné opěrné zdi – stávající vnější dožilá vápenná štuková omítka bude odstraněna, zdivo bude nově hloubkově vyspárováno a z obou stran zdi bude provedena nová provzdušněná omítka, s fasádním nátěrem – barevný odstín: světlý okr,
–Oprava stávajícího cihelného zhlaví zdi – cca 2 m na obě strany od zvedací plošiny bude zhlaví rozebráno, znovu vyzděno z původních cihel a vyspárováno, příp. bude provedeno z nových lícových cihel – barevný odstín: červená.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP)

KÓTOVÁNO V MM !

AC — projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
VÝSTAVBA PLOŠINY PRO IMOBILNÍ KLIENTY DOMOV DŮCHODCŮ BOŽICE – parc. č. 119/30			Formát:	A4
			Datum:	VIII/2019
Investor: Domov důchodců Božice, Božice č. 188			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE			1 : 50	01a