



VÝPIS PRVKŮ VZDUCHOSPALINOVÉHO SYSTÉMU

POZICE	POPIS	OZNAČENÍ	KS
KASKÁDA A KOUŘOVOD			
1	CAS KASKÁDOVÝ PAKET AXIAL PRO DVA KOTLE SE ZK DN 125/80	SOMK82	1
1a	1x KONCOVÝ KUS KASKÁDY SE ZK 125/80	PPEK02	
1b	1x TRUBKOVÝ DIL S 87° ODBOČKOU A ZK 125/80	PPTK82	
1c	2x TRUBKA S HRDLEM DN 80	PPRM08	
1d	1x REVIZNÍ T-KUS S ODTOKEM 125	PPRTA2	
1e	1x SIFON LONG-JOHN	ZULJ40	
1f	1x HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU 3 m	ZUMK01	
	1x SILIKONOVÉ MAZIVO 50 g	ZUSF05	
2	STARR TRUBKA S HRDLEM DN 125, 0,5 m	PPRM52	2
3	STARR KOLENO 15° DN 125	PPSB12	1
KOMIN			
4	STARR PATEČNÍ KOLENO 87° S KOTVENÍM DN 125	PPTU02	1
5	STARR TRUBKA S HRDLEM DN 125, 1,0 m	PPRM12	2
6	STARR TRUBKA S HRDLEM DN 125, 2,0 m	PPRM22	4
7	STARR REVIZNÍ T-KUS S KONTROLNÍM VÝČKEM DN 125	PPRTD2	1
8	STARR KOMINOVÁ PLASTOVÁ HLAVICE (KOMPLET) ČERNÁ DN 125	PPSAS2	1
9	ZUB DISTANČNÍ OBJÍMKA UNIVERZÁLNÍ, BALENÍ 6 ks	PPPR60	4
SÁNÍ VZDUCHU			
10	STARR TRUBKA S HRDLEM DN 80, 0,25 m	PPRM08	4
11	STARR KOLENO 87° DN 80	PPSB98	2
12	STARR REVIZNÍ T-KUS S MĚŘICÍM OTVOREM REDUKOVANÝ DN 80/110	PPKT08	1
13	CAS TRUBKOVÝ DIL S 87° ODBOČKOU DN 110/80	PPTB81	1
14	STARR TRUBKA S HRDLEM DN 110, 2,0 m	PPRM21	3
15	ZUB VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ZADNÍM VĚTRÁNÍM 270x340 D 125	ZUBL02	1
16	ZUB VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150x300	TTLG02	1
17	ZUB REVIZNÍ DVÍŘKA 155x305 (BILÁ)	TTAD03	3
18	ZUB OBJÍMKA DN 110 M8	ZOB001	5
19	ZUB OBJÍMKA DN 125 M8	ZOB002	3
20	ZUB ZÁVITOVÁ TYČ M8	ZTGV08	8
21	ZUB ÚDEROVÁ KOTVA M8	ZKUD08	8
OSTATNÍ PRVKY			
22	SADA PRO DĚLENÉ ODKOURENÍ	KHG/14089010	2
23	KOVOVÁ STĚNOVÁ MŘÍŽKA MSU 25-300x200 mm, POZEDNÍ RÁM		1

ŘEZ A-A
MĚŘITKO 1:50



ŘEZ B-B
MĚŘITKO 1:50



SADA	
PROJEKTANT	JOSEF NAVRKAL, SUCHOHRDELSKÁ 2202/8, 669 02 ZNOJMO, IČ 456 64 021
KAT. ÚZEMÍ	ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ, 608904
INVESTOR	DOMOV BOŽICE p.o., BOŽICE 188, 67164 BOŽICE
ÚČEL	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
STAVBA	DONOV BOŽICE, SPRÁVNÍ BUDOVA REKONSTRUKCE TEPELNÉ SOUSTAVY
OBJEKT	SO-01 SPRÁVNÍ BUDOVA
PROFESE	VZDUCHOTECHNIKA
OBSAH	PŮDORYSY 1S, ŘEZY
FORMÁT	8x A4
ZAK. ČÍSLO	06/2019
DATUM	08/2019
MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D.1.4.302