



PŮDORYS 1S
MĚŘÍTKO 1:50



LEGENDA

- PK1,2** STAVEBNICE KASKÁDOVÉ KOTELNY 90 kW
2x TEPELOVODNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 1,50
VÝKON 45 kW, ZEMNÍ PLYN 2,0 kPa, 4,9 m³/h
UZÁVĚRNÝ SPOJTEČNÍK TYPU C, SOUČÁST PROJEKTU VYTÁPĚNÍ
- KKP's KULOVÝ KOHOUT PŘÍRUBOVÝ, STÁVAJÍCÍ
MKs MEZIPRÍRUBOVÁ KLAPKA, STÁVAJÍCÍ
MKs MEZIPRÍRUBOVÁ KLAPKA, STÁVAJÍCÍ
FPs PLYNOVÝ FILTR PŘÍRUBOVÝ, STÁVAJÍCÍ
RSs REGULAČNÍ SOUPRAVA DVOJÍTĚ, 2x ALZ-6U/BD, ROK VÝROBY 2003, STÁVAJÍCÍ
VSTUPNÍ PŘETLAK 150 kPa, VÝSTUPNÍ PŘETLAK 2,0 kPa, MAX. PRŮTOK 190 m³/h
- Gs65 ROTÁČNÍ PLYNOMĚR ELSTER G 65, PRŮTOK MIN-MAX 0,6-100 m³/h
FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ PŘI PŘETLAKU 2,0 kPa, STÁVAJÍCÍ
- M2s TLAKOMĚR UKAZOVACÍ, ROZSAH 0-600 kPa, STÁVAJÍCÍ
M3s TLAKOMĚR UKAZOVACÍ, ROZSAH 0-6 kPa, STÁVAJÍCÍ
G10 MEMBRANOVÝ PLYNOMĚR G 10, PRŮTOK MIN-MAX 0,1-16 m³/h
PŘÍPOJKY DN 40, ROZTEČ 280 mm
- M1 PODRUŽNÉ MĚŘENÍ PŘI PŘETLAKU 2,0 kPa
TLAKOMĚR UKAZOVACÍ, Ø100, ROZSAH 0-4 kPa
VENTIL TLAKOMĚROVÝ TŘÍCESTNÝ, SMÝČKA PŘÍVÁROVACÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT, PLYN
Z ZÁTKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
- PH20 PŘÍPOJOVACÍ HADICE NEREZ GAS DN 20, DÉLKA 0,6 m

- NAVRŽENÉ PLYNOVÉ POTRUBÍ OCELOVÉ
--- PŮVODNÍ ZACHOVANÉ PLYNOVÉ POTRUBÍ OCELOVÉ



PROJEKTANT		JOSEF NAVRÁL, SUCHBATELSKÁ 2202/8, 669 02 ZNOJMO, IČ 456 64 021	
KAT. OZEMÍ	ČESKÉ KŘÍDOVICE, 608004	MÍSTO STAVBY	PARCELA ST. 136
INVESTOR	DOMOV BOŽICE p.o., BOŽICE 188, 67164 BOŽICE		
ÚČEL	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
STAVBA	DOMOV BOŽICE, SPRÁVNÍ BUDOVA REKONSTRUKCE TEPELNÉ SOUSTAVY		FORMÁT
			10x A4
OBJEKT	SO-01 SPRÁVNÍ BUDOVA		ZAK. ČÍSLO
PROJESE	PLYNOVOD		06/2019
OBSAH	PŮDORYS 1S		DATUM
			08/2019
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	D.1.4.202