

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z023 - 2020 II/400 Újezd, Františkov - Újezd**Objekt:** SO 1 Oprava krytu vozovky**Rozpočet:** SO 1 Oprava krytu vozovky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z023 - 2020 II/400 Újezd, Františkov - Újezd
 Objekt: SO 1 Oprava krytu vozovky
 Rozpočet: SO 1 Oprava krytu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		<p>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</p> <p>Celková uzavírka kromě autobusu v úseku křižovatka Ratišovice - Újezd, kde bude realizace stavebních prací po polovinách.</p> <p>Celková uzavírka v úseku křižovatka Ratišovice - Újezd, Františkov.</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>I=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1			Zemní práce				
1	11313		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM</p> <p>Odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v tl. 4 cm pro napojení ohrusné vrstvy.</p> <p>Zřízení dvou zápchů v penetračním makadamu v křižovatce Běhařovice a začátku obce Újezd.</p> <p>Včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného (vybouraného) materiálu v režii zhotovitele.</p> <p>zaměřeno na stavbě</p>	M3	8,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z023 - 2020 II/400 Újezd, Františkov - Újezd
Objekt: SO 1 Oprava krytu vozovky
Rozpočet: SO 1 Oprava krytu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			80m2*0,04m=3,200 [A] 70m2*0,07m=4,900 [B] A+B=8,100 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM seříznutí krajnic, z materiálu se vytvoří záložka pro zpevnění krajnic recyklovaným materiálem, zaměřeno na stavbě (870+600)*0,30=441,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M2	441,000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
1	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,25 kg / m2 pod ACO 11+; zaměřeno na stavbě 4856=4 856,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 856,000		
2	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 0,50 kg / m2 pod ACL 16+; zaměřeno na stavbě 4856=4 856,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství	M2	4 856,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z023 - 2020 II/400 Újezd, Františkov - Újezd
Objekt: SO 1 Oprava krytu vozovky
Rozpočet: SO 1 Oprava krytu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM zaměřeno na stavbě 4856=4 856,000 [A]	M2	4 856,000		
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
4	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM vyrovnání propadlých okrajů a nerovností vozovky v průměrné tl. 6 cm, ložná vrstva, zaměřeno na stavbě 4856=4 856,000 [A]	M2	4 856,000		
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919111 zaměřeno na stavbě	M	290,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z023 - 2020 II/400 Újezd, Františkov - Újezd
Objekt: SO 1 Oprava krytu vozovky
Rozpočet: SO 1 Oprava krytu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			290=290,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
1	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ zaměřeno na stavbě 7=7,000 [A]	KUS	7,000		
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení živichých vrstev, pro zřízení zápichů k pol.č. 58920 zaměřeno na stavbě 290=290,000 [A]	M	290,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
2	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM před pokládkou spojovacího postřiku pod ložní vrstvu z ACL 16+; zaměřeno na stavbě 4856=4 856,000 [A]	M2	4 856,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z023 - 2020 II/400 Újezd, Františkov - Újezd
Objekt: SO 1 Oprava krytu vozovky
Rozpočet: SO 1 Oprava krytu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: