



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581 a Město Rájec – Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec – Jestřebí, IČO: 00280836** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“.

Dotaz č. 1

Dostane zhotovitel od objednatele k dispozici dokumentaci PDPS v otevřeném editovatelném formátu prostou práv dalších osob pro potřeby zpracování povinné RDS?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, vybraný dodavatel obdrží otevřené formáty PDPS.

Dotaz č. 2

Bude možné uplatnit valorizaci cen vzhledem k naplánované etapizaci stavby a předpokládané lhůtě výstavby?

Odpověď na dotaz č. 2

Ne, cenová nabídka předložená v zadávacím řízení je konečná a v čase neměnná. Výslovně je toto uvedeno v čl. VII odst. 6 smlouvy SÚS JMK a čl. IV odst. 6 smlouvy města.

Dotaz č. 3

Jakým způsobem bude požadováno prokázání požadavku filtrační odolnosti silničního tělesa?

Odpověď na dotaz č. 3

Kontrolními zkouškami v souladu s KZP předloženým vybraným dodavatelem dle ZD.

Dotaz č. 4

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o podmínky pro zhotovitele vyplývajících ze smluv o realizaci přeložek E.ON a CETIN. Jakým způsobem budou řešeny případné prostoje kvůli koordinaci s realizací přeložek E.ON a CETIN?

Odpověď na dotaz č. 4

Stavba bude řešena v koordinaci s přeložkami IS ostatních subjektů. Prostoje, které by mohly ovlivnit plnění zhotovitele vůči uzavřené SoD, se nepředpokládají a není s nimi tedy uvažováno.



Dotaz č. 5

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o požadavky a podmínky vyplývající z vyjádření a smluv s dotčenými subjekty.

Odpověď na dotaz č. 5

Projektová dokumentace včetně soupisu prací je v souladu s vyjádřeními DOSS a zahrnuje tak veškeré položky, které je v rámci díla nezbytné realizovat.

Dotaz č. 6

Vyfrézovaný a odstraňovaný asfalt - bylo provedeno vzorkování a zkoušení a následné zařídění do skupin ZAS dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.? Disponuje zadavatel protokolem s vyplněnými údaji o ZAS dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., příloha č.2? Žádáme zadavatele o poskytnutí výsledků těchto zkoušek.

Odpověď na dotaz č. 6

Zkoušky dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. byly provedeny. Soupis prací je zpracován v souladu s výsledky těchto zkoušek.

Dotaz č. 7

Žádáme zadavatele o změnu technického řešení středových dlážděných prstenců u okružních křižovatek. Dle našich zkušeností je životnost prstence z kostek max. 2 roky.

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel technické řešení středových prstenců měnit nebude. Bude požadováno provedení prstenců v požadované kvalitě a jakosti, včetně zajištění záruky na tyto práce v souladu se SoD.

Dotaz č. 8

V předmětu zakázky zadávací dokumentace je mimo jiné uvedeno, že součástí projektu jsou přeložky DOK, sdělovacích a tel. kabelů. Výkaz výměr výše uvedené objekty neobsahuje. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 8

SO 461 Přeložka místních telefonních kabelů na ulici Ol. Blažka
SO 481 Přeložka DOK na ulici Ol. Blažka
SO 482 Ochrana sdělovacího kabelu na začátku úpravy

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2018/00126 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavřená dne 12.12.2018. Kopie smlouvy je přílohou vysvětlení.



Dotaz č. 9

Ve výkazu výměr objektu SO 001 Demolice RD v Rájci není uvedena položka poplatku za skládku. Položka č. 98123 Demolice budov cihelných obsahuje pouze odvoz na skládku. Žádáme zadavatele o doplnění této položky.

Odpověď na dotaz č. 9

Položka 98123 obsahuje likvidaci v režii zhotovitele (cenu za likvidaci je součástí jednotkové ceny) - ocenit dle soupisu prací.

Dotaz č. 10

Ve výkazu výměr objektu SO 002 Přeložka kapličky sv. Jana není uvedena položka na zhotovení 3 stupňů 300x200 schodů obložených kamenem, dále zde chybí položka ke skácení vzrostlých stromů v bezprostřední blízkosti kapličky. Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek.

Odpověď na dotaz č. 10

Schodiště je tvořené dlažbou z lomového kamene a výměra je zahrnuta v rámci pol.č. 465512, podkladní beton v pol.č. 45131A - ocenit dle soupisu prací. Veškeré kácení dřevin je v rámci rozpočtu uvedeno v SO 101.

Dotaz č. 11

Žádáme zadavatele o doplnění položky vypracování výkresové dokumentace původního stavu kapličky do výkazu výměr objektu SO 002 Přeložka kapličky sv. Jana.

Odpověď na dotaz č. 11

Zpracování výkresové dokumentace bude jako ostatní náklad v SO 000b Ostatní a vedlejší náklady – nezpůsobilé náklady, pol.č. 02943 – realizační dokumentace. V souvislosti s touto úpravou mění zadavatel předpokládanou cenu veřejné zakázky na 234 283 770,21 Kč bez DPH a dále mění přílohu č. 2 – návrh textu smlouvy SÚS JMK v čl. III odst. 1. Nový text je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 12

Žádáme zadavatele o doplnění položky kamenitého záhozu do výkazu výměr SO 135, tak jak je uvedeno v Technické zprávě tohoto objektu.

Odpověď na dotaz č. 12

V technické zprávě je všeobecně zmínka o opevnění paty svahu. Toto opevnění se však nachází až na části, která je součástí SO 209, u tohoto SO je opevnění paty součástí PD i soupisu prací. K SO 135 se nevztahuje.

Dotaz č. 13

V návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vás žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu významného rozsahu prací a náročnosti zpracování nabídky.



Odpověď na dotaz č. 13

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, viz dále.

Dotaz č. 14

Ve výkazu výměr objektu SO 191 je položka nebezpečného odpadu a s ní související položky odvozu nebezpečného odpadu, včetně příplatku za jeho odvoz v celkové vzdálenosti do 40 km. Žádáme zadavatele o sdělení o který druh nebezpečného odpadu se jedná a na jakou skládku ve vzdálenosti 40 km od stavby lze tento odpad uložit.

Odpověď na dotaz č. 14

Jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet. Uložení v souladu s ustanovením vyhlášky 130/2019 Sb.

Dotaz č. 15

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky č. 12 - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU-pozor.HG vrty GeotechMonitoring... kpl 1 v objektu SO 000b Ostatní a vedlejší náklady.

Odpověď na dotaz č. 15

Položka č. 12 v objektu SO 000b Ostatní a vedlejší náklady se vztahuje k SO 204 a SO 208, Technická zpráva, bod 3.3.

Dotaz č. 16

Žádáme zadavatele o zveřejnění schématu vystrojení studny, která je součástí objektu SO 334.

Odpověď na dotaz č. 16

Šachta pro jímání vody viz. TZ bod 2.2. Konstrukční detaily a přehledný výkres 05.

Dotaz č. 17

Žádáme zadavatele o zveřejnění schématu uložení kabelového žlabu (sloužícího jako chránička) a drenážní šachtice ŠN 60, které jsou součástí objektu SO 380.

Odpověď na dotaz č. 17

Uložení žlabů a šachtic dle Technické zprávy, bod 2.2., 2.3. a dle výkresové části – situace 02.

Dotaz č. 18

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci materiálu trubního propustku v km 3.008. Ve výkresu č. 07 PROPUSTKY SO 101, není tento materiál pojmenován.

Odpověď na dotaz č. 18

Specifikace propustku dle TZ, bod 3.6.6 a výkresové dokumentace č. 07.



Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do předmětného zadávacího řízení do 30. 7. 2020 do 9:00.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na mne můžete obrátit na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Petr Lysek
Mobil: +420 733 745 145
E-mail: lysek@viaconsult.cz