



12330496

Dodatek č. 1

ke Smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem
„Rozšíření nadstavby školy pero zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Sídlo: Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Antonín Doušek, Ph.D., ředitel školy
IČO: 15530213
Bankovní spojení, č.ú.: 78938-621/0100

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Kupující“)

SKR stav, s.r.o.

Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel ; Ing. Petr Skřivánek, jednatel
e-mail: sekretariat@skrstav.cz
telefon: +420 545 249 000
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení, č.ú.: Oberbank AG, č.ú.: 3000001912/8040
Plátce DPH: ANO

(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

1. V rámci realizace stavebních prací vyvstala potřeba provedení záměny položek a s tím souvisejících víceprací a méněprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT“ a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“);

III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 věta druhá zákona), a splňují tudíž požadavky zákona stanovené ust. § 222 odst. 4 zákona. Tyto vícepráce a méněpráce jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena méněprací dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH: 14 605,53 Kč bez DPH

Cena víceprací dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH: 467 247,25 Kč bez DPH

2. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH 28.338.414,72 Kč

DPH ve výši 5.951.067,09 Kč

Cena včetně DPH ve výši 34.289.481,81 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny a vážou se na výše provedenou změnu.
2. Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list


Objednatel 10.7.2020

Zhotovitel 10.7.2020

 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
BRNO, PURKYŇOVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Purkyňova 97, 612 00 Brno
-1-

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,
příspěvková organizace
Ing. Antonín Doušek, Ph.D.

 SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ. 26961474
DIČ. CZ 26961474


SKR stav, s.r.o.
Ing. Ivo Skřivánek
jednatel

Změnový list č. 1: seznam změn - "Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT"

č.	název	částka celkem	hodnota VPC	hodnota MNP	důvod změny, krátký popis	dokumentace k ZL
1	Bednění schodiště	22 388,36 Kč	22 388,36	0,00	Doplnění bednění ke schodišťové konstrukci ŽB bez kterého není možné ŽB konstrukci provést.	rozpočet
2	Kontaktní zateplovací systém	66 210,03 Kč	75 192,56	-8 982,53	Z důvodu navázání nové skladby KZS na stávající skladbu bylo nutno provést vyrovnání. Stěny stávající budovy nejsou vůči sobě zcela kolmé. Vzhledem k tepelnému mostu v návaznosti na box vnějších žaluzií je nutné pod kasti žaluzií v celé jeho délce osadit purenitový panel a Kingspan namísto XPS.	rozpočet
3	Demontáž střešního pláště	117 999,54 Kč	117 999,54	0,00	Při odstraňování vrstev skladby stávající střechy byly nalezeny navíc 2 vrstvy geotextilie a jedna Al folie. Tyto vrstvy bylo nutné odstanit a odvést na skládku.	rozpočet
4	Střešní vpusti a nouzové přepady	13 487,00 Kč	19 110,00	-5 623,00	Byl proveden přepočet odtoku srážkových vod, na jehož základě bylo nutno provést revizi dimenzí a počtu nouzových přepadů a střešních vpustí.	rozpočet
5	Ocelová konstrukce	63 480,80 Kč	63 480,80	0,00	Při zaměření bylo zjištěno, že ocelovou konstrukci je nutné rozšířit o 12 cm. Je také nutné rozšířit schodiště, aby nové schodiště navazovalo na schodiště stávající. Při montáži nového schodiště bylo potřeba provést vysekání kapek pro nosníky a poté jejich zazdívkou. Při sondách původní atiky bylo zjištěno, že atika je v nevyhovujícím stavu a není staticky unosná pro kotvení prosklené Al fasády 3/Z. Pro montáž Al fasády je tedy nutné vyrobít pomocnou konstrukci (144 kg je pouze spodní část pro pro přenesení Al fasády + je nutno přičíst horní část a příčné stažení stropu atikových panelů).	rozpočet
6	Křček	21 381,60 Kč	21 381,60	0,00	Před montáží nosné konstrukce křčku bylo potřeba provést demontáž stávající předstěny a montáž nové SDK předstěny včetně jejího zapravení a výmalby	rozpočet
7	Výztuha pro radiátor	2 580,75 Kč	2 580,75	0,00	Před osazením radiátorů je nutné provést dřevěnou výztuhu, která je ponese a ke které budou připevněny.	rozpočet
8	Bourání stropní konstrukce	13 210,51 Kč	13 210,51	0,00	Při vybourání otvoru pro nové schodiště bylo nutné demontovat lamelový podhled. Kazetový podhled, který je ve výkazu výměr, je v jiné části budovy. Ve výkazu výměr nebyl odvoz suťi ze ŽB panelů na skládku a jeho uložení.	rozpočet
9	Hrubé podlahy	131 903,13 Kč	131 903,13	0,00	Po demontáži střešního pláště původní střechy bylo zjištěno, že k dosažení požadované výškové úrovně nové podlahy v 5. NP, je potřeba zvětšit tloušťku mazaniny z pěnobetonu. Mezi stávající stropní konstrukci a mazaninu z pěnobetonu je potřeba vložit separační PE folii.	rozpočet+ schéma tloušťky pěnobetonu v půdorysu 5.NP

CELKEM bez DPH 452 641,72 Kč 467 247,25 Kč - 14 605,53 Kč

CELKEM DPH 95 054,8 Kč 98 121,9 Kč - 3 067,2 Kč

Změnový list celkem s DPH 547 696,5 Kč 565 369,2 Kč - 17 672,7 Kč

Za TDI:

Za PRO:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STŘEDNÍ PRŮMYŠLOVÁ ŠKOLA
BRNO, PUKKYHOVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pukkyhova 97, 612 00 Brno
-1-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/334 Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

Objednatel: Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Purkyňova 2832/97
61200 Brno-Královo Pole IČO: 15530213
DIČ: CZ15530213

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			
HSV			319 410,49
PSV			133 231,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			452 641,72

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		452 641,72 CZK
Základní DPH	21 %		95 055,00 CZK
Zaokrouhlení			0,28 CZK

Cena celkem s DPH 547 697,00 CZK


v

dne

10.7.2020

 SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ: 26961474
DIČ: CZ26961474

Za zhotovitele



Za objednatele

SPS
elit

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
BRNO, PURKYŇOVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Purkyňova 97, 612 00 Brno

-3-

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Změnový list č. 1	0,00	452 641,72	95 054,78	547 696,50	100
1	Bednění schodiště	0,00	22 388,36	4 701,56	27 089,92	5
2	Kontaktní zateplovací systém	0,00	66 210,03	13 904,11	80 114,14	15
3	Demontáž střešního pláště	0,00	117 999,54	24 779,90	142 779,44	26
4	Střešní vpusti a nouzové přepady	0,00	13 487,00	2 832,27	16 319,27	3
5	Ocelová konstrukce	0,00	63 480,80	13 330,97	76 811,77	14
6	Krček	0,00	21 381,60	4 490,14	25 871,74	5
7	Výztuha pro radiátor	0,00	2 580,75	541,96	3 122,71	1
8	Bourání stropní konstrukce	0,00	13 210,51	2 774,21	15 984,72	3
9	Hrubé podlahy	0,00	131 903,13	27 699,66	159 602,79	29
Celkem za stavbu		0,00	452 641,72	95 054,78	547 696,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			22 388,36	5
32	Úpravy povrchů vnější	HSV			66 210,03	15
33	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			97 312,05	21
16	Bourání konstrukcí	HSV			63 256,38	14
13	Izolace tepelné	PSV			34 591,08	8
20	Zdravotechnická instalace	PSV			13 487,00	3
30	Sádrokartonové konstrukce	PSV			23 962,35	5
17	Konstrukce zámečnické	PSV			61 190,80	14
16	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			70 243,67	16
na celkem					452 641,72	100

Položkový rozpočet

S:	19/334	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
O:	1	Změnový list č. 1
R:	1	Bednění schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				22 388,36
1	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	2,90250	2 010,00	5 834,03
		podesty : : (4,025*2+2,55*2+3,1*2)*0,15		2,90250		
2	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	2,90250	154,50	448,44
3	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	11,63720	1 276,00	14 849,07
		24*1,8*0,152+3,622*4*0,35		11,63720		
4	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	11,63720	108,00	1 256,82
		Vícepráce				22 388,36
		Méněpráce				0,00
		celkem				22 388,36

Položkový rozpočet

S:	19/334	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
O:	1	Změnový list č. 1
R:	2	Kontaktní zateplovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
1	342174112R00	D + M Kingspan do dřeva, stěna jedn., tl. 60 mm	m2	2,02800	1 600,00	3 244,80
		Pod kastlík žaluzií vyjma 3/Z : 0,39*(3+1,1+1,1)		2,02800		
2	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	177,80000	172,00	30 581,60
		Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 20 mm : (17+55+55)*1		127,00000		
		Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 50 mm : (17+55+55)*0,4		50,80000		
3	622311554RT1	Zateplovací systém nadpraží XPS tl. 40 mm s omítkou tenkovrstvou probarvenou nadpraží žaluzií : -0,3*(3+1,1+1,1+24,04)	m2	-8,77200	1 024,00	-8 982,53
4	283769752P	D + M desky Purenit	m2	-8,77200		
		Pod kastlík žaluzií nad 3/Z : 0,39*24,04		9,37560	1 600,00	15 000,96
5	63151434R	Deska z minerální plsti tl. 20 mm	m2	9,37560		
		Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 20 mm : (17+55+55)*1		127,00000	122,00	15 494,00
6	63151437R	Deska z minerální plsti tl. 50 mm	m2	127,00000		
		Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 50 mm : (17+55+55)*0,4		50,80000	214,00	10 871,20
		Vícepráce		50,80000		
		Méněpráce				
		celkem				75 192,56
						-8 982,53
						66 210,03

Položkový rozpočet

S:	19/334	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
O:	1	Změnový list č. 1
R:	3	Demontáž střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				54 602,38
1	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	1 817,20800	17,00	30 892,54
		PD: geotextílie a sklotextílie : -(53,7*16,92)*2		-1 817,20800		
		Skutečnost: 3x geotextílie a 1x AL folie : (53,7*16,92)*4		3 634,41600		
2	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	946,08000	23,00	21 759,84
		PD: 1x. Skutečnost 2x : 54*17,52		946,08000		
3	712373121Z	Demontáž a zpětná montáž části stávající střechy pro nový kotvicí bod záchytného systému	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				63 397,16
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,49674	276,00	4 277,10
		15,49674		15,49674		
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	46,49022	116,00	5 392,87
		15,49674*3		46,49022		
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,49674	223,00	3 455,77
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	232,45110	2,00	464,90
		15,49674*15		232,45110		
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,49674	180,00	2 789,41
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	139,47066	16,00	2 231,53
		15,49674*9		139,47066		
10	979990121R01	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy a PVC	t	15,49674	2 890,00	44 785,58
		PVC :				
		0,006*946,08		5,67648		
		asfaltové pásy 2 vrstvy :				
		PD: hmotnost 9,74 kg/m2. Skutečnost 2x9,74 kg/m2 :		9,82026		
		0,00974*1008,24				
		Vícepráce				117 999,54
		Méněpráce				0,00
		celkem				117 999,54

Položkový rozpočet

S:	19/334	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
O:	1	Změnový list č. 1
R:	4	Střešní vpusti a nouzové přepady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				13 487,00
1	720-01110	D+M nouzový přepad na střeše tvarovka PVC DN110	kus	1,00000	2 733,00	2 733,00
2	720-01150	D+M nouzový přepad na střeše tvarovka TOPWET PVC 150 x 50 mm	kus	1,00000	2 485,00	2 485,00
3	720-01150P	Příplatek přepad na střeše tvarovka TOPWET PVC 150 x 50 mm místo DN 100	kus	2,00000	0,00	0,00
4	720-0150	D+M nouzový přepad na střeše tvarovka PVC DN50	kus	1,00000	1 243,00	1 243,00
5	Pol__0016	Vpust střešní DN 100 s vyhříváním	ks	-1,00000	5 623,00	-5 623,00
6	Pol__0016125	Příplatek za vpust střešní DN 125 s vyhříváním, místo DN 100	ks	3,00000	1 405,00	4 215,00
3				3,00000		
7	Pol__001675	Vpust střešní DN 75 s vyhříváním	ks	2,00000	4 217,00	8 434,00
změna dimenze vpustí : 2				2,00000		
Vícepráce						19 110,00
Méněpráce						-5 623,00
celkem						13 487,00

Položkový rozpočet		
S:	19/334	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
O:	1	Změnový list č. 1
R:	5	Ocelová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 290,00
1	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	4,00000	220,50	882,00
Nové ocelové schodiště : 4				4,00000		
2	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	4,00000	352,00	1 408,00
4				4,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				61 190,80
3	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	32,00000	128,50	4 112,00
pomocná OK pod 3/Z : 32				32,00000		
4	411354264R00	Bednění stropů plech pozink. 160/250 mm	m2	1,20000	1 144,00	1 372,80
OK Rozšíření podesty schodiště : 0,4*3				1,20000		
5	767-19	OK_D+M přechodová lišta na pravé straně (ve směru výstupu)	bm	6,00000	751,00	4 506,00
Rozšíření podesty schodiště: D+M přechodová lišta na pravé straně (ve směru výstupu) dtto na žebet průvlaku (ocelový úhelník), 3bm						
6	767-27	27/Z D+M Další pomocné ocel. prvky kotvení, specifikace dle výpisu prvků	kg	300,00000	104,00	31 200,00
pomocná OK pod 3/Z : 300				300,00000		
7	767-30	OK_Posun 4ks příhradových nosníků o 60mm zpět na původní místo	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
- odřezání příhradových nosníků posunutých při montáži o 60mm oproti PD - demontáž příhradových nosníků - obroušení zbytků svarů - montáž příhradových nosníků do nové pozice - oprava nátěru						
8	767-32	OK_Úprava OK 2 pomocných sloupků na ose 7 = změna PD	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
- úprava 20 ks "opěrných nožiček" = zaskácení - vyvrtání 20ks děr do jecku - nanašení 10ks prodloužených matic - oprava nátěru - vyvrtání 10 ks otvorů do stojiny stávajícího sloupu HEA 140mm - brusný, řezný a svařovací materiál, spojovací						
Vícepráce						63 480,80
Méněpráce						0,00
celkem						63 480,80

Položkový rozpočet

S:	19/334	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
O:	1	Změnový list č. 1
R:	6	Krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 760		Sádrokartonové konstrukce				
1	342-01	Demontáž SDK přestěn do nové nástavby	m2	14,16000	983,00	13 919,28
		Původní VV : -3,6*2,7		-9,72000		
		Skutečnost : (7,1+0,5*2)*3,6-1,1*2,4*2		23,88000		
2	342263991RW3	Příplatek k přičce sádrokarton. za desku protipožární v místě svislých požárních pásů	m2	14,16000	21,00	297,36
		Původní VV : -3,6*2,7		-9,72000		
		Skutečnost : (7,1+0,5*2)*3,6-1,1*2,4*2		23,88000		
3	342266111KS1	SDK předstěna obvodové nosné stěny	m2	14,16000	462,00	6 541,92
		Původní VV : -3,6*2,7		-9,72000		
		Skutečnost : (7,1+0,5*2)*3,6-1,1*2,4*2		23,88000		
4	784442021RT2	Malba disperzní interiér., výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	14,16000	44,00	623,04
		Původní VV : -3,6*2,7		-9,72000		
		Skutečnost : (7,1+0,5*2)*3,6-1,1*2,4*2		23,88000		
		Vícepráce				21 381,60
		Méněpráce				0,00
		celkem				21 381,60

Položkový rozpočet

S:	19/334	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
O:	1	Změnový list č. 1
R:	7	Výztuha pro radiátor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 760		Sádrokartonové konstrukce				2 580,75
1	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami	m2	6,66000	173,00	1 152,18
		výztuha za radiátor pod SDK : 37*0,3*0,6		6,66000		
2	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	6,66000	214,50	1 428,57
		výztuha za radiátor pod SDK : 37*0,3*0,6		6,66000		
		Vícepráce				2 580,75
		Méněpráce				0,00
		celkem				2 580,75

Položkový rozpočet

S:	19/334	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
O:	1	Změnový list č. 1
R:	8	Bourání stropní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 364,00
1	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	34,40000	185,00	6 364,00

Vybourání otvoru pro nové schodiště. Lamely Al Feal :
4*8,6 34,40000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 846,51
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,08000	276,00	1 126,08
		4,08		4,08000		

3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,24000	116,00	1 419,84
		4,08*3		12,24000		

4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,08000	223,00	909,84
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	61,20000	2,00	122,40
		4,08*15		61,20000		

6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,08000	180,00	734,40
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,72000	16,00	587,52
		4,08*9		36,72000		

8	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	4,80600	405,00	1 946,43
		ŽB Panely PD 4,45*9*0,25. Skutečnost: 4,45*9*0,30 :		4,80600		
		4,45*9*0,05*2,4				

Vícepráce 13 210,51
Méněpráce 0,00
celkem 13 210,51

Položkový rozpočet

S:	19/334	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
O:	1	Změnový list č. 1
R:	9	Hrubé podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631342736R00	Mazanina z pěnobetonu	m3	23,09256	4 214,00	97 312,05
		PVC tl. 30 mm navíc :		21,22650		
		(10,12+155,41+6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+36,24+51,3+70,91+49,26+63,05+12,48)*0,030				
		dlažba tl. 42 mm navíc :		1,86606		
		(3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24)*0,042				
Díl: 713		Izolace tepelné				
2	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	751,98000	46,00	34 591,08
		fólie navíc :		707,55000		
		10,12+155,41+6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+36,24+51,3+70,91+49,26+63,05+12,48				
		fólie navíc : 3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24		44,43000		
		Vícepráce				
		Méněpráce				131 903,13
		celkem				0,00
						131 903,13

