

3.6.1.7

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády

000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
4	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

3.6.1.7

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	II/430	Rousínov, ul. Rudé Armády
Objekt:	000	Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	Vedlejší	náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		
2	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00		
3	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
4	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00		
5	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		
6	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,00		
7	00015	R	Bezpečnostní opatření BOZP	KPL	1,00		
8	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	1,00		
9	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:	Vedlejší náklady
------------------	-------------------------

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády

Objekt: SO 101 Silnice II/430

Rozpočet: SO 101 Silnice II/430

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - 3809m2 frézování ložní vrstvy v tl. 70 mm - 3809m2 frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - 3809*0,05=190,45 [A] frézování ložní vrstvy v tl. 70 mm - 3809*0,07=266,63 [B] A+B=457,08 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku SÚS ve Vyškově.	M3	457,08		
2	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA Položka zahrnuje odvoz vč. uložení na skládku SÚS ve Vyškově. Vzdálenost 22 km. 457.08*2.3*22=23 128,25 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	23 128,25		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik 0,3 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809 m2 spojovací postřik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809 m2 spojovací postřik 0,3 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809=3 809,00 [A] spojovací postřik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809=3 809,00 [B] A+B=7 618,00 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 618,00		
4	57280A		PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA	M2	68,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády

SO 101 Silnice II/430

SO 101 Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			červená barva pro zvýraznění cyklopruhu				
			Technická specifikace: - termosetové pojivo - zdrsňující materiál (kamenivo) - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
5	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S, PMB 25/55-min.60	M2	3 809,00		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6	574I54		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S, PMB 25/55-min.60	M2	3 809,00		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	91400		DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK "V. etapa - 4 ks VI. etapa - 4 ks" Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	8,00		
8	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM I. etapa - 13 ks II. etapa - 20 ks III. etapa - 18 ks IV. etapa - 16 ks V. etapa - 58 ks VI. etapa - 55 ks Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	180,00		
9	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ I. etapa - 13 ks II. etapa - 20 ks III. etapa - 18 ks IV. etapa - 16 ks V. etapa - 58 ks VI. etapa - 55 ks Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	180,00		
10	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY	KSDEN	720,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády

SO 101 Silnice II/430

SO 101 Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			I. etapa - 13 ks II. etapa - 20 ks III. etapa - 18 ks IV. etapa - 16 ks V. etapa - 58 ks VI. etapa - 55 ks <div>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</div>				
11	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA VDZ - typ II. V 1a (0,125) - 123m V 2b (3/1,5/0,125) - 365m V 7 (0,5) - 1 přechod V 13a (0,5) - 10m2 <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</div>	M2	70,00		
12	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA VDZ - typ II. V 2b (1,5/1,5/0,25) - 106 m V 4 (0,25) - 695 m V 10d (0,5/0,5/0,25) - 355 m <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</div>	M2	235,00		
13	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA PŘEDPOKLÁDANÝ POČET M2 PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU II. etapa - 1,3 m2 III. etapa - 1,3 m2	M2	5,40		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády
Objekt:	SO 101 Silnice II/430
Rozpočet:	SO 101 Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>IV. etapa - 1,3 m2</div> <div>V. etapa - 0,75 m2</div> <div>VI. etapa - 0,75 m2</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a pokládku předepsané fólie</div> <div>- zahrnuje předznačení</div>				
14	915322		<div>VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ</div> <div>"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET M2 PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU</div> <div>II. etapa - 1,3 m2</div> <div>III. etapa - 1,3 m2</div> <div>IV. etapa - 1,3 m2</div> <div>V. etapa - 0,75 m2</div> <div>VI. etapa - 0,75 m2"</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti</div>	M2	5,40		
15	91551		<div>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY</div> <div>V 9a - 6 ks</div> <div>V 14 - 6ks</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a pokládku předepsaného symbolu</div> <div>- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</div>	KUS	12,00		
16	916112		<div>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM</div> <div>"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU</div> <div>II. etapa - 2 ks</div> <div>III. etapa - 2 ks</div> <div>IV. etapa - 2 ks</div> <div>V. etapa - 2 ks</div> <div>VI. etapa - 2 ks"</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</div>	KUS	10,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
17	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU II. etapa - 2 ks III. etapa - 2 ks IV. etapa - 2 ks V. etapa - 2 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	10,00		
18	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY II. etapa - 2 ks III. etapa - 2 ks IV. etapa - 2 ks V. etapa - 2 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	40,00		
19	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU II. etapa - 1 ks III. etapa - 1 ks IV. etapa - 1 ks V. etapa - 3 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	8,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády
Objekt: SO 101 Silnice II/430
Rozpočet: SO 101 Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU II. etapa - 1 ks III. etapa - 1 ks IV. etapa - 1 ks V. etapa - 3 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	8,00		
21	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY II. etapa - 1 ks III. etapa - 1 ks IV. etapa - 1 ks V. etapa - 3 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	32,00		
22	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU II. etapa - 3 ks III. etapa - 3 ks IV. etapa - 3 ks V. etapa - 2 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	13,00		
23	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU	KUS	13,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády

Objekt:

SO 101 Silnice II/430

Rozpočet:

SO 101 Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			II. etapa - 3 ks III. etapa - 3 ks IV. etapa - 3 ks V. etapa - 2 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
24	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY II. etapa - 3 ks III. etapa - 3 ks IV. etapa - 3 ks V. etapa - 2 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	52,00		
25	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU V. etapa - 3 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	5,00		
26	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU V. etapa - 3 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	5,00		
27	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY	KSDEN	20,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády

Objekt:

SO 101 Silnice II/430

Rozpočet:

SO 101 Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V. etapa - 3 ks VI. etapa - 2 ks" Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
28	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU II. etapa - 30 ks III. etapa - 25 ks IV. etapa - 20 ks V. etapa - 29 ks VI. etapa - 35 ks" Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	139,00		
29	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU II. etapa - 30 ks III. etapa - 25 ks IV. etapa - 20 ks V. etapa - 29 ks VI. etapa - 35 ks" Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	139,00		
30	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ "PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY II. etapa - 30 ks III. etapa - 25 ks IV. etapa - 20 ks V. etapa - 29 ks VI. etapa - 35 ks" Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	556,00		

Stavba:	II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády
Objekt:	SO 101 Silnice II/430
Rozpočet:	SO 101 Silnice II/430

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zařezání spáry v asfaltové vozovce Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	49,00		
32	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 zalití spáry asfaltovou zálivkou Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	49,00		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: _____

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/430 Rousínov, ul. Rudé Armády**Objekt:** SO 901 DIO**Rozpočet:** SO 901 DIO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	II/430	Rousínov, ul. Rudé Armády
Objekt:	SO 901	DIO
Rozpočet:	SO 901	DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO	KPL	1,00		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
2	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY "POZNÁMKA: Jedná se o 2 pracovníky pověřené SŽDC, kteří budou přítomni po celou dobu osazení SSZ v místě železničního přejezdu. Požadavek SŽDC. Předpokládaná doba: II. etapa - 32 hodin, 2 osoby (1. den práce 8:00-24:00, 2. den 0:00-16:00) III. etapa - 32 hodin, 2 osoby (1. den práce 8:00-24:00, 2. den 0:00-16:00)"	KPL	1,00		
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: