



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581 a Město Rájec – Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec – Jestřebí, IČO: 00280836** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“.

Dotaz č. 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 nebyla zodpovězena část dotazu č. 3 „respektování bodu 8. Technické zprávy SO 301 – Kdo bude uzavírat s provozovatelem Smlouvu o přeložce I. březovského vodovodu a jaký je kalkulační vzorec pro výpočet ocenění ztrátové vody při výluce?“

Žádáme tedy o jeho zodpovězení.

Odpověď na dotaz č. 1

Technické podmínky pro realizaci SO 301 jsou stanoveny v zadávací dokumentaci SO 301, Technická zpráva, 8.1 Podmínky výstavby. Smlouva o náhradě škody řeší interní dohody mezi zadavatelem a vlastníkem a není předmětem veřejné zakázky. Smlouva o přeložce je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 2

V soupise prací SO 208 je pro vyrovnávací ŽB desku z betonu C25/30 XF1 použita položka 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50. Žádáme zadavatele o změnu položky pro beton třídy C25/30.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel opravil soupis prací – pol. 421326 byla pro vyrovnávací desku z ŽB nahrazena pol. 421324.

Dotaz č. 3

V soupise prací nesedí u některých SO výměry inf. postřiku a posypu kamenivem, např.:

	p.č.	kód	Název položky	MJ	Množství
SO 133	19	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	833,330
			kamenivo frakce 2/4, množství 3,0 kg/m2 Kompletní provedení. Vše dle PD.		
			z pol.č. 572123 $833,330m^2=833.330 [A]$		
SO 135	33	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	18 740,370
			kamenivo frakce 2/4, množství 3,0 kg/m2 Kompletní provedení. Vše dle PD.		



SO 181			z pol.č. 572123 18740,370m ² =18 740.370 [A]		
	24	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	833,330
			kamenivo frakce 2/4, množství 3,0 kg/m ² Kompletní provedení. Vše dle PD.		
SO 183			z pol.č. 572123 833,330m ² =833.330 [A]		
	20	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	90,500
			kamenivo frakce 2/4, množství 3,0 kg/m ² Kompletní provedení. Vše dle PD.		
SO 209			z pol.č. 572123 90,5m ² =90.500 [A]		
	68	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	18 740,370
			kamenivo frakce 2/4, množství 3,0 kg/m ² Kompletní provedení. Vše dle PD.		
			z pol.č. 572123 18740,370m ² =18 740.370 [A]		

Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel opravil soupis prací –

SO 133 – pol. 57621 množství 833,330 m² opraveno na 318,500 m².

SO 135 – pol. 57621 množství 18.740,370 m² opraveno na 1104,400 m².

SO 181 – pol. 57621 množství 833,330 m² opraveno na 243,000 m².

SO 183 – pol. 57621 množství 90,500 m² opraveno na 484,300 m².

SO 209 – pol. 57621 množství 18.740,370 m² opraveno na 594,540 m².

Zadavatel z vlastní iniciativy upravil rovněž –

SO 183 – pol. 572213 množství 381,000m² opraveno na 79,500m².

Dotaz č. 4

Žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu významného rozsahu prací a náročnosti zpracování nabídky.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel s ohledem na změny v soupisu prací úměrně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do předmětného zadávacího řízení do 5. 8. 2020 do 9:00.

Dotaz č. 5

V soupisu prací je v objektu SO 209 jsou položky:

86	891658		KLAPKY DN DO 600MM	KS	1,000	0,00	0,00
			zpětná klapka Kompletní provedení. Vše dle PD.				



			<i>z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Přehledný výkres stávajícího mostu u Op1 - předpokládaný průměr stáv. propustku: 1 ks=1,000 [A]</i>				
			- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
87	89166		KLAPKY DN DO 800MM	KS	1,000	0,00	0,00
			zpětná klapka Kompletní provedení. Vše dle PD.				
			<i>z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 7 Trubní propust u Op3 - na výtoku z propustku: 1 ks=1,000 [A]</i>				
			- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				

Ve výkrese trubní proupust je vidět zpětná klapka 1 ks na propustku DN 800.

V TZ objektu SO 209 je také zmínka jen o jedné klapce :

Pro zachování odvodnění je navržen v ochranné hrázce trubní propustek DN 800 se zpětnou klapkou.

Klapku DN DO 600 jsme nikde v PD nenašli.

Prosíme zadavatele o informaci, kde se pol.č.86 klapka do DN 600 nachází a bližší specifikaci. Případně o kontrolu jestli tato položka není v soupisu navíc.

Odpověď na dotaz č. 5

Jedná se o ukončení stávajícího propustku u OP1 klapkou. Průměr propustku je odhadován na DN 600. Lze dohledat ve výkrese „209_03 Půdorys - po rekonstrukci“ => rozpor s odkazem na PD v SP, zadavatel popis opravil – oceňte dle soupisu prací a výkresu 209_03.

Dotaz č. 6

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci, kde v soubore Soupis prací, II-374 Rájec průtah, IV. stavba, ZN, Soupis prací - objekt SO 135, v položce č. 033, je uvedeno množství 18 740,37 m2. Tato položka se odkazuje na položku č. 572123, kde je uvedeno množství 1 104,4 m2.

Uchazeč prosí o vysvětlení, či opravu množství posypu kamenivem drceným u položky č. 57621.

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel již opravil v rámci předchozích Vysvětlení ZD.



Dotaz č. 7

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci, kde v Zadávací dokumentaci, ve vzorových řezech a technické správě je uveden u objektu SO 135 spojovací postřík 0,60 kg/m², který není uveden v soupise prací. Uchazeč, prosí o vysvětlení, nebo doplnění.

Odpověď na dotaz č. 7

Spojovací postřík 0,60 kg/M² je součástí zadávací dokumentace – soupis prací SO 135.1 Připojení silnice II/377 – silnice II/377, pol. č. 29, kód 572224 (viz níže).

Stavba:	II/374 Rájec průtah, IV. stavba, NN
Objekt:	SO 135.1 Připojení silnice II/377 - silnice II/377
Rozpočet:	135.1 Připojení silnice II/377 - silnice II/377

29	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M ²	M2	551,000
Kompletní provedení. Vše dle PD.				
PS-CP 0,60 kg/m ²				
z pol.č. 574D56 - pol.č. 574E56 1564,60-1013,60=551,000 [A]				
Technická specifikace:				
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
- úpravu napojení, ukončení				

Dotaz č. 8

Dovolujeme si, i s ohledem na vaši odpověď a nabídku v dodatečné informaci č. 1 : „ Pokud některý účastník požádá o prodloužení lhůty pro podání nabídek, je zadavatel připraven žádosti vyhovět“ požádat o přiměřené prodloužení termínu podání nabídky.

Tuto žádost odůvodňujeme náročností zpracování cenové nabídky dle projektové dokumentace a následného zpracování zveřejněných dodatečných informací, laskavě proto žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to i s ohledem na probíhající dovolené u potenciálních subdodavatelů a nemožnosti získat od nich včas odpovídající nabídky subdodávek.

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel s ohledem na změny v soupisu prací úměrně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do předmětného zadávacího řízení do 5. 8. 2020 do 9:00. Jiné prodloužení lhůty s ohledem na náročnost zpracování nabídky nebude zadavatel poskytovat.

Dotaz č. 9

V soupise prací je v objektu SO 204 je položka:

52	575D05	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 16 MODIFIK	M3	45,650	0,00	0,00
odvodňovací proužek Kompletní provedení vč. příp. posypu a všech detailů zařízení pro odvodnění izolace, úpravy napojení, řezání, těsnění spar vč. předtěsnění a zálivek podél říms, obrubníků, dilatačních zařízení,						



odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí atd. Vše dle PD.

z příl. č. 1 Technická zpráva, č. 2 Půdorys, č. 3 Podélný řez a č. 4 Vzorový příčný řez
*podél římsy: $(40,65+50,65)*0,5=45,650$*
[A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Domníváme se, že je chyba ve výpočtu. Výměra odpovídá M2.

Opraví zadavatel měrnou jednotku nebo výpočet množství?

Odpověď na dotaz č. 9

Zadavatel upravil soupis prací. SO 204 položka č. 575D05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 MODIFIK byla nahrazena pol. 575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK. Rozpor mezi soupisem prací (MA I 11) a ZD (MA IV 11) bude řešen předností soupisu prací – oceňte MA I 11, který je pro toto zapracování požadován. Zároveň došlo k úpravě výměry položky, množství 45,650 m3 opraveno na 1,370m3 $((40,65+50,65)*0,5*0,03= 1,370 \text{ m3})$.

Zadavatel opravil tuto nesrovnalost i v SO 203, položka 575D05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 MODIFIK nahrazena položkou 575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK. Rovněž oceňte MA I 11. Výměra této položky zůstává beze změny.

Kontrolní cena zakázky se tímto změnila: 233.480.369,71 Kč bez DPH



Dotaz č. 10

Žádáme zadavatele o zveřejnění řezu gabionové zdi v km 2.927 - 2.980 a u propustku v km 3.008, včetně situace pohledu.

Odpověď na dotaz č. 10

Veškeré údaje potřebné pro zpracování cenové nabídky, vč. umístění a rozměrů gabionové zdi jsou patrné ze zadávací dokumentace:

příloha „101_06 Zeď v km 2.927 - 2.980 vlevo“ – rozvinutý pohled

příloha „101_05 Charakteristické příčné řezy“ – řezy příslušného staničení.

Zadavatel nebude zadávací dokumentaci doplňovat.

Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do předmětného zadávacího řízení do 5. 8. 2020 do 9:00.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na mne můžete obrátit na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Petr Lysek
Mobil: +420 733 745 145
E-mail: lysek@viaconsult.cz