



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL.M (m2)
101	rehabilitace	29,15
102	rehabilitace	37,90
103	mezipodesta	4,55
104	schodiště	24,20
104.1	schodiště	16,50
105	chodba	31,10
106	čajová kuchyňka	15,50
107	jídelní výtah	1,10
108	koupelna - lázeň	18,20
109	wc - personál	1,80
110	wc - klienti	13,50
111	umývárna - klienti	8,85
112	denní místnost	31,30
113	denní místnost	38,05
114	nákladní výtah - lůžk.	6,50
115	sklad	16,10
116	zádveří	17,00
117	vodoléčba	35,10
118	předsíňka	4,90
118.1	pokoj - 1.oddělení	14,50
118.2	pokoj - 1.oddělení	14,60
119	předsíňka	4,85
119.1	pokoj - 1.oddělení	15,00
119.2	pokoj - 1.oddělení	14,20
120	předsíňka	4,30
120.1	pokoj - 1.oddělení	16,15
120.2	pokoj - 1.oddělení	15,50
121	zádveří	3,85
122	chodba	87,00

LEGENDA:

- OBLAST PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ A ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE (BEZ ROZLIŠENÍ)
- BOURANÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V NOSNÝCH ČÁSTECH
- BOURANÉ KONSTRUKCE PODLAH A PODHLADŮ

Všechny bourané dílčí příčky budou bourány po stropní konstrukci - tj. cca 3,15m výškově nenosné zdivo do výšky stáv. výzdvěk. V dotčených místnostech budou zdemontovány zařízení předmětů, stávající zabudované nábytk. vybavení, zaslepeno potrubí, zdemontovány rozvody vody a kanalizace a zaslepeny - detailně viz samostatný projekt stav. úprav.
Všechny nefunkční rozvody sítí budou odpojeny a zdemontovány v případě, že je nebude možné ponechat i po odpojení bez demontáže po rekonstrukci ve stavbě.
Bourací práce zohledňují pouze odstranění konstrukcí v rozsahu a podrobnosti projektu interiéru nikoliv všech souvisejících navazujících profesí - nutno řešit samostatně projektem stav. úprav.

- pozn. 1 - demontáž podlah krytiny vč. soklu
- pozn. 2 - demontáž podlah krytiny vč. soklu
- pozn. 3 - kompl. demontáž zař. předmětů vč. ker. obkladu zaslepení potrubí kanalizace, demontáž rozvodu teploty studení voda
- pozn. 4 - vybourání konstrukce příčky po stávající překlady
- pozn. 5 - vybourání zádveří ZTI svodu pro vsazení oboč. kusů jako příprava pro budoucí ZTI instalace cca 0-1m od podlahy

P O Z N Á M K A: VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVĚ !!!
Dispozice byla vynešena dle dokumentace archivované SÚ, projekt OÚSS STŘELICE - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ OBYTNÉ BUDOVY z 12/1986 a dalších přeměření chybějících či odlišných detailů stavby.

INVESTOR: ZÁMEČEK STŘELICE www.zamecekstrelice.cz		Zámeček Střelice přísp. organizace Tel:031 31169, 664 47 Střelice e-mail: red@zamecekstrelice.cz		HIP: ING ARCH. M. ONDŘÁČEK	
GENERALNÍ PROJEKTANT: 2M atelier www.2matelier.tk		2M atelier Haškova 153/17, 638 00 Brno e-mail: info@2matelier.tk		ZODPOV. PROJEKTANT: ING ARCH. M. ONDŘÁČEK	
SUBDODAVATEL:				ARCHITEKT: ING ARCH. M. ONDŘÁČKOVÁ	
				VYPRACOVAL: M. TKADLČÍK	
				DATUM: 01/2017	
				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017-01-01	
				STUPEŇ: PI	
				SOUBOR: MĚŘÍTKO:	
				ČÍSLO PŘÍLOHY:	
				1 : 50	
				03.1	

NÁZEV AKCE: "Humanizace interiéru sociálního zařízení Zámeček - Střelice"

ČÁST: PROJEKT INTERIÉRU OBJEKTU "B" - BOURACÍ PRÁCE 1.NP