

Číslo smlouvy objednatele: 130/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 745/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 966/2020

Číslo smlouvy zhotovitele 2728/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/602 BOSONOHY – PROTIHLUKOVÝ KOBEREC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlm Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlm Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlány
zapsány v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupen [REDACTED]

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 03. 03. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Změna standardních poklopů revizních šachet a krycích hrnců na samonivelační. V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že původní poklopy revizních šachet a krycí hrnce jsou samonivelační.
- Výšková úprava vjezdu předlážděním z důvodu plynulého napojení. Dle geodetického zaměření stavby.
- Méněpráce dle skutečného provedení stavby. Po odfrézování nebyl poškozen podklad, a proto nedošlo k provádění sanací z ACP.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.776.315,76 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.



V Brně dne

V Brně, dne **18-08-2020**




Inženýrské stavby Brno, spol. s r.ó.

Zmocněn k podpisu na základě Plné moci



Ing. Zlíněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

**SOUPIS PRACÍ****Stavba/Construction:** 18182a II/602 Bosonohy - protihlukový koberec**Objekt/Object:** SO 101 Silnice II/602**Rozpočet/Budget:** SO 101 Silnice II/602**Objednavatel / Investor:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace / Designer:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel / Contractor:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**Základní cena / Basic price:** -399 331,13 Kč**Cena celková / Price total:** -399 331,13 Kč**DPH / VAT:** -106 427,79 Kč**Cena s daní / Price with tax:** -505 758,92 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:** M2**Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 4 956,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** -80,58 Kč**Vypracoval zadání /
Prepared by:****Datum zadání /
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | |
|----------------------|---|
| Stavba/Construction: | 18182a II/602 Bosonohy - protihlukový koberec |
| Objekt/Object: | SO 101 Silnice II/602 |
| Rozpočet/Budget: | SO 101 Silnice II/602 |

| Poř.č. Ord. | Položka Item | Typ Type | Název Text | MJ Unit | Počet MJ No. of units | J.cena Unit cost | Celkem Total |
|----------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 4 | 113524 | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM "odstranění poškozených obrubníků likvidace v režii zhotovitele odečetnó acad, viz příloha H1_Zam" 7 | M | 7,000 | 162,50 | 1 137,50 |
| | | | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku | | | | |
| 5 | 11352B | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA likvidace v režii zhotovitele odvoz ve vzd. 5km vykázan v položce 113524, zde další 3 km položka 113524: 2,3*3*0,15*0,25*7=1,811 [A] | tkm | 1,811 | 13,00 | 23,54 |
| | | | Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 1 161,04 |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 8 | 113767 | | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE "lokální sanace trhlin odvoz a likvidace v režii zhotovitele 40m trhlin/100m komunikace: -0,4*672=- 258,800 [A] | M | -268,800 | 58,50 | -15 724,80 |
| | | | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. | | | | |
| 23 | 561401 | | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 24,5*0,05=1,225 [A] | M3 | 1,225 | 1 789,28 | 2 191,87 |
| | | | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě | | | | |



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 18182a IL/602 Bosonohy - protihlukový koberec
 Objekt/Object: SO 101 Silnice II/602
 Rozpočet/Budget: SO 101 Silnice II/602

| Poř.č. Ord. | Položka Item | Typ Type | Název Text | MJ Unit | Počet MJ No. of units | J.cena Unit cost | Celkem Total |
|----------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu | | | | |
| 10 | 572214 | b | <p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>"modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze PS-CP, 0,4 kg/m2 po vyštěpení položka 574E76: -991,2=- 991,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení </p> | M2 | -991,200 | 18,20 | -18 039,84 |
| 11 | 57475 | | <p>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY</p> <p>"skelná mříž s min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN, polymerním povlakem vláken, oky min. 25 x 25 mm a samolepící instalační lepidlo na spodní straně mříže v šířce role min. 1.5 m lokální sanace poruch dle položky 11372 b: -0,2*4956=- 991,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu </p> | M2 | -991,200 | 117,00 | -115 970,40 |
| 13 | 574E76 | | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM</p> <p>"ACP 16+, tl. 80 mm lokální sanace poruch dle položky 11372 b: -0,2*4956=- 991,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě </p> | M2 | -991,200 | 333,00 | -330 069,60 |



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | |
|----------------------|---|
| Stavba/Construction: | 18182a II/602 Bosonohy - protihlukový koberec |
| Objekt/Object: | SO 101 Silnice II/602 |
| Rozpočet/Budget: | SO 101 Silnice II/602 |

| Poř.č. Ord. | Položka Item | Typ Type | Název Text | MJ Unit | Počet MJ No. of units | J.cena Unit cost | Celkem Total |
|----------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | |
| 15 | 587205 | | <p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC</p> <p>předláždění: krytu chodníků a ostrůvků v místě výměny obrubníků včetně doplnění poškozených dlaždic, včetně podkladu do potřebné výškové úrovně, včetně zapískování spar suchým křemičitým pískem, včetně případného řezání 7*3,5=24,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582</p> | M2 | 24,500 | 650,00 | 15 925,00 |
| 16 | 58920 | | <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>položka 113767</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem</p> | M | -268,800 | 45,50 | -12 230,40 |
| 5 | | | Komunikace | | | | -473 918,17 |
| 8 | | | Potrubi | | | | |
| 17 | 89921 | | <p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>odečteno acad, viz příloha H1_Zam</p> | KUS | -6,000 | 2 600,00 | -15 600,00 |



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 18182a II/602 Bosonohy - protihlukový koberec
 Objekt/Object: SO 101 Silnice II/602
 Rozpočet/Budget: SO 101 Silnice II/602

| Poř.č. Ord. | Položka Item | Typ Type | Název Text | MJ Unit | Počet MJ No. of units | J.cena Unit cost | Celkem Total |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | | poklopy stávající kanalizace | | | | |
| | | | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | | | | |
| 24 | 89921R | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - samonivelační | KUS | 6,000 | 9 875,00 | 59 250,00 |
| | | | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | | | | |
| 19 | 89923 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ odečteno acad, viz příloha H1_Zam | KUS | -9,000 | 2 210,00 | -19 890,00 |
| | | | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | | | | |
| 25 | 89923R | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - samonivelační | KUS | 9,000 | 5 114,00 | 46 026,00 |
| | | | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | | | | |
| 8 | | Potrubí | | | | | 69 786,00 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 22 | 917224 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM "silniční obrubníky vč. bet. lože viz příloha 101_03_VPR" 7 | M | 7,000 | 520,00 | 3 640,00 |
| | | | Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | 3 640,00 |



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | |
|----------------------|---|
| Stavba/Construction: | 18182a II/602 Bosonohy - protihlukový koberec |
| Objekt/Object: | SO 101 Silnice II/602 |
| Rozpočet/Budget: | SO 101 Silnice II/602 |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------|-------|------|--------------|-----------|--------|
| Ord. | Item | Type | Text | Unit | No. of units | Unit cost | Total |

Celkem:

-399 331,13

Projekt : **II/602 Bosonohy - protihlukový koberec**

| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady | | Rožpočet dle dodatku č. 1 | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Nabídkový rožpočet bez DPH | Nabídkový rožpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Měněpráce bez DPH | Nový rožpočet bez DPH | Nový rožpočet včetně DPH |
| Objekt | Popis | | | | | | |
| SO 101 | Silnice II/602 | 4 864 629,70 | 5 886 201,94 | 128 193,91 | -527 525,04 | 4 465 298,57 | 5 403 011,27 |
| SO 182 | Dopravně inženýrská opatření | 131 517,19 | 159 135,80 | | | 131 517,19 | 159 135,80 |
| Stavba celkem - stavební náklady celkem | | 4 996 146,89 | 6 045 337,74 | 128 193,91 | -527 525,04 | 4 596 815,76 | 5 562 147,07 |

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady | | Nabídkový rožpočet bez DPH | Nabídkový rožpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Měněpráce bez DPH | Nový rožpočet bez DPH | Nový rožpočet včetně DPH |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Popis | | | | | | | |
| 001 | Ostatní náklady | 90 500,00 | 109 505,00 | | | 90 500,00 | 109 505,00 |
| 002 | Vedlejší náklady | 89 000,00 | 107 690,00 | | | 89 000,00 | 107 690,00 |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem | | 179 500,00 | 217 195,00 | 0,00 | 0,00 | 179 500,00 | 217 195,00 |

| Rekapitulace stavby souhrn | | Nabídkový rožpočet bez DPH | Nabídkový rožpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Měněpráce bez DPH | Nový rožpočet bez DPH | Nový rožpočet včetně DPH |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Finanční náklady projektu celkem | | 5 175 646,89 | 6 262 532,74 | 128 193,91 | -527 525,04 | 4 776 315,76 | 5 779 342,07 |



INŽENÝRSKÉ STAVBY Brno,®

spol. s r. o.
HUDCOVA 588/70b, 621 00 BRNO

Brno dne 15.6.2020

Věc: Zmocnění – Plná moc

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky, IČ: 41601645, DIČ: CZ41601645, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209, zastoupené statutárním zástupcem panem [REDACTED]

[REDACTED] jmenovaného do funkce jednatele
79. valnou hromadou společnosti dne 12. 07. 2011

zmocňuji tímto:

[REDACTED]

k tomu aby:

za společnost a jejím jménem jednal, uzavíral a podepisoval veškeré dokumenty, v době mé nepřítomnosti ve dnech 15.6.-31.12.2020

[REDACTED]