

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	112100011RA0	Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	6,00		
2	112100013RA0	Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	4,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 16		Přemístění výkopku				
3	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3 5*0,5	m3	2,50 2,50		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				
Díl: 34		Stěny a příčky				
4	312271193R00	Zdi vypln tv plynosilikat zazdivky otvorů:51,75	m3	51,75 51,75		
5	312311911R00	Zdi nadzáklad.výplňové z bp tř.iii 3,7*0,3*0,16 5,5*0,3*0,22*2	m3	0,90 0,18 0,73		
6	312351105R00	Bednění zdí výplň. 2stranné - zřízení 4*0,5*2 5,5*0,5*2	m2	9,50 4,00 5,50		
7	312351106R00	Bednění zdí výplň. 2stranné - odstranění	m2	9,50		
8	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm balkon:(0,14+0,45+2,7+0,3+2,8*2+0,15*8+3,475*2+3,25*4+3,4+1,2*2)*0,8	m2	28,91 28,91		
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace po světlíku:32,70	m2	32,70 32,70		
10	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm po světlíku:32,70	m2	32,70 32,70		
11	342266111RT9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, Orsil tl. 14 cm z interiéru:47,60	m2	47,60 47,60		
12	761621040R00	Sklob. okna tl.10 cm H do 4m, tvár.čiré E:3,2*2,8	m2	8,96 8,96		
	Celkem za	34 Stěny a příčky				
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
13	317121044RU1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný 149 x 24,9 x 30 cm	kus	4,00		
14	317121044RU2	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný 174 x 24,9 x 30 cm	kus	1,00		
15	317145339R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x3000	kus	4,00		
16	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 P1:3,7*2*0,0111	t	0,08 0,08		
17	317998115R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm 3,7+5,5	m	9,20 9,20		
18	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 10 cm parapet dveří:0,9*0,3*(2*2+4+4)	m2	3,24 3,24		
19	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 balkon:(2*1,3+33,5)*0,07*0,2	m3	0,51 0,51		
20	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení balkon:(2*1,3+33,5)*0,2*2	m2	14,44 14,44		
21	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	14,44		
22	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 balkon:(2*1,3+33,5)*4*0,000617	t	0,09 0,09		
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
23	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba 50 x 50 x 5 cm	m2	93,10		
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
24	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	1 801,00		
25	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	120,76		
		zazdívky otvorů:				
		1NP:(5,0*3,1-2,2)+5,1*0,35			15,09	
		(5,5*3,1-3,6)+5,8*0,2			14,61	
		2-3NP:((5,0*3,1-2,2*1,8)+5,1*0,35)*2			26,65	
		((5,5*3,1-0,9*2,4*2)+5,7*0,2*2)*2			30,02	
		(2,6*1,8+1,3*1,8+1,2*0,2)*2			14,52	
		1,62*0,9*2*2			5,83	
		3,9*0,9*2*2			14,04	
26	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	661,06		
		zazdívky otvorů:				
		1NP:(5,0*3,1-2,2)+5,1*0,35			15,09	
		(5,5*3,1-3,6)+5,8*0,2			14,61	
		2-3NP:((5,0*3,1-2,2*1,8)+5,1*0,35)*2			26,65	
		((5,5*3,1-0,9*2,4*2)+5,7*0,2*2)*2			30,02	
		(2,6*1,8+1,3*1,8+1,2*0,2)*2			14,52	
		1,62*0,9*2*2			5,83	
		3,9*0,9*2*2			14,04	
		ostění:1801*0,3			540,30	
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
27	601016187RT5	Omítka podhledů tenkovrstvá silikonová hlazená, zrno 1,5 mm	m2	634,60		
		podlahy nad exteriérem:82			82,00	
		balkony a lodžie:241,6+21			262,60	
		římasy:290			290,00	
28	602016187RT5	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová hlazená, zrno 1,5 mm	m2	3 108,90		
		fasáda - silikonová omítka:2767,40			2 767,40	
		ostění - silikonová omítka:247,15			247,15	
		balkon:36,5*1,5+36*1,1			94,35	
29	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	384,35		
		římasy:290			290,00	
		balkon:36,5*1,5+36*1,1			94,35	
30	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1 335,14		
31	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	634,60		
		podlahy nad exteriérem:82			82,00	
		balkony, lodžie:241,6+21			262,60	
		římasy:290			290,00	
32	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	402,10		
		1NP A:37,8+9+5,2+58,2+6,7+1,6+2,1+3,3+2+22+23+2+5,5			178,40	
		1NP B:79,5+18,6+32,3+93,3			223,70	
33	622311111R00	Dilatační profil KZS průběžný E	m	18,00		
34	622311113R00	Dilatační profil KZS rohový V	m	26,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	622311831T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm balkony:241,6	m2	241,60 241,60		
36	622311832RV1	Zatepl.syst., podhled, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou balkon:51 lodžie:26,6+2*10,8	m2	99,20 51,00 48,20		
37	622311834RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou fasáda - keramický obklad:1363 fasáda - silikonová omítka:2767,40	m2	4 130,40 1 363,00 2 767,40		
38	622311837RV1	Zatepl.syst., podhled, miner.desky PV 220mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou podlahy nad exteriérem:82 balkony:21	m2	103,00 82,00 21,00		
39	622311853RV1	Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou ostění - keramický obklad:191,35 ostění - silikonová omítka:247,15	m2	438,50 191,35 247,15		
40	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	4 568,90		
41	622461511R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 50 % fasáda - keramický obklad:1363 fasáda - silikonová omítka:2767,40 ostění - keramický obklad:191,35 ostění - silikonová omítka:247,15	m2	4 568,90 1 363,00 2 767,40 191,35 247,15		
42	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 fasáda - keramický obklad:1363 fasáda - silikonová omítka:2767,40 ostění - keramický obklad:191,35 ostění - silikonová omítka:247,15	m2	4 568,90 1 363,00 2 767,40 191,35 247,15		
43	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	1 335,14		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
44	632922952R00	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. lodžie:26,6+2*10,8 terasa:78,6 balkon:33,5*1,25	m2	168,68 48,20 78,60 41,88		
45	592462600	Dlaždice 400/400/40 vymývaná 168,675*1,05	m2	177,11 177,11		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	712	Živičné krytiny				
46	711151111RU1	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem včetně asfalt. pásu světlík :32,7	m2	32,70 32,70		
47	711402111R00	Drenážní rohož jednoplášťové střechy:487	m2	487,00 487,00		
48	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé terasa:78,6	m2	78,60 78,60		
49	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci světlík :32,7	m2	32,70 32,70		
50	712341559RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfalt.pásu lodžie, terasa:26,6+2*10,8+78,60	m2	126,80 126,80		
51	712378002R00	Atiková okapnice RŠ 200 mm	m	448,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		balkon K28:36,5		36,50		
		lodžie K28:5,2*2+19		29,40		
		terasa K28:25		25,00		
		střechy K23+K24:303,4+54		357,40		
52	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	206,20		
		balkon:36,5		36,50		
		lodžie:5,2*2+2,2*4+19+2*1,5		41,20		
		terasa:25		25,00		
		střechy:16+16+13,5+13,5+9,5+5+7+7+8+8		103,50		
53	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	206,20		
		balkon:36,5		36,50		
		lodžie:5,2*2+2,2*4+19+2*1,5		41,20		
		terasa:25		25,00		
		střechy:16+16+13,5+13,5+9,5+5+7+7+8+8		103,50		
54	712391172RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	655,68		
		balkon:33,5*1,25		41,88		
		lodžie:26,6+2*10,8		48,20		
		terasa:78,6		78,60		
		jednoplášťové střechy:487		487,00		
55	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením	m2	750,70		
		balkon:33,5*1,25+2*(33,5+1,25)*0,25		59,25		
		lodžie:26,6+2*10,8		48,20		
		(5,2*2+2,2*2+18,5+1,5*2)*0,25		10,18		
		terasa:78,6+25*0,25		84,85		
		jednoplášťové střechy:487		487,00		
		2*(7,8+6,9)*0,7		20,58		
		2*(13,48+15,55)*0,7		40,64		
56	721223510RT1	Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou mřížka nerez 115x115 mm, odpad DN 50/75	kus	3,00		
57	712 01-1001	Úprava ukončení dvouplášťové střechy u okapu (OSB desky, XPS-200 mm, asfalt.pásky), viz detail	m	402,77		
		0,4+18,545+0,4		19,35		
		0,4+22,85+0,4+20,8+0,4+10,55+0,4		55,80		
		0,4+3,7+0,4+0,4+25,3+0,4		30,60		
		0,4+10,55+0,4+20,8		32,15		
		4,15+5,45+0,4+59,3+0,4+19,45		89,15		
		18,65		18,65		
		14,3		14,30		
		32,85		32,85		
		0,4+33,35+0,4+59,30+0,4+4,675		98,53		
		11,4		11,40		
58	712 01-1002	Úprava ukončení jednoplášťové střechy u okapu (OSB desky, XPS-140 mm), viz detail	m	53,80		
		2*(16,9+10)		53,80		
59	28322010	Fólie hydroizolační z měkčeného PVC tl. 1,5 mm, š. 1600 mm	m2	878,32		
		750,697*1,17		878,32		
60	62855201	Pás modifikovaný asfalt	m2	38,26		
		světřík :32,7*1,17		38,26		
61	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	9,83		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl:	713	Izolace tepelné				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	71311111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci dvouplášťové střechy:2460	m2	2 460,00 2 460,00		
63	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci světlík:32,7	m2	32,70 32,70		
64	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky po světlíku:32,70	m2	32,70 32,70		
65	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci (balkony, terasy, lodžie) balkon:33,5*1,25 lodžie, terasa:26,6+2*10,8+78,60	m2	168,68 41,88 126,80		
66	713141152T00	Izolace tepelná střeche kladená na sucho 2vrstvá jednoplášťové střechy:487	m2	487,00 487,00		
67	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná balkon:33,5*0,2	m2	6,70 6,70		
68	713134211RK3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana z interiéru:47,60	m2	47,60 47,60		
69	713141221R00	Montáž parozábrany, střechy, přelep. spojů	m2	2 460,00		
70	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE dvouplášťové střechy:2460	m2	2 460,00 2 460,00		
71	28375460	Polystyren extrudovaný XPS 6,7*0,1	m3	0,67 0,67		
72	62832278	Pás asfaltovaný těžký 2460,0000*1,15	m2	2 829,00 2 829,00		
73	63151401.A	Deska z minerální plsti, spádové klíny balkon:45*0,05*1,05 lodžie, terasa:(26,6+2*10,8)*0,05*1,05+78,6*0,15*1,05	m3	17,27 2,36 14,91		
74	63151404	Deska z minerální plsti tl. 80 mm dvouplášťové střechy:2460*1,05 světlík:35	m2	2 618,00 2 583,00 35,00		
75	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm dvouplášťové střechy:2460*1,05	m2	2 583,00 2 583,00		
76	63151410	Deska z minerální plsti tl. 140 mm	m2	35,00		
77	631514804	Deska z minerální plsti 2000x1200x120 mm jednoplášťové střechy:500	m2	500,00 500,00		
78	63151498	Deska z minerální plsti 2000x1200x 60 mm 168,6750*1,05	m2	177,11 177,11		
79	63151500	Deska z minerální plsti 2000x1200x 80 mm jednoplášťové střechy:500	m2	500,00 500,00		
80	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	50,88		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
81	762332931RT3	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12 55	m	55,00 55,00		
82	762341210RT3	Montáž bednění střeche rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm světlík:32,7	m2	32,70 32,70		
83	762510010RAD	Podlaha z desek dřevotřískových přibíjená na polštáře á 1 m, desky tloušťky 25 mm	m2	230,00		
84	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
85	764311291R00	Montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m světlík:32,7	m2	32,70	32,70	
86	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	56,00		
87	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	739,30		
88	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	168,51		
89	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	10,00		
90	764778109R00	Kotlík žlabový kulatý, žlab 400 mm, D 150mm K5:24	kus	24,00	24,00	
91	764778113R00	Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm K1, K3, K6, K14, K15:479	m	479,00	479,00	
92	764778121R00	Odpadní trouby kruhové, D 80 mm K17, K19, K21, K22:12,7	m	12,70	12,70	
93	764778123R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm K2, K4, K7-13:210	m	210,00	210,00	
94	764778212R00	Žlab podokapní hranatý, RŠ 333 mm K16, K18, K20:76	m	76,00	76,00	
95	764778304R00	Oplechování parapetů, poplast.plech, RŠ 400 mm	m	739,30		
96	764928301R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 250 mm K25:67 K26:37	m	104,00	67,00 37,00	
97	764928305R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 600 mm K27:15,1	m	15,10	15,10	
98	764 01-1001	D+M větrací turbíny, vč. úpravy střešního pláště K29:25	ks	25,00	25,00	
99	138121300000	Plech Pz jakost 425332.1 0,80x1000x2000 mm světlík:32,7*6,3*1,15	kg	236,91	236,91	
100	13851063	Tabule plechová FOP/PO tl.0,6mm 1230x2000 Začátek provozního součtu 250:104*0,25*1,1 600:15,1*0,6*1,1 Konec provozního součtu 40	m2	40,00	28,60 9,97 38,57 40,00	
101	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	4,11		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
102	766694111T00	Montáž parapetních desek C1- C10:3,2*2+2,35*2+2,35*2+3,55*2+2,65*4+2,65*5+2,65*1+2,65*9+3,6*4+3,6*4 C11- C21:0,9*2+0,9*2+4*1+5,8*2+2,5*4+2,5*4+2,5*4+2,2*2+2,2*4+2,2*2+1,6*2 C22- C33:1,6*1+3*3+2,25*29+2,25*1+2,25*1+2,25*28+4,15*4+1,5*4+2,25*1+1,85*2+1,2*1+1,2*2 C34- C44:13,85*2+4,6*1+4,18*3+2,8*1+2,8*1+2,8*1+2,8*1+2,35*1+5,55*1 C45-C53:2,9*2+5,85*4+2,35*1+5,4*2+5,1*1+2,25*2+2,25*2	m	467,94	102,05 70,00 175,50 63,94 56,45	
103	769 00-1001	Montáž plastových výplní otvorů okna:729,90	m2	850,41	729,90	

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		balkony:118,71 dveře:1,8		118,71 1,80		
104	769 00-1002	Montáž vnitřních žaluzií	kpl	1,00		
105	769 01-1001	Okno plastové sedmikřídle, 3200/1800 mm vnitřní žaluzie, C1	ks	2,00		
106	769 01-1002	Okno plastové sedmikřídle, 2350/1800 mm vnitřní žaluzie, C2	ks	2,00		
107	769 01-1003	Okno plastové sedmikřídle, 2350/1800 mm vnitřní žaluzie, C3	ks	2,00		
108	769 01-1004	Okno plastové pětikřídle, 3550/900 mm vnitřní žaluzie, C4	ks	2,00		
109	769 01-1005	Okno plastové sedmikřídle, 2650/1800 mm vnitřní žaluzie, C5	ks	4,00		
110	769 01-1006	Okno plastové sedmikřídle, 2650/1800 mm vnitřní žaluzie, C6	ks	5,00		
111	769 01-1007	Balkonová sestava plastová, 2650/2700 mm vnitřní žaluzie, C7	ks	1,00		
112	769 01-1008	Balkonová sestava plastová, 2650/2700 mm vnitřní žaluzie, C8	ks	9,00		
113	769 01-1009	Balkonová sestava plastová, 3600/2700 mm vnitřní žaluzie, C9	ks	4,00		
114	769 01-1010	Balkonová sestava plastová, 3600/2700 mm vnitřní žaluzie, C10	ks	4,00		
115	769 01-1011	Balkonové dveře plastové, 900/2400 mm vnitřní žaluzie, C11	ks	2,00		
116	769 01-1012	Balkonové dveře plastové, 900/2400 mm vnitřní žaluzie, C12	ks	2,00		
117	769 01-1013	Okno plastové dvoukřídle, 4000/700 mm vnitřní žaluzie, C13	ks	1,00		
118	769 01-1014	Okno plastové pětikřídle, 5775/900 mm vnitřní žaluzie, C14	ks	2,00		
119	769 01-1015	Okno plastové tříkřídle, 2500/900 mm vnitřní žaluzie, C15	ks	4,00		
120	769 01-1016	Okno plastové sedmikřídle, 2500/1800 mm vnitřní žaluzie, C16	ks	4,00		
121	769 01-1017	Okno plastové sedmikřídle, 2500/1800 mm vnitřní žaluzie, C17	ks	4,00		
122	769 01-1018	Okno plastové sedmikřídle, 2200/1800 mm vnitřní žaluzie, C18	ks	2,00		
123	769 01-1019	Okno plastové sedmikřídle, 2200/1800 mm vnitřní žaluzie, C19	ks	4,00		
124	769 01-1020	Okno plastové dvoukřídle, 2200/900 mm vnitřní žaluzie, C20	ks	2,00		
125	769 01-1021	Okno plastové čtyřkřídle, 1600/1600 mm vnitřní žaluzie, C21	ks	2,00		
126	769 01-1022	Okno plastové dvoukřídle, 1600/900 mm vnitřní žaluzie, C22	ks	1,00		
127	769 01-1023	Okno plastové čtyřkřídle, 3000/1000 mm vnitřní žaluzie, C23	ks	3,00		
128	769 01-1024	Okno plastové sedmikřídle, 2250/1800 mm vnitřní žaluzie, C24	ks	29,00		
129	769 01-1025	Okno plastové sedmikřídle, 2250/1800 mm vnitřní žaluzie, C25	ks	1,00		
130	769 01-1026	Okno plastové sedmikřídle, 2250/1800 mm vnitřní žaluzie, C26	ks	1,00		
131	769 01-1027	Okno plastové sedmikřídle, 2250/1800 mm vnitřní žaluzie, C27	ks	28,00		
132	769 01-1028	Okno plastové osmikřídle, 4150/1800 mm C28	ks	4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
133	769 01-1029	Okno plastové čtyřkřídle, 1500/1800 mm vnitřní žaluzie, C29	ks	4,00		
134	769 01-1030	Okno plastové čtyřkřídle, 2250/900 mm C30	ks	1,00		
135	769 01-1031	Okno plastové tříkřídle, 1850/900 mm vnitřní žaluzie, C31	ks	2,00		
136	769 01-1032	Okno plastové dvoukřídle, 1200/900 mm vnitřní žaluzie, C32	ks	1,00		
137	769 01-1033	Okno plastové tříkřídle, 1200/1800 mm vnitřní žaluzie, C33	ks	2,00		
138	769 01-1034	Okno plastové dvoukřídle, 2250/600 mm vnitřní žaluzie, C34	ks	2,00		
139	769 01-1035	Okno plastové dvoukřídle, 2250/3550 mm vnitřní žaluzie, C35	ks	2,00		
140	769 01-1036	Okenní soustava plastová 24 kř., 13850/1800 mm vnitřní žaluzie, C36	ks	2,00		
141	769 01-1037	Okenní soustava plastová 8 kř., 4600/1800 mm vnitřní žaluzie, C37	ks	1,00		
142	769 01-1038	Okno plastové šestikřídle, 4180/1800 mm vnitřní žaluzie, C38	ks	3,00		
143	769 01-1039	Okno plastové sedmikřídle, 2800/1800 mm C39	ks	1,00		
144	769 01-1040	Okno plastové sedmikřídle, 2800/1800 mm vnitřní žaluzie, C40	ks	1,00		
145	769 01-1041	Okno plastové desetikřídle, 2800/1800 mm vnitřní žaluzie, C41	ks	1,00		
146	769 01-1042	Okno plastové osmikřídle, 2800/1800 mm vnitřní žaluzie, C42	ks	1,00		
147	769 01-1043	Okno plastové šestikřídle, 2350/2200 mm vnitřní žaluzie, C43	ks	1,00		
148	769 01-1044	Okno plastové dvanáctikřídle, 5550/2200 mm vnitřní žaluzie, C44	ks	1,00		
149	769 01-1045	Okno plastové šestikřídle, 2900/2100 mm vnitřní žaluzie, C45	ks	2,00		
150	769 01-1046	Okno plastové dvanáctikřídle, 5850/2100 mm C46	ks	4,00		
151	769 01-1047	Okno plastové čtyřkřídle, 1700/4600 mm vnitřní žaluzie, C47	ks	1,00		
152	769 01-1048	Okno plastové jednokřídle, 1700/1500 mm vnitřní žaluzie, C48	ks	1,00		
153	769 01-1049	Okno plastové pětikřídle, 2350/4700 mm vnitřní žaluzie, C49	ks	1,00		
154	769 01-1050	Okno plastové dvanáctikřídle, 5400/2400 mm vnitřní žaluzie, C50	ks	2,00		
155	769 01-1051	Okno plastové jedenáctikřídle, 5100/1800 mm vnitřní žaluzie, C51	ks	1,00		
156	769 01-1052	Okno plastové tříkřídle, 2250/9000 mm vnitřní žaluzie, C52	ks	2,00		
157	769 01-1053	Okno plastové sedmikřídle, 2250/1800 mm vnitřní žaluzie, C53	ks	2,00		
158	769 01-2002	Dveře plastové vchodové, 900/2000 mm D2	ks	1,00		
159	769 02-1001	D+M izolační předstěny z polykarbonátových desek 3200/2800 mm, E	ks	1,00		
160	769 11-1011	D+M zateplená vrata hliníková 2kř., 2500/2500 mm D1	ks	1,00		
161	769 11-1031	D+M posuvné dveře hliníkové 2kř., 4000/3150 mm D3a	ks	2,00		
162	769 11-1032	D+M posuvné dveře hliníkové 2kř., 4000/3400 mm D3b	ks	2,00		
163	769 11-1040	D+M otvíravé dveře hliníkové 2kř., 3300/2700 mm D4	ks	1,00		
164	769 11-1050	D+M otvíravé dveře hliníkové 1kř., 2350/2650 mm D5	ks	1,00		
165	769 21-1001	D+M venkovní hliníkové žaluzie, šířka lamely 70mm vč.vodících lišt a krycího plechu, mech. pohon	m2	178,00		

Okna č.pol.C24(5 ks), C27 (4 ks), C28 až C30 a C39 až C46 - viz poznámka ve výpise výplní otvoru.

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Celková plocha oken která budou vybavena venkovními žaluziemi na mechanický pohon je 178,0 m2.				
166	769 31-1001	D+M kruhového světlíku	ks	1,00		
		Kruhový, fixní průměr 3,0 m bude proveden z AL profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení - bezpečnostní dvojsklo, součinitel $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$				
167	60775302	Parapet interiéru DTD šíře 200 mm s nosem	m	5,00		
		Začátek provozního součtu				
		C11-C21:4*1*1,1			4,40	
		Konec provozního součtu			4,40	
		5			5,00	
168	60775303	Parapet interiéru DTD šíře 250 mm s nosem	m	390,00		
		Začátek provozního součtu				
		C1-C10:(3,55*2+2,65*4+2,65*5+2,65*1+2,65*9+3,6*4+3,6*4)*1,1			94,88	
		C11-C21:(0,9*2+0,9*2+5,8*2+2,5*4+2,5*4+2,5*4+2,2*1+2,2*4)*1,1			61,82	
		C22-C33:(3*3+2,25*24+2,25*22+4,15*4+1,5*4+2,25*1+1,85*2+1,2*1+1,2*2)*1,1			159,12	
		C34-C44:(2,8*1+2,8*1+2,8*1+2,8*1)*1,1			12,32	
		C45-C53:(2,9*2+5,85*4+2,35*1+5,4*2+5,1*1+2,25*2+2,25*2)*1,1			62,10	
		Konec provozního součtu			390,23	
		390			390,00	
169	60775304	Parapet interiéru DTD šíře 300 mm s nosem	m	30,00		
		Začátek provozního součtu				
		C1-C10:3,2*2*1,1			7,04	
		C11-C21:1,6*2*1,1			3,52	
		C22-C33:1,6*1*1,1			1,76	
		C34-C44:4,18*3*1,1			13,79	
		Konec provozního součtu			26,11	
		30			30,00	
170	60775306	Parapet interiéru DTD šíře 400 mm s nosem	m	95,00		
		Začátek provozního součtu				
		C1-C10:(2,35*2+2,35*2)*1,1			10,34	
		C11-C21:(2,2*1+2,2*2)*1,1			7,26	
		C22-C33:(2,25*5+2,25*1+2,25*1+2,25*6)*1,1			32,18	
		C34-C44:(13,85*2+4,6*1+2,35*1+5,55*1)*1,1			44,22	
		Konec provozního součtu			94,00	
		95			95,00	
171	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
172	767 01-1001	D+M okenní mříž (okno C1)	ks	1,00		
173	767 02-1001	D+M zábradlí pozinkované 17645/1000 mm F1	ks	1,00		
174	767 02-1002	D+M zábradlí pozinkované 13270/1000 mm F2	ks	1,00		
175	767 02-1003	D+M zábradlí pozinkované 3190/1000 mm F3	ks	1,00		
176	767 02-1004	D+M zábradlí pozinkované 5475/1000 mm F4	ks	2,00		
177	767 02-1005	D+M zábradlí pozinkované 4690/1000 mm F5	ks	1,00		
178	767 02-1008	D+M zábradlí pozinkované 2400/1000 mm F8	ks	6,00		
179	767 02-1009	D+M zábradlí pozinkované 1700/1000 mm F9	ks	1,00		
180	767 02-2006	D+M madlo pozinkované 33650 mm F6	ks	1,00		
181	767 02-2007	D+M madlo pozinkované 1450 mm F7	ks	2,00		
182	767 03-1001	D+M liniový žlab z ušlechtilé oceli 1000/110/40 mm F10	ks	21,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
183	767 11-1001	D+M nosného U profilu zděného zábradlí vč. ukotvení 33,5+1,3*2	m	36,10 36,10		
184	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,59		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	781	Obklady keramické				
185	781732020R00	Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm fasáda - keramický obklad:1363 ostění - keramický obklad:191,35	m2	1 554,35 1 363,00 191,35		
186	781410014RAB	Obklad vnitřní pórovinný 15 x 15 cm do tmele 2np:6*3	m2	18,00 18,00		
187	63152040	Pásek obkladový rovinný 240x52 mm 1554,3500*1,03	m2	1 600,98 1 600,98		
188	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	87,51		
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
189	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný (17,645+13,27+3,19+5,475+4,69+1,7+2,4)*2 33,65*0,5+1,45*0,5	m2	114,29 96,74 17,55		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
190	784450021RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, barevná 2x	m2	936,46		
191	784450026RA0	Malba směr na SDK, penetrace 1x, barevná 2x 47,6+32,7	m2	80,30 80,30		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
192	711402142R00	Manžeta k utěsnění prostupu	kus	10,00		
193	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP DN 100	kus	19,00		
194	721100012RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 125, zemní práce 5+12+13+7+7+5+25+2+3+5	m	84,00 84,00		
195	721100013RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 160, zemní práce 20+22	m	42,00 42,00		
196	800 11-1001	Dopojení do stávající kanalizace 1+1+2+2+1+1+1+1+1+1	ks	12,00 12,00		
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				
Díl:	90	Oplocení				
197	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	250,00		
Celkem za		90 Oplocení				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
198	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 299,80		
199	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	4 020,20		
200	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 1299,8000*6	m2	7 798,80 7 798,80		
201	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 4020,20*6	m2	24 121,20 24 121,20		
202	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 299,80		
203	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	4 020,20		
204	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	654,50		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	952	Doplňující práce na stavbě				
205	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po výměně oken:(5+390+30+95)*2	m2	1 040,00 1 040,00		
206	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů - dvouplášťová střecha	m2	2 460,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dvoupřístavkové střešy:2460		2 460,00		
207	952 01-1001	Demontáž, uložení, nátěr a opětovná montáž prvků osazených na fasádě	kpl	1,00		
208	952 01-1002	Úprava vývodů operačních plynů,včetně nátěru Prodloužení ocelového potrubí 1/2 ",délky 150 mm	ks	6,00		
209	952 01-1003	Úprava elektroinstalace pod KZS	soubor	1,00		
		Bude provedena demontáž, montáž a prodloužení elektroinstalace svítidel umístěných na fasádě 3 ks zářivky, 10 ks nástěnných svítidel, 3 ks stropních svítidel, 3 ks pouličních lamp na fasádě.				
	Celkem za	952 Doplňující práce na stavbě				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
210	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	36,92		
		3,0*7,1+Pí*1,5*1,5+Pí*1,65*1,65		36,92		
211	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	43,37		
		(0,14+0,45+2,7+0,3+2,8*2+0,15*8+3,475*2+3,25*4+3,4+1,2*2)*1,2		43,37		
212	962032241R00	Bourání zdva z cihel pálených na MC	m3	6,42		
		podezdívka světlíku:6,42		6,42		
213	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	34,00		
214	962036992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm	m2	34,00		
215	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 15 cm	m2	58,15		
		5*3,1-1,8+5,5*3,1-3,6		27,15		
		5*3,1*2		31,00		
216	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	129,73		
		balkon:33,5*1,25*0,07		2,93		
		lodžie, terasa:26,6+2*10,8+78,6		126,80		
217	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	168,68		
		balkon:33,5*1,25		41,88		
		lodžie, terasa:26,6+2*10,8+78,6		126,80		
218	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg	kus	3,00		
		zastřešení světlíku:3		3,00		
219	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	921,00		
220	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	34,00		
221	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,32		
222	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	38,34		
223	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2	m2	435,51		
224	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	47,70		
225	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	90,00		
226	968071112T00	Vyvěšení, zavěšení plast. křidel oken pl. 1,5 m2	kus	108,00		
227	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	15,00		
228	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	11,70		
229	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	106,49		
230	968072247T00	Vybourání plastových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	94,32		
231	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	32,80		
232	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	3,60		
233	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	34,46		
234	970041130R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	1,50		
		anglické dvorky:5*2*0,15		1,50		
235	970046130R00	Příp. jádr. vrt. stropu v prostém bet. do D 130 mm	m	0,75		
		5*0,15		0,75		
236	970047130R00	Příp. za časté přem. stroje jádr. vrt. B do D 130mm	m	0,75		
237	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	102,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov	Rozpočet:
Objekt :	01 Gynekologický a dětský pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		17,7+13,3+3,2+5,5*2+4,7+33,7+1,5*2+2,4*6+1,7		102,70		
238	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % balkon:36,5*1,5+36*1,1	m2	94,35		
239	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % ostění oken a dveří	m2	438,50		
240	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	1 363,00		
241	971100021RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	7,31		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
242	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	600,88		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: M214		Hromosvod				
243	214 01-1001	Demontáž a zpětná montáž hromosvodové soustavy vč. revize	m	1 250,00		
	Celkem za	M214 Hromosvod				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
244	240070147R00	Hlavice samotahová, velikost 100 G7, G8:4+26	kus	30,00		
245	240070805R00	Mřížka krycí kruhová velikost 315 G6:1	kus	1,00		
246	240070951R00	Mřížka krycí na čelní str. potrubí vel. 160x 160 G2, G5:5+1	kus	6,00		
247	240070954R00	Mřížka krycí na čelní str. potrubí vel. 200x 200 G1:9	kus	9,00		
248	240070963R00	Mřížka krycí na čelní str. potrubí vel. 315x 315 G3, G4:1+1	kus	2,00		
249	240070984R00	Mřížka krycí na čelní str. potrubí vel. 1000x 175 G9:90	kus	90,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
250	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 496,3545-24,3803	t	471,97		
251	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	24,38		
252	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	99,27		
253	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	49,64		
254	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	496,35		
255	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 956,25		
256	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	496,35		
257	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	992,71		
258	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	496,35		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				