



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUS II/422 Podivín - Lednice

Objekt: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Rozpočet: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o.

Zhotovitel: ViaDesigne

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUS II/422 Podivín - Lednice
Objekt: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice
Rozpočet: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 46,01*1,8=82,82 [A] 'dle pol.122116 odkopávky..' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	82,82		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU konstrukční vrstvy 6,31*2=12,62 [A] 'dle pol.113326 odstranění..' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	12,62		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton 1,99*2,2=4,38 [A] 'dle pol.113186 odstranění..' 21,1*0,125=2,64 [B] 'dle pol.113524 odstranění..' Celkem: A+B=7,02 [C] Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7,02		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM 33,2*0,06=1,99 [A] 'vybourání stáv.chodníku ze zám.dl.tl.60mm' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,99		
5	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	6,31		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUS II/422 Podivín - Lednice
Objekt: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice
Rozpočet: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl.190mm 33,2*0,19=6,31 [A] 'odstranění podkladu stáv.chodníku' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 21,1=21,10 [A] 'stáv.chod.obruba' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	21,10		
7	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM Výměra dle příčných řezů 44,255=44,26 [A] 'odkop zeminy pro nový chodník' 10,8*0,12=1,30 [B] 'odkop zeminy pro vjezd' 3*0,3*0,5=0,45 [E] 'odkop zeminy pro palisády sta.4,490' Celkem: A+B+E=46,01 [F] Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	46,01		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUS II/422 Podivín - Lednice
Objekt: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice
Rozpočet: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	163219	a	VODOR PŘEMÍST VYB HMOT PŘÍP ZA DALŠÍ 1KM (21,1*0,145)*7=21,42 [A] 'dle pol.113524 odstranění..' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: příplatek obsahuje náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot na povrchu nad 5km za každý další km; - potřebnou mechanizaci.	T	21,42		
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná pro násyp 98,08=98,08 [A] 'násyp pod konstrukcí chodníku' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	98,08		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUS II/422 Podivín - Lednice
Objekt: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice
Rozpočet: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	561,60		
			553,6+8=561,60 [A]				
			Cenová soustava: 2015/I 6_9 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
11	56142		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 100MM	M2	10,80		
			SC C8/10				
			tl.100mm				
			10,8=10,80 [A] 'podklad vjezdu'				
			Cenová soustava: 2015/I 6_9 -				
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none">- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUS II/422 Podivín - Lednice
Objekt: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice
Rozpočet: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr. 0 - 32 553,6=553,60 [A] 'podklad chodníku' 10,8=10,80 [B] 'podklad vjezdu' Celkem: A+B=564,40 [C] Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	564,40		
13	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zám. dlažba 20x10x6, kamenivo fr. 4 - 8 543,8=543,80 [A] 'nový kryt chodníku' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	543,80		
14	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zám. dlažba 20x10x8 8=8,00 [A] 'nový kryt vjezdu' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň	M2	8,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUS II/422 Podivín - Lednice
Objekt: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice
Rozpočet: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
15	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM slepecká zám. dlažba červená 20x10x6, kamenivo fr. 4 - 8 9,8=9,80 [A] 'nový kryt chodníku' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	9,80		
16	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM slepecká zám. dlažba červená 20x10x8, kamenivo fr. 4 - 8 2,8=2,80 [A] 'nový kryt vjezdu' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar	M2	2,80		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUS II/422 Podivín - Lednice
Objekt: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice
Rozpočet: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
17	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chodníková obruba 412,7=412,70 [A] Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	412,70		
18	93541		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 3,2=3,20 [A] 'sta.4,280 a 4,320' Cenová soustava: 2015/I 6_9 - Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	3,20		
19	kalkul	1	PALISÁDY - DODÁVKA A MONTÁŽ výška 1,2m vč.bet.základu - z výkresu C 2.2.1.d 3=3,00 [A] 'sta.4,490' Cenová soustava: 2015/I 6_9 -	M	3,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUS II/422 Podivín - Lednice
Objekt: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice
Rozpočet: SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: