

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/421 Zaječí - Milovice**Objekt:** SO 101 KOMUNIKACE**Rozpočet:** SO 101 KOMUNIKACE**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/421 Zaječí - Milovice
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrské opatření, včetně přechodné úpravy na komunikacích, zajistí zhotovitel Celkem: 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	SOUBOR	1,000		
2	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Jemné frézování podélných nerovností, likvidace v režii zhotovitele Celkem: 12500=12 500,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	12 500,000		
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Celkem: 27300=27 300,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	27 300,000		
4	5732A		MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ Z MODIF. EMULZE A KAMENIVA FR. 4/8 Celkem: 27300=27 300,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik	M2	27 300,000		
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Vyrovnání podélných nerovností - asf.směsí Celkem: 35=35,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	T	35,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/421 Zaječí - Milovice
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	1 090,000		
			Oprava trhlin v AB - profrézování trhlin a zalití asfaltovou záplivkou				
			Celkem: 1090=1 090,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - profrézování trhlin - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	280,000		
			Obnova VDZ barvou				
			Celkem: 280=280,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
8	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	280,000		
			Celkem: 280=280,000 [A]				
		Technická specifikace:	zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti, včetně zametení				

Celkem: