



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Z004-2016 Silnice II/400 Hostim - Rozkoš, km 9,000 - 11,120

Objekt: SO 1a Komunikace - staničení km 9,000 - 9,850, délka= 850 m, prům.š=5,61m

Rozpočet: SO 1a Komunikace - staničení km 9,000 - 9,850, délka= 850 m, prům.š=5,61m

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z004-2016 Silnice II/400 Hostim - Rozkoš, km 9,000 - 11,120
Objekt: SO 1a Komunikace - staničení km 9,000 - 9,850, délka= 850 m, prům.š=5,61m
Rozpočet: SO 1a Komunikace - staničení km 9,000 - 9,850, délka= 850 m, prům.š=5,61m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	919122132		<p>Těsnění styčných spár záhlvkou š 20 mm hl 40 mm</p> <p>Utěsnění spár záhlvkou v živičném krytu včetně adhezního nátěru, napojení - začátek úseku, zaměřeno na stavbě</p> <p>5,30=5,30 [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.</p>	M	5,30		
1	569903311		<p>Zřízení zemních krajnic se zhutněním</p> <p>délka 850+850m, šířka 0,20m, tloušťka 0,10 m, zaměřeno na stavbě</p> <p>2*850*0,20*0,1=34,00 [A]</p>	M3	34,00		
1	113154114		<p>Odstanění živičného krytu tl.do 100 mm frézováním nebo vybouráním</p> <p>s odstraněním vybouraného materiálu v režii zhotovitele, napojení v začátku úseku, zaměřeno na stavbě</p> <p>5,30*5=26,50 [A]</p>	M2	26,50		
2	919731122		<p>Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm</p> <p>napojení - začátek úseku, zaměřeno na stavbě</p> <p>5,30=5,30 [A]</p>	M	5,30		
2	572243111		<p>Vyspravení propadlých krajů vozovky,vyrovnání nerovností, výtluků,asfaltovým betonem ACO 11+</p> <p>zaměřeno na stavbě, průměrná tl. 2cm/m2, 850m x 5,61m x 0,02m x 2,42 t/m3=230,80 t</p> <p>850*5,61*0,02*2,420 t/m3=230,80 [A]</p>	T	230,80		
3	919735112		<p>Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm</p> <p>napojení - začátek úseku, zaměřeno na stavbě</p> <p>5,30=5,30 [A]</p>	M	5,30		
3	573211111		<p>Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2</p> <p>pod obrušnou vrstvou, komunikace délky 850, průměrná šířka komunikace 5,61m, sjezdy 20m2, celkem plocha =4788,50m2, zaměřeno na stavbě</p> <p>zaměřeno na stavbě</p>	M2	4 788,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z004-2016 Silnice II/400 Hostim - Rozkoš, km 9,000 - 11,120
Objekt: SO 1a Komunikace - staničení km 9,000 - 9,850, délka= 850 m, prům.š=5,61m
Rozpočet: SO 1a Komunikace - staničení km 9,000 - 9,850, délka= 850 m, prům.š=5,61m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(850*5,61)+20=4 788,50 [A]				
4	938908411		Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného včetně likvidace smetků v režii zhotovitele, komunikace délky 850, průměrná šířka komunikace 5,61m, sjezdy 20m2 = 4788,50 m2 zaměřeno na stavbě (850*5,61)+20=4 788,50 [A]	M2	4 788,50		
4	577134121		Asfaltový beton vrstva ACO 11+ (ABS) tř. I tl. min. 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu obrusná vrstva (850 x 5,61)+20=4788,50 m2, zaměřeno na stavbě (850*5,61)+20=4 788,50 [A]	M2	4 788,50		
5	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným součet hmotností za oddíly	T	732,73		

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Z004-2016 Silnice II/400 Hostim - Rozkoš, km 9,000 - 11,120

Objekt: SO 1b Zatáčka km 9,850 - 9,890, délka= 40 m, prům.š=6,52m, sjezd= 55m2

Rozpočet: SO 1b Zatáčka km 9,850 - 9,890, délka= 40 m, prům.š=6,52m, sjezd= 55m2

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z004-2016 Silnice II/400 Hostim - Rozkoš, km 9,000 - 11,120
Objekt: SO 1b Zatačka km 9,850 - 9,890, délka= 40 m, prům.š=6,52m, sjezd= 55m2
Rozpočet: SO 1b Zatačka km 9,850 - 9,890, délka= 40 m, prům.š=6,52m, sjezd= 55m2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	919122132		<p>Těsnění styčných spár záhlvkou š 20 mm hl 40 mm</p> <p>Utěsnění spár záhlvkou v živičném krytu včetně adhezního nátěru, napojení - konec sjezdu, 5,90 m, zaměřeno na stavbě</p> <p>5,90=5,90 [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.</p>	M	5,90		
1	569903311		<p>Zřízení zemních krajnic se zhutněním</p> <p>délka 40+40m, šířka 0,20m, tloušťka 0,10 m, zaměřeno na stavbě</p> <p>2*40*0,20*0,1=1,60 [A]</p>	M3	1,60		
1	113154114		<p>Odstranění živičného krytu tl.do 100 mm frézováním nebo vybouráním</p> <p>s odstraněním vybouraného materiálu v režii zhotovitele, napojení na konci sjezdu, zaměřeno na stavbě</p> <p>5,90*5=29,50 [A]</p>	M2	29,50		
2	919731122		<p>Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm</p> <p>napojení - konec sjezdu, 5,90 m, zaměřeno na stavbě</p> <p>5,90=5,90 [A]</p>	M	5,90		
2	572243111		<p>Vyspravení propadlých krajů vozovky,vyrovnání nerovností, výtluků,asfaltovým betonem ACO 11+</p> <p>zaměřeno na stavbě, průměrná tl. 2cm/m2, 40m x 6,52m x 0,02m x 2,42 t/m3=12,62 t</p> <p>40*6,52*0,02*2,420 t/m3=12,62 [A]</p>	T	12,62		
3	919735112		<p>Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm</p> <p>napojení - konec sjezdu, 5,90 m, zaměřeno na stavbě</p> <p>5,90=5,90 [A]</p>	M	5,90		
3	573211111		<p>Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2</p> <p>pod obrušnou vrstvou, komunikace délky 40, průměrná šířka komunikace 6,52m, sjezd 55m2, plocha celkem =315,80m2, zaměřeno na stavbě</p> <p>(40*6,52)+55=315,80 [A]</p>	M2	315,80		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Z004-2016	Silnice II/400 Hostím - Rozkoš, km 9,000 - 11,120
Objekt:	SO 1b	Zatáčka km 9,850 - 9,890, délka= 40 m, prům.š=6,52m, sjezd= 55m2
Rozpočet:	SO 1b	Zatáčka km 9,850 - 9,890, délka= 40 m, prům.š=6,52m, sjezd= 55m2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	938908411		Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného včetně likvidace smetků v režii zhotovitele, komunikace délky 40, průměrná šířka komunikace 6,52m, sjezd 55m2 = 315,80 m2, zaměřeno na stavbě (40*6,52)+55=315,80 [A]	M2	315,80		
4	577134121		Asfaltový beton vrstva ACO 11+ (ABS) tř. I tl. min. 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu obrusná vrstva (40 x 6,52)+55=315,80 m2, zaměřeno na stavbě (40*6,52)+55=315,80 [A]	M2	315,80		
5	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným součet hmotností za oddíly	T	45,70		
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z004-2016 Silnice II/400 Hostim - Rozkoš, km 9,000 - 11,120**Objekt:** SO 2 Komunikace - km 9,890 - 11,120; délka= 1230 m, prům.š=6,05m**Rozpočet:** SO 2 Komunikace - km 9,890 - 11,120; délka= 1230 m, prům.š=6,05m**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z004-2016 Silnice II/400 Hostim - Rozkoš, km 9,000 - 11,120
Objekt: SO 2 Komunikace - km 9,890 - 11,120; délka= 1230 m, prům.š=6,05m
Rozpočet: SO 2 Komunikace - km 9,890 - 11,120; délka= 1230 m, prům.š=6,05m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	919122132		<p>Těsnění styčných spár záhlvkou š 20 mm hl 40 mm</p> <p>Utěsnění spár záhlvkou v živiničném krytu včetně adhezniho nátěru, napojení - konec úseku, zaměřeno na stavbě</p> <p>30=30,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.</p>	M	30,00		
1	569903311		<p>Zřízení zemních krajnic se zhutněním</p> <p>délka 1230+1230m, šířka 0,20m, tloušťka 0,10 m, zaměřeno na stavbě</p> <p>2*1230*0,20*0,1=49,20 [A]</p>	M3	49,20		
1	113154114		<p>Odstanění živiničného krytu tl.do 100 mm frézováním nebo vybouráním</p> <p>s odstraněním vybouraného materiálu v režii zhotovitele, napojení v konci úseku, snížení vozovky před domem č. 105 (d=30m, š=5,80m) zaměřeno na stavbě</p> <p>9,15*5+50=95,75 [A] konec úseku s rozšířením</p> <p>30*5,80=174,00 [B]před domem č. 105</p> <p>Celkem: A+B=269,75 [C]</p>	M2	269,75		
2	919731122		<p>Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiničného tl do 100 mm</p> <p>napojení - konec úseku 30 m, zaměřeno na stavbě</p> <p>30=30,00 [A]</p>	M	30,00		
2	572243111		<p>Vyspravení propadlých krajů vozovky,vyrovnání nerovností, výtluků,asfaltovým betonem ACO 11+</p> <p>zaměřeno na stavbě, průměrná tl. 2cm/m2,</p> <p>1230*6,05*0,02*2,420 t/m3=360,17 [A]</p>	T	360,17		
3	919735112		<p>Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm</p> <p>napojení - konec úseku, 30m, zaměřeno na stavbě</p> <p>30=30,00 [A]</p>	M	30,00		
3	573211111		<p>Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2</p> <p>pod obrušnou vrstvou, komunikace délky 1230m, průměrná šířka komunikace 6,05m, sjezdy 20m2, rozšíření v konci úseku 50m2, celkem = 7511,50m2, zaměřeno</p>	M2	7 511,50		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z004-2016 Silnice II/400 Hostim - Rozkoš, km 9,000 - 11,120
Objekt: SO 2 Komunikace - km 9,890 - 11,120; délka= 1230 m, prům.š=6,05m
Rozpočet: SO 2 Komunikace - km 9,890 - 11,120; délka= 1230 m, prům.š=6,05m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na stavbě (1230*6,05)+20+50=7 511,50 [A]				
4	938908411		Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného včetně likvidace smetků v režii zhotovitele, komunikace délky 1230, průměrná šířka komunikace 6,05m, sjezdy 20m2, royšíření v konci úseku 50 m2, celkem = 7511,50 m2, zaměřeno na stavbě (1230*6,05)+20+50=7 511,50 [A]	M2	7 511,50		
4	577134121		Asfaltový beton vrstva ACO 11+ (ABS) tř. I tl. min. 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu obrusná vrstva, sjezdy, rozšíření v konci úseku (1230 x 6,05)+20+50=7511,50 m2, zaměřeno na stavbě (1230*6,05)+20+50=7 511,50 [A]	M2	7 511,50		
5	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným součet hmotností za oddíly	T	1 147,54		

Celkem: