

Technická specifikace

Požadavek zadavatele na opravu rýn, svodů a klempířských prvků

Zadavatel:

**Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Břeclav, příspěvková organizace**

Sady 28. října 674/1

690 21 Břeclav

Požadavky zadavatele na opravu rýn, svodů a klempířských prvků jsou vypracovány na základě všeobecných informací dostupných z katalogů firem a internetu. Dodavatel si pro zpracování nabídky musí odborně zaměřit stávající prostory a stávající technická řešení.

Zadavatel požaduje v nabídce cenu, technickou specifikaci, která bude obsahovat výpis použitého materiálu, jeho životnost a kvalitu. Zadavatel požaduje dodání kvalitních materiálů. Rozpočet bude včetně dopravy a montáže.

Dodavatel zajistí zábor veřejného prostranství podle harmonogramu oprav.

Nabídnutá cena bude pevná a neměnná, bez možnosti navýšení o vícepráce.

Uchazeč ve své nabídce předloží seznam nejméně 3 zakázek obdobného charakteru za poslední 3 roky. Požadujeme uvedení rozsahu a doby plnění, názvu akce, ceny zakázky, investičních nákladů a odběratele, kterému byly služby poskytnuty a kontaktu na osobu odběratele pro ověření referencí zadavatelem a termínu realizace.

Položka 1 – Výměna svodů

Bude provedena výměna stávajících 6. ks pozinkovaných svodů za měděné svody. Prostupy přes římsy budou opatřeny chráničkou, aby byla umožněna dilatace svodu a utěsněna proti protečení dešťové vody.

Zaústění do kanalizační přípojky bude těsné, aby při velkém dešti nedocházelo k průsaku k obvodovému zdivu budovy.

Propojení na stávající žlaby bude provedeno tak, aby nedocházelo k elektrochemické korozi.

Položka 2 – výměna části žlabu na ul. Husova

Na části střechy do ul. Husova bude provedena výměna prorezlé části žlabu.

Položka 3 – nátěr pozinkovaných žlabů

Stávající pozinkované žlaby budou mechanicky srovnány, vyspádovány a na vnitřní straně po mechanickém odstranění rzi opatřeny antikoročním nátěrem.

Položka 4 – výměna oplechování soklu

Rohový díl soklu na ul. Husova – Sady 28. října je několikrát mechanicky poškozen průjezdem úklidového vozu. Bude vyměněn za nový díl, opatřen odpovídajícím nátěrem. Před instalací bude zpevněna poškozená část soklu.

Položka 5 – nátěr a doplnění sněhových zábran

Stávající sněhové zábrany budou mechanicky zbaveny rzi a opatřeny antikoročním nátěrem.

Chybějící sněhové zábrany budou doplněny – min. 80 ks.

Položka 6 – Zaústění do kanalizace ul. Husova

Na svodu u velké tělocvičny bude provedeno nové zaústění do kanalizace - potrubí KGEM kanalizační min. prům. 200 mm.

Položka 7 – Zaústění do kanalizace ul. B. Němcové

Dodavatel provede opravu propadu na zaústění do kanalizace u svodu na ulici B. Němcové.

Položka 8 – oprava střechy

Dodavatel provede výměnu poškozených tabulí AL krytiny střešního pláště nad učebnou P1 a částí půdy, kde zároveň provede výměnu střešní folie.

Položka 9 – nátěr konzol a svorek hromosvodu

Po mechanickém odstranění koroze na zkorodovaných částech hromosvodu, budou tyto opatřeny ochranným nátěrem tak, aby nedošlo k odizolování funkčních vodivých součástí.

Položka 10 – oprava a nátěr okapových plechů

Poškozené okapové plechy mezi žlabem a zakončením střechy budou vyměněny za nové, na ostatních bude odstraněn uvolněný starý nátěr a všechny tyto plechy budou opatřeny antikoročním nátěrem.

Položka 11 – filtr

Ve žlabu na každém svodu bude umístěn hrubý filtr zabraňující vnikání nečistot do svodu.