

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3831 BABICE - KŘTINY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČO 25317628
oddíl B, vložka 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 13.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně Přílohy č.1 Smlouvy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).

V Brně, dne 24.6.2016


V Brně, dne 30-06-2016


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Projekt : III-3831 Babice-Křtiny

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Komunikace	3 329 382,50	4 028 552,83
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 329 382,50	4 028 552,83

II. Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		10 000,00	12 100,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		135 000,00	163 350,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		145 000,00	175 450,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady díla celkem	3 474 382,50	4 204 002,83

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: III/3831 Babice - Křtiny
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihoomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: 3 329 382,50 Kč

Cena celková: 3 329 382,50 Kč

DPH: 699 170,33 Kč

Cena s daní: 4 028 552,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 329 382,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/3831 Babice - Křtiny
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Porč. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM $ZÚ = (5,0*5,5)*0,05=1,375$ [A] $KÚ = (5,0*5,5)*0,05=1,375$ [B] Celkem: A+B=2,750 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení, odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M3	2,750	1 030,00	2 832,50
1	Zemní práce					2 832,50

5	Komunikace	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Celkem: 1800*5,5=9 900,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 900,000	11,00	108 900,00
3		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Celkem: 1800*5,5=9 900,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	9 900,000	210,00	2 079 000,00

4		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL Výrobní stávajícího profilu v tl. 20 mm Celkem: 1800*5,5*0,02=198,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M3	198,000	4 600,00	910 800,00
---	--	--	----	---------	----------	------------

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/3831 Babice - Křtiny
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M	1 800,000	82,00	147 600,00
		Zalití pracovních spar, vč.prořiznutí					
		Celkem: 1800=1 800,000 [A]					
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
5		Komunikace					3 246 300,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
6	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT		KUS	25,000	780,00	19 500,00
		Celkem: 25=25,000 [A]					
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
7	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		M2	450,000	80,00	36 000,00
		Celkem: (1800*0,125)*2=450,000 [A]					
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
8	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU		M2	9 900,000	2,50	24 750,00
		Celkem: 1800*5,5=9 900,000 [A]					
		Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/3831 Babice - Křtiny
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				80 250,00

Celkem: 3 329 382,50

Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady:

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

Popis prací	MJ(ks)	J.cena	Celkem(Kč)
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	10 000	10 000
Ostatní náklady celkem			10 000

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	95 000	95 000
zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000	10 000
zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	10 000	10 000
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	10 000	10 000
zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000	10 000
Vedlejší náklady celkem			135 000
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem			145 000