

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL [m2]	PODLAHA	TYP	STĚNY	STROP	S.V. [m]
1.01	CHODBA	53,2	STÁVAJÍCÍ		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	2,93
1.02	PŘEDSÍŇ	3,5	KER. DLAŽBA	D1	OPRAVA OMÍTKY, VYMALBA KERAMICKÝ OBKL. 01	SDK 2,4M	2,93
1.03	ŠATNA	5,4	KER. DLAŽBA	D1	OPRAVA OMÍTKY, VYMALBA KERAMICKÝ OBKL. 01	SDK 2,4M	2,93
1.04	WC	1,4	KER. DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD 01	SDK IMPREG 2,4M	2,93
1.05	ÚKLID	1,4	KER. DLAŽBA	D1	KER. OBKLAD 01	SDK IMPREG 2,4M	2,93
1.06	SKLAD A MYTÍ	15,3	KER. DLAŽBA	D2	KER. OBKLAD 01	SDK IMPREG 2,8M	2,93
1.07	VÝDEJ JÍDEL	19,7	KER. DLAŽBA	D2	KER. OBKLAD 01		2,93
1.08	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	9,1	KER. DLAŽBA	D2	KER. OBKLAD 01		2,93
1.09	JÍDELNA	118,7	VINYL	V1	OPRAVA OMÍTKY, VYMALBA VINYL SOKL		2,93
1.10	VRÁTNICE	4,2	STÁVAJÍCÍ		STÁVAJÍCÍ		2,93
1.11	ZÁDVEŘÍ	15,5	STÁVAJÍCÍ		STÁVAJÍCÍ		2,93

LEGENDA

- KULOVÝ UZÁVĚR S ODVODNĚNÍM, DN DLE ROZVODU
- KULOVÝ UZÁVĚR, DN DLE ROZVODU
- TERMOREGULAČNÍ VENTIL , PN16, 130°C, bronz RG5
- ROHOVÝ VENTIL 1/2"x3/8"
- FILTR ZÁVITOVÝ PN 20 - 1/4" – 2", max. T = 80 °C vnitřní - vnitřní závit, materiál mosaz OT 58
- ZPĚTNÝ VENTIL, RIZIKOVÁ TŘÍDA 2(EA), DLE ČSN EN 1717
- S - STUDENÁ VODA PN 10, mat - síťovaný PEx/Al vrstva; 95°C
- T - TEPLÁ VODA PN 10, mat - síťovaný PEx/Al vrstva; 95°C
- C - CIRKULACE PN 10, mat - síťovaný PEx/Al vrstva; 95°C
- STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- CIRKULACE - STÁVAJÍCÍ ROZVODY

TL.IZOLACE TRUBEK-vnitřní rozvody: DN15 - 20mm; DN20 - 25mm; DN25 - 30mm; DN32 - 40mm
U POTRUBÍ VE VNITŘNÍ ZDI JE MOŽNO SNÍŽIT TL. NA 1/2 MIN. VŠAK 10mm
TL.IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min.2mm
POZN.: KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
PŘED BATERIE BUDOU PŘEDŘAZENY FILTRY POKUD NEJSOU JEJICH SOUČÁSTÍ.
USPOŘÁDANÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESE.
ZNAČENÍ POTRUBÍ NA VÝKRESE
PEx/Al PN10 - vnější průměr x tloušťka stěny
ROZVODY JSOU VEDENY VOLNĚ POD STROPEM, NAD PODHLEDY A V DRÁŽKÁCH VE ZDI.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO + POLOSLOUP SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM
U1	UMYVADLO + POLOSLOUP SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM S DLOUHOU PÁKOU
K	KLOZET - KOMBI
Pi	PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM
Vý+SN	VÝLEVKA STOJÍCÍ, S MŘÍŽKOU + SPLACHOVAÍ NÁDRŽKA, BATERIE NÁSTĚNNÁ
Vý	VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ, S MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ
U8	UMYVADLO VESTAVNÉ - DODÁVKA TECHNOLOGIE; S.V.+T.V.1/2"-v=1200mm, ODPAD PRŮMĚR 50-v=400mm BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ
D7	MYCÍ DŘEZ JEDNODÍLNÝ VESTAVNÝ - DODÁVKA TECHNOLOGIE; S.V.+T.V.1/2"-v=1200mm, ODPAD PRŮM. 50-v=400mm BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ
6	KÁVOVAR EL. JEDNOPÁKOVÝ - DODÁVKA TECHNOLOGIE, S.V.1/2"-v=100mm, , ODPAD PRŮM. 50-v=400mm
DD26-DD27	2x MYCÍ DŘEZ JEDNODÍLNÝ - DODÁVKA TECHNOLOGIE, S.V.+T.V.1/2"-v=1200mm, ODPAD PRŮM. 50-v=400mm 2x BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ
MS15	MYCÍ STROJ, VČ. ZMĚKČOVAČE VODY - DODÁVKA TECHNOLOGIE, S.V.3/4"-v=100mm (KK20), ODPAD PRŮM. 40-PODLAHA
D16	MYCÍ DŘEZ JEDNODÍLNÝ VČ. BAT. A SPRCHY - DODÁVKA TECHNOLOGIE; S.V.+T.V.1/2"-v=100mm, ODPAD PRŮM. 50-v=400mm

PŘESNÁ POZICE VYVEDENÍ VENTILŮ, ODPADŮ A NAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ VIZ PD TECHNOLOGIE!!!

Projektant části ZTI:
ING.JIŘÍ MACHOVEC
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
VEINHLIDOVA 31, 613 00 BRNO
IČO: 724 00 935
TEL.:539002524
mjprojekt@technic.cz
http://www.mjprojekt.technic.cz
http://www.mjprojekt.eu

INVESTOR	SZŠ A VOSŽ BRNO, MERHAUTOVA 15, 613 00 BRNO
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 2395, K.Ú. ČERNÁ POLE
HIP	ING. ARCH. PETR KEITH
PROJEKTANT	ING. ARCH. PETR KEITH

ateliér.dwg
Pekařská 13, 602 00 Brno
tel.: +420 605 828 648
www.atelierdwg.cz

VÝDEJNA JÍDEL MERHAUTOVA SZŠ A VOSŽ BRNO

DATUM	PROSINEC 2014
STUPEŇ	RDS
PROFESE	D.1.4.A – ZTI
MĚŘÍTKO	1:50

PŮDORYS 1.NP–NOVÝ STAV – VODOVOD

VÝKRES	PARÉ
D.1.4.A-06	

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora. Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.