


POHLED ZE ZAHRADY



LEGENDA:

Barevné řešení fasády je navrženo na základě restaurátorského průzkumu a vyplývá z něho, že fasáda bude monochromní v odstínu pálené hlíny (terakota). Soki objektu bude ve vápenném náteru v odstínu šedém kamene. Zdůrazněny jsou zdobné prvky z terakoty a prvky z kamene svou přirozeným odstínem a leskem. Lazurní hydrofobní nátěr se provede jako poslední nátěr fasády na dokončení barevnosti a patinace fasády. Hydrofobním nátěrem se zdůrazní plasticita a detaily fasády, zdůrazní se hra světla a stínů. Kovové prvky jsou navrženy v odstínu zeleném – měděnka. Truhlářské výrobky okna a dveře budou hnědé barvy, část nových bílých oken bude přetřena na hnědou. Před natíráním fasády budou zástupci Národního památkového ústavu odsouhlaseny vzorky na fasádě zámku. Stávající zůstává barva plechové červené střechy. V dokumentaci jsou barevné výkresy z naznačenými barvami.

±0,000 = úroveň čisté podlahy v 1.NP				KÓTOVÁNO V MMI	
AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139					
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt	
Ing. P. Andrš	P. Fiala DIS.			Místo:	Jevišovice
OPRAVA OKEN A FASÁDY HLAVNÍ BUDOVY				Katastr. území:	Jevišovice
NOVÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE				Formát:	A4
Jevišovice č.p. 104, parc.č. 213/1, 213/2				Datum:	01.09.2015
Investor: Domov pro seniory Jevišovice, přísl. organizace				Měřítko:	Č. výkresu:
č.p. 104, 67153 Jevišovice					
Obsah: POHLED ZE ZAHRADY - JIŽNÍ				1 : 50	03