

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/15270 Ostopovice - Střelice**Objekt:** SO 101 SILNICE III/15270**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/15270**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/15270 Ostopovice - Střelice  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/15270  
**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/15270

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování tl. 50 mm  Celkem: $((40*5)+(150*5,5)+(19*2)+(31*6,0)+(5*5,5))*0,05=63,825$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M3	63,825		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze se zbytkovým obsahem pojiva 0,4kg/m2  Celkem: $397+(1969*5,5)+(31*6)+(19*2)=11\,450,500$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11 450,500		
3	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ Vyrovnávka stávajícího povrchu  Celkem: $(397+(1819*5,5))*0,01=104,015$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	104,015		
4	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM  Celkem: $397+(1969*5,5)+(31*6)+(19*2)=11\,450,500$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	11 450,500		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/15270 Ostopovice - Střelice  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/15270  
**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/15270

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	64,500		
			Ošetření pracovních spar				
			Celkem: 40+19+5,5=64,500 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
6	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	64,500		
			Celkem: 40+19+5,5=64,500 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
7	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	11 450,500		
			Celkem: 397+(1969*5,5)+(31*6)+(19*2)=11 450,500 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem: