



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III/37918 Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova

**Objekt:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

**Rozpočet:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Firma

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 4 311,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37918 Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova  
**Objekt:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA  
**Rozpočet:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU  odstraněná betonová přídlažba - viz. položka 113487 lože dlažebních kostek z prostého betonu - viz. položka 113477  Celkem: $(7,245 \cdot 2,0) + (12,215 \cdot 2,0) = 38,920$ [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	38,920		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU  Poplatek za skládku zeminy a kamení z výkopů - viz. položka 131737  Celkem: $3,877 \text{ m}^3 \cdot 2,0 \text{ t/m}^3 = 7,754$ [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7,754		
3	113477		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM  včetně očištění a zvážení kostek  1řádek: $(245 + 21,2 + 232,9 + 24,8 + 10 + 8,3) \cdot 0,1 \cdot 0,1 = 5,422$ [B] 2řádek: $(106,5 + 4,15 + 60,85 + 168,15) \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 6,793$ [C] Lože: $B + C = 12,215$ [D] Celkem: $D + B + C = 24,430$ [A] Hmotnost kostek: $12,215 \cdot 2,6 = 31,759 \text{ T}$  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení (kostky-SÚS, lože-skládka)	M3	24,430		
4	11347B		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL - DOPRAVA  Příplatek za dopravu kostek na skládku SÚS Popovice (26km)  Celkem: $31,759 \cdot 10 = 317,590$ [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	TKM	317,590		
5	113487		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM  Odstranění betonové přídlažby  Celkem: $(0,25 \cdot 0,18) \cdot (75,70 + 7,50 + 77,80) = 7,245$ [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**	M3	7,245		
6	11372	1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	387,990		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37918 Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova  
**Objekt:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA  
**Rozpočet:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Frézování vozovky v tl.90mm, likvidace v režii zhotovitele				
			Celkem: $(2693+1618)*0,09=387,990$ [A]				
			Celková hmotnost $387,99m^3*2,2t/m^3=853,58t$				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele				
7	11372	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	25,860		
			Lokální sanace - Frézování vozovky v tl.60mm, likvidace v režii zhotovitele				
			Celkem: $431*0,06=25,860$ [A]				
			Celková hmotnost $25,86m^3*2,2t/m^3=56,892t$				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele				
8	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	3,877		
			Zřízení výkopu pro výměnu poškozené uliční vpusti				
			Celkem: $(1,5*1,5*2)-(3,14*0,315*0,315*2)=3,877$ [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37918 Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova  
**Objekt:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA  
**Rozpočet:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  Poplatek za uložení zeminy a kamení z výkopů na skládku - viz. položka 131737  Celkem: 3,877=3,877 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3,877		
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  Zásyp uliční vpusti vhodným materiálem  Celkem: (1,5*1,5*2)-(3,14*0,315*0,315*2)=3,877 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	3,877		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37918 Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova  
 Objekt: SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA  
 Rozpočet: SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  Podkladní beton pro osazení uliční vpusti  Celkem: 1,2*1,2*0,1=0,144 [A]	M3	0,144		
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze s obsahem zbytkového pojiva 0,8kg/m2 - lokální sanace	M2	431,000		



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37918 Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova  
**Objekt:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA  
**Rozpočet:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: 431=431,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>				
13	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s obsahem zbytkového pojiva 0,3kg/m2  Celkem: 4311=4 311,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>	M2	4 311,000		
14	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,4kg/m2  Celkem: 4311=4 311,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>	M2	4 311,000		
15	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM  Celkem: 4311=4 311,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	4 311,000		
16	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM	M2	4 311,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37918 Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova  
**Objekt:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA  
**Rozpočet:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: 4311=4 311,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
17	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ zapravení rýhy po přídlažbě rýha po 1řádku: $(245+21,2+232,9+24,8+10+8,3)*0,1*0,11=5,964$ [B] rýha po 2řádku: $(106,5+4,15+60,85+168,15)*0,2*0,11=7,472$ [C] rýha po beton. přídlažbě: $(0,25*0,09)*(75,70+7,50+77,80)=3,623$ [A] Celkem: $A+B+C=17,059$ [D] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M3	17,059		
18	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM Lokální sanace porušených míst Celkem: 431=431,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	431,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37918 Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova  
Objekt: SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA  
Rozpočet: SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Ošetření příčných trhlin Celkem: $10 \cdot 9 = 90,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	90,000		
20	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Náhrada za poškozenou uliční vpust' v křižovatce ulic Jandáskova - Cupáková Celkem: $1 = 1,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, koše - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000		
21	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Celkem: $6 + 5 = 11,000$ [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	11,000		
22	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Výšková úprava UV Celkem: $17 + 4 = 21,000$ [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	21,000		
23	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Celkem: $27 + 40 = 67,000$ [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	67,000		
24	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	82,313		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37918 Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova  
**Objekt:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA  
**Rozpočet:** SO 101 ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: $(315+247,5)*0,125+(8*3*0,5)=82,313$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nátěr barvou po dobu zrání asfaltového povrchu - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
25	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodící pás přes přechodu Celkem: $6*(0,03*7)=1,260$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nátěr barvou po dobu zrání asfaltového povrchu - dodání a pokládku lepeného materiálu - předznačení a reflexní úpravu	M2	1,260		
26	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Celkem: $9,6+8,8+7+18+10+10+33+16+315+258,5=685,900$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	685,900		
27	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Zalití styčné hrany asfaltovou pružnou zálivkou Celkem: $9,6+8,8+7+18+10+10+33+16+315+258,5=685,900$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě, včetně proříznutí spáry	M	685,900		
28	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Celkem: $4311=4\,311,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	4 311,000		
29	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Odstranění uliční vpusti v křižovatce Jandáskova - Cupáková, včetně uložení a poplatku za skládku Celkem: $1=1,000$ [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	1,000		



### 3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/37918	Brno - ulice Gromešova, ulice Jandáskova
Objekt:	SO 101	ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA
Rozpočet:	SO 101	ULICE GROMEŠOVA a JANDÁSKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							