

92-16/01

# Smlouva o dílo, č. zhotovitele 142 16 Dodatek č. 1

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

„Rekonstrukce budovy prosektury č.p. 987 Nemocnice Kyjov – změna technologie venkovní kanalizace a statické zabezpečení části zdi a příček“

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

**Název:** Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Strážovská 1247, 697 33 Kyjov  
**IČ:** 00226912  
**bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**č. účtu:** 12038-671/0100  
**zastoupený:** Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka nemocnice  
(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

**Název:** MSO servis spol. s r.o.  
**Sídlo:** Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
zapsaná v obchodním rejstříku: KS v Brně, spis.zn. C13570  
**zastoupený:** Ing. Luděk Šebestou, jednatelem společnosti  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:  
**Hlavní stavbyvedoucí:** Ing. Jindřich David  
**Mistr stavební výroby/zástupce:** BC Lukáš Kůřil  
**IČ:** 49971379  
**DIČ:** CZ49971379  
**bankovní spojení:** ČSOB Hodonín  
**č. účtu:** 673 873 543/0300  
(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění rozsah předmětu díla a celková cena díla takto:

### Čl. 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY se doplňuje takto:

Předmět plnění této smlouvy o dílo se na žádost objednatele upravuje takto:  
Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo.  
Přípočty jsou zohledněny ve změnových listech č. 1,2 a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

### Čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění takto:

#### Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

cena za dílo bez DPH:	6 394 100,- Kč
DPH 21 %	1 342 761,- Kč
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>7 736 861,- Kč</b>

#### Cena prací uvedených v čl. 2 tohoto dodatku smlouvy:

cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	229 525,- Kč
DPH 21 %	48 200,- Kč
<b>cena dle dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>277 725,- Kč</b>

**Cena díla celkem:**

**Cena celkem bez DPH:**

**DPH 21 %**

**Cena celkem včetně DPH:**

**6 623 625,- Kč**


**1 390 961,- Kč**

**8 014 586,- Kč**

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1,2 a položkových rozpočtů, které tvoří přílohu Dodatku č. 1 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kyjově dne 6.9.2016

**Nemocnice Kyjov**  
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
Mgr. Danuše Křiváková  
ředitelka

Za Objednatele:

Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka nemocnice



Za Zhotovitele:

Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti

**MSO servis spol. s r.o.**  
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 33 -

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 142 16      **Rekonstrukce budovy prosektury č.p. 987, Nemocnice Kyjov**

**Objekt:** Dod 1      **Dodatek č.1**

**Rozpočet:** 02      **Venkovní kanalizace - změna technologie provádění**

**Objednatel:** **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**      **IČO: 00226912**  
**Strážovská 1247/22**      **DIČ: CZ00226912**  
**69701 Kyjov-Kyjov**

**Zhotovitel:** **MSO servis spol. s r.o.**      **IČO: 49971379**  
**Svatoborská 591/87**      **DIČ: CZ49971379**  
**69701 Kyjov**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 945,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>41 945,00</b>

**Rekapitulace daní**


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 945,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 808,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **50 753,00 CZK**

v Kyjově

dne 6.9.2016

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

**Nemocnice Kyjov,**  
příspěvková organizace  
provozně technický náměstek  
Strážovská 1247/22  
697 01 Kyjov  
  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**MSO servis spol. s r.o.**  
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379  
- 33 -

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			-102 568,70	-245
15	Roubení	HSV			-11 376,00	-27
16	Přemístění výkopku	HSV			-16 491,80	-39
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-13 836,18	-33
8	Trubní vedení	HSV			6 038,50	14
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	HSV			-60 661,50	-145
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			240 840,68	574
Cena celkem					41 945,00	100

## Položkový rozpočet

S:	142 16	Rekonstrukce budovy prosektury č.p. 987, Nemocnice Kyjov
O:	Dod 1	Dodatek č.1
R:	02	Venkovní kanalizace - změna technologie provádění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	13	<b>Hloubené vykopávky</b>				-102 568,70
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 Smluvní rozpočet : -374,48 venkovní dešťová kanalizace (Š3-Š2) : (27+10+2+1)*1,2*0,6 venkovní dešťová kanalizace (Š2-Š4) : (10+2+1)*1,35*0,6 venkovní splašková kanalizace : 10*1,2*1,5	m3	-317,15000 -374,48000 28,80000 10,53000 18,00000	306,00	-97 047,90
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Položka pořadí 1 : -317.15000	m3	-317,15000 -317,15000	32,00	-10 148,80
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 venkovní dešťová kanalizace (D4-Š3) : 13*1,0*0,4	m3	5,20000 5,20000	890,00	4 628,00
Díl:	15	<b>Roubení</b>				-11 376,00
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	-632,00000	12,00	-7 584,00
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-632,00000	6,00	-3 792,00
Díl:	16	<b>Přemístění výkopku</b>				-16 491,80
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Položka pořadí 1 : -317.15000	m3	-317,15000 -317,15000	12,00	-3 805,80
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Položka pořadí 1 : -317.15000	m3	-317,15000 -317,15000	40,00	-12 686,00
Díl:	17	<b>Konstrukce ze zemin</b>				-13 836,18
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním potrubí od lapače střešních splavenin D4 : 13*0,6*0,7	m3	6,51000 5,46000	90,00	585,90
9	175101101R00	spojení šachet Š4-Š14a : 2,5*0,6*0,7 Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny odpočet potrubí Š2-Š3 : -43*1,0*0,5 potrubí od lapače střešních splavenin D4 : 13*0,6*0,2	m3	1,05000 -19,64000 -21,50000 1,56000	480,00	-9 427,20
10	175101109R00	spojení šachet Š4-Š14a : 2,5*0,6*0,2 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí Položka pořadí 9 : -19.64000	m3	0,30000 -19,64000 -19,64000	24,00	-471,36
11	451541111R00	Lože pod potrubí z písku odpočet potrubí Š2-Š3 : -43*1,0*0,1 potrubí od lapače střešních splavenin D4 : 13*0,6*0,2	m3	-2,44000 -4,30000 1,56000	888,00	-2 166,72
12	583309990001R	spojení šachet Š4-Š14a : 2,5*0,6*0,2 Písek kopaný Položka pořadí 9 : -19.64000	m3	0,30000 -19,64000 -19,64000	120,00	-2 356,80
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>				6 038,50
13	721176223R00	Potrubí KG dešťové (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm D4 - Š03 : 13	m	13,00000 13,00000	464,50	6 038,50
Díl:	87	<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>				-60 661,50
14	871111107R00	Mont.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 400 mm Š2-Š3 : -43	m	-43,00000 -43,00000	280,50	-12 061,50
15	28611275A	Trubka kanalizační 400x11,7x5000	kus	-9,00000	5 400,00	-48 600,00

Díl: 89		Š2-Š3 : -9		-9,00000		240 840,68
		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
16	890011001VC0	Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, DN 400 mm, vč. přečerpávání splašků úsek Š2-Š3 : 43	m	43,00000	4 980,00	214 140,00
				43,00000		
17	890011002VC0	Práce robotem - frézování přípojek před sanací	ks	2,00000	4 100,00	8 200,00
18	890011003VC0	Vyčištění potrubí před sanací	m	43,00000	100,00	4 300,00
19	890011004VC0	Monitoring potrubí po sanaci	úsek	1,00000	1 200,68	1 200,68
20	890011005VC0	Doprava technologie, přípravné a dokončovací práce	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 142 16      **Rekonstrukce budovy prosektury č.p. 987, Nemocnice Kyjov**  
**Objekt:** Dod 1      **Dodatek č.1**  
**Rozpočet:** 01      **Statické zabezpečení příček, částí obvodových stěn a betonového průvlaku**

**Objednatel:** **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**      IČO: 00226912  
**Strážovská 1247/22**      DIČ: CZ00226912  
**69701 Kyjov-Kyjov**

**Zhotovitel:** **MSO servis spol. s r.o.**      IČO: 49971379  
**Svatoborská 591/87**      DIČ: CZ49971379  
**69701 Kyjov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	187 580,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>187 580,00</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	187 580,00 CZK
Základní DPH	21 %	39 392,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 226 972,00 CZK**

v Kyjově dne 6.9.2016

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
**Nemocnice Kyjov,**  
**příspěvková organizace**  
 provozně technický náměstek  
 Strážovská 1247/22  
 697 01 Kyjov  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

**MSO servis spol. s r.o.**

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 33 -

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 454,46	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 383,74	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			81 019,95	43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 644,71	3
64	Výplně otvorů	HSV			7 618,45	4
951	Ostatní konstrukce	HSV			2 001,72	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 468,61	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 988,36	20
Cena celkem					187 580,00	100



## Položkový rozpočet

S:	142 16	Rekonstrukce budovy prosektury č.p. 987, Nemocnice Kyjov
O:	Dod 1	Dodatek č. 1
R:	01	Statické zabezpečení příček, částí obvodových stěn a betonového průvlaku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>24 454,46</b>
1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3 postupné odkopání obvodových stěn v místě bývalého průjezdu : (4*(0,6+0,5+0,6)*0,8*1,2)*2	m3	13,05600 13,05600	1 377,50	17 984,64
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 zesílení mazaniny pod novými příčkami : 0,2*0,3*(5,85+5,5*2+4+2,4+2,65+3,2+0,8)	m3	2,01000 1,79400	1 090,00	2 190,90
3	162701105R00	základ pod nový pilíř (m.č. 108) : 0,6*0,6*0,6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,21600 5,85000	139,00	813,15
		Položka pořadí 1 : 13.05600		13,05600		
		Položka pořadí 2 : 2.01000		2,01000		
		Položka pořadí 7 : 9.21600*-1		-9,21600		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 13 km :	m3	17,55000	9,20	161,46
		Položka pořadí 3 : 5.85000*3		17,55000		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,85000	23,00	134,55
		Položka pořadí 3 : 5.85000		5,85000		
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	5,85000	11,50	67,28
		Položka pořadí 3 : 5.85000		5,85000		
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním postupné odkopání obvodových stěn v místě bývalého průjezdu : (4*(0,6+0,6)*0,8*1,2)*2	m3	9,21600 9,21600	230,00	2 119,68
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,85000	168,00	982,80
		Položka pořadí 3 : 5.85000		5,85000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>19 383,74</b>
9	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 základ pod nový pilíř (m.č. 108) : 0,5*0,5*0,6	m3	0,15000 0,15000	2 415,00	362,25
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 4*0,5*0,6	m2	1,20000 1,20000	460,00	552,00
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Položka pořadí 10 : 1.20000	m2	1,20000 1,20000	115,00	138,00
12	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm kari síť po obvodu patky : 4*0,5*0,6*0,00444*1,1	t	0,00586 0,00586	24 950,00	146,21
13	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 postupné odkopání obvodových stěn v místě bývalého průjezdu : (4*0,5*0,8*1,2)*2	m3	3,84000 3,84000	4 393,75	16 872,00
14	289363212R00	Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 10 mm postupné odkopání obvodových stěn v místě bývalého průjezdu : 4*0,8/0,2	kus	16,00000 16,00000	82,08	1 313,28
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>81 019,95</b>
15	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14 D5a (m.č. 108-109) : 1	kus	1,00000	433,00	433,00
16	317147320R00	Překlad nenosný z párobetonu 150x250x1000 m.č. 108-124 : 1 m.č. 103-104 : 1 m.č. 102-104 : 1	kus	4,00000 1,00000 1,00000 1,00000	321,50	1 286,00

17	317147321R00	m.č. 111-121 : 1 Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1200	kus	1,00000 3,00000	377,00	1 131,00
		m.č. 105-106 : 1		1,00000		
		m.č. 105-107 : 1		1,00000		
		m.č. 107-108 : 1		1,00000		
18	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1500	kus	1,00000	450,50	450,50
		m.č. 102-111 : 1		1,00000		
19	331231114RT2	Zdivo piliřů, s použitím suché maltové směsi základ pod nový piliř (m.č. 108) : 0,45*0,45*3,3	m3	0,66825 0,66825	4 674,00	3 123,40
20	342261113RT1	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	36,00000	656,45	23 632,20
		m.č. 116-118 a 116-117 : 4,5*(4,4*2)-1,8*2		36,00000		
21	342256255R00	Příčka z tvárníc porobetonových tl. 150 mm Původně ponechané příčky :	m2	89,67500 91,95000	542,00	48 603,85
		3,5*(5,85+5,5*2+4+2,4+2,65+3,2+0,8)-1,8*3-1,4-2,2-1-1,5-1,2				
		odpočet za překlady : -(1,0*4+1,2*3+1,5*1)*0,25		-2,27500		
22	317941121RA0	Překlad z nosníků I č. 140, dl.1,2 m, zdivo 450 mm	kus	1,00000	2 360,00	2 360,00
		m.č. 101-105 : 1		1,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 644,71</b>
23	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 zesílení mazaniny pod novými příčkami :	m3	1,79400	2 475,00	4 440,15
		0,2*0,3*(5,85+5,5*2+4+2,4+2,65+3,2+0,8)		1,79400		
24	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm Položka pořadí 23 : 1.79400	m3	1,79400 1,79400	117,50	210,80
25	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm zesílení mazaniny pod novými příčkami :	t	0,03983 0,03983	24 950,00	993,76
		0,00444*0,3*(5,85+5,5*2+4+2,4+2,65+3,2+0,8)				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>7 618,45</b>
26	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm D10 (m.č.103-104) : 1	kus	1,00000 1,00000	733,00	733,00
27	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm D9 (m.č.102-103) : 1	kus	1,00000 1,00000	746,50	746,50
28	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm D2 (m.č.105-106) : 1 D2 (m.č.107-108) : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	769,50	1 539,00
29	642942111RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 11 cm D5 (m.č. 113-116) : 1 D4 (m.č. 109-110) : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	810,60	1 621,20
30	642942111RT8	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 11 cm D5a (m.č. 108-109) : 1	kus	1,00000 2,00000	1 357,55	1 357,55
31	642942111TT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 100 x 197 x 11 cm D6 (m.č. 102-111) : 1 D6 (m.č. 111-113) : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	810,60	1 621,20
<b>Díl: 951</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>2 001,72</b>
32	951011001VC0	Dočasné zajištění ocelového nosníku vrátku m.č. 109 : 1	kus	1,00000 1,00000	2 001,72	2 001,72
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>10 468,61</b>
33	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm Původně ponechané příčky :	m2	142,43000 97,20000 32,48000	73,50	10 468,61
		3,5*(5,85+0,5*3+5,5*2+4+2,4+2,65+3,2+0,8)-1,8*3-1,4-2,2-1-1,5-1,2				
		4,1*(4,4*2)-1,8*2				

		pohledová příčka nad vestavnými stěnami (m.č. 108 a 124) : 1,5*(4,5+4)		12,75000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				36 988,36
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	37,17423	33,00	1 226,75
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,17423	129,00	4 795,48
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	446,09076	13,20	5 888,40
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,17423	182,00	6 765,71
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	74,34846	67,30	5 003,65
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	37,17423	358,00	13 308,37

Předmět díla:	<b>Rekonstrukce budovy prosektury č.p. 987 Nemocnice Kyjov</b>
Objekt:	Prosektura č.p. 987 Nemocnice Kyjov
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	Ing. Petr Laštovička
Projektant:	Ing. Miloslav Čech, K. Čapka 2595, 697 01 Kyjov

### Popis a zdůvodnění změny:

#### a) Statické zabezpečení příček

##### Popis:

Odbourání stávajících příček a vystavění nových s bezpečným založením na vyztužených základových pasech.

##### Důvod:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pod stávajícími příčkami není proveden žádný základ ani zesílení mazaniny (tl. cca 5 cm), proto je navrženo statické zabezpečení a zajištění příček proti dodatečnému dotváření a vzniku následných trhlin.

#### b) Statické zabezpečení částí obvodových stěn

##### Popis:

Zabezpečení části stávající obvodové stěny postupným podbetonováním se spřažením se stávajícími základy.

##### Důvod:

Bylo zjištěno, že pod dvěma obvodovými stěnami v délce 4 m (nejspíše bývalý průjezd) není vybetonován žádný základ a stěna stojí pouze na kamenném násypu.

#### c) Statické zabezpečení betonového průvlaku

##### Popis:

Zajištění stability stávajícího průvlaku s přeřezanou nosnou výztuží (u paty nosníku) vyzděním podpěrného pilíře (45x45 cm) se založením na ŽB základové patce.






##### Důvod:

Při obnažení ŽB nosného průvlaku bylo nalezeno u paty uložení neodborné provedení průrazu (v minulosti) s kompletním přeřezáním spodní nosné výztuže.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce, kterými se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:	
		zápis do SD (deníku změn)	X
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		X	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil	Zhotovitel		
	cena víceprací (bez DPH)	187 580,-		
	cena méněprací (bez DPH)	0,-		
	výsledná cena změny (bez DPH)	187 580,-		
	Výše DPH	sazba: 21%	39 392,-	
	náklady na změnu vč. DPH			226 972,-

termíny	Termín realizace změny:	září 2016
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	5.9.2016	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	5.9.2016	
	TDI:	5.9.2016	
	Projektant:	5.9.2016	
	Objednatel (statutární zástupce):	5.9.2016	

**Nemocnice Kyjov**  
 Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
 Strátoňská 1247/22, 697 01 Kyjov  
 Mgr. Danuše Křiváková  
 ředitelka

přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 01 Statické zabezpečení příček, částí obvodových stěn a betonového průvlaku
---------	--

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 142 16      **Rekonstrukce budovy prosektury č.p. 987, Nemocnice Kyjov**  
**Objekt:** Dod 1      **Dodatek č.1**  
**Rozpočet:** 01      **Statické zabezpečení příček, částí obvodových stěn a betonového průvlaku**

**Objednatel:** **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**      IČO: 00226912  
**Strážovská 1247/22**      DIČ: CZ00226912  
**69701 Kyjov-Kyjov**

**Zhotovitel:** **MSO servis spol. s r.o.**      IČO: 49971379  
**Svatoborská 591/87**      DIČ: CZ49971379  
**69701 Kyjov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	187 580,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>187 580,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	187 580,00 CZK
Základní DPH	21 %	39 392,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 226 972,00 CZK**

v Kyjově

dne

5.9.2016

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

**Nemocnice Kyjov,  
příspěvková organizace**  
 provozně technický náměstek  
 Strážovská 1247/22  
 697 01 Kyjov

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**MSO servis spol. s r.o.**  
 Svatooborská 591/87, 697 01 Kyjov  
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379  
 - 16 -

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 454,46	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 383,74	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			81 019,95	43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 644,71	3
64	Výplně otvorů	HSV			7 618,45	4
951	Ostatní konstrukce	HSV			2 001,72	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 468,61	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 988,36	20
Cena celkem					187 580,00	100

Předmět díla:	<b>Rekonstrukce budovy prosektury č.p. 987 Nemocnice Kyjov</b>
Objekt:	Prosektura č.p. 987 Nemocnice Kyjov
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	Ing. Petr Laštovička
Projektant:	Ing. Miloslav Čech, K. Čapka 2595, 697 01 Kyjov

### Popis a zdůvodnění změny:

#### a) Změna technologie provádění venkovní kanalizace

Popis:

Venkovní kanalizace DN400 mezi šachtami Š2 až Š3 bude provedena bezvýkopovou metodou vložkováním rukávce místo tradičním výkopem s osazením nového potrubí.

Důvod:

Na základě vyjádření dotčených orgánů byly provedeny ruční sondy průběhu vysokého napětí. Při nich bylo zjištěno jiné položení kabelu VN. Dle podkladů správce sítě (E.ON) měl kabel křížovat nově pokládané potrubí pouze v jednom místě. Oproti tomu ve skutečnosti kabel VN vede v délce cca 10 m v souběhu s nově budovanou kanalizací. Správce sítě po kontrolní schůzce přímo na staveništi zakázal kabel vyvést či přeložit. Trasa kanalizace nelze změnit, jelikož probíhá mezi dvěma budovami, založení je hluboko pod základy objektů a hrozilo by jejich porušení či sesunutí. Proto je navrženo řešení bezvýkopovou technologií.

#### b) Změna trasy dešťového potrubí DN 125

Popis:

Původně plánované zaústění potrubí od lapače střešních splavenin (D4) do nově plánovaného potrubí DN 400 (Š2-Š3) bylo zrušeno a nahrazeno zaústěním do nové šachty v blízkosti lapače střešních splavenin D1.

Důvod:






Z důvodu změny technologie provádění kanalizace Š2-Š3 (viz výše) je vhodnější tuto část neosazovat přípojkou, proto je navržena změna trasy a zaústění.



údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce, kterými se zvyšuje cena díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil	Zhotovitel		
	cena víceprací (bez DPH)	252 093,-		
	cena méněprací (bez DPH)	-210 148,-		
	výsledná cena změny (bez DPH)	41 945,-		
	Výše DPH	sazba:	21%	8 808,-
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>	<b>50 753,-</b>		

termíny	Termín realizace změny:	září 2016
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	5.9.2016	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	5.9.2016	
	TDI:	5.9.2016	
	Projektant:	5.9.2016	
	Objednatel (statutární zástupce):	5.9.2016	

**Nemocnice Kyjov**  
 Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
 Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
 Mgr. Danuše Křiváková  
 ředitelka

přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 02 Venkovní kanalizace - změna technologie provádění
---------	---

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 142 16      **Rekonstrukce budovy prosektury č.p. 987, Nemocnice Kyjov**  
**Objekt:** Dod 1      **Dodatek č.1**  
**Rozpočet:** 02      **Venkovní kanalizace - změna technologie provádění**

**Objednatel:** **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**      IČO: 00226912  
**Strážovská 1247/22**      DIČ: CZ00226912  
**69701 Kyjov-Kyjov**

**Zhotovitel:** **MSO servis spol. s r.o.**      IČO: 49971379  
**Svatoborská 591/87**      DIČ: CZ49971379  
**69701 Kyjov**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			41 945,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>41 945,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		41 945,00 CZK
Základní DPH	21 %		8 808,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 50 753,00 CZK**

v Kyjově

dne

5.9.2016

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

**Nemocnice Kyjov,  
příspěvková organizace**  
provozně technický náměstek  
Strážovská 1247/22  
697 01 Kyjov  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele 

**MSO servis spol. s r.o.**  
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379  
- 16 -

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			-102 568,70	-245
15	Roubení	HSV			-11 376,00	-27
16	Přemístění výkopku	HSV			-16 491,80	-39
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-13 836,18	-33
8	Trubní vedení	HSV			6 038,50	14
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	HSV			-60 661,50	-145
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			240 840,68	574
Cena celkem					41 945,00	100