

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba II.etapa-2.část</b>
Projekt	<b>SO 06.9 Slaboproud PVD - A3</b>
Investor	<b>Nemocnice Znojmo</b>
Z. č.	<b>K09516015</b>
A. č.	<b>20RE5-7645</b>
Smlouva	
Vypracoval	<b>Špaček</b>
Kontroloval	<b>Ing. Běhal</b>
Datum	<b>30.7.2009</b>
Zpracovatel	<b>Elektroprojekta Rožnov a.s.</b>
CÚ	<b>2009</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují daň z přidané hodnoty</b>
Doprava dodávek (3,6) %	
Přesun dodávek (1) %	
PPV (1 nebo 6) %	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	
Realizační dokumentace (1 - 1,5) %	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	
Opravy v záruce (5 - 7) %	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	
Provozní vlivy %	
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	
Roční nárůst cen 1 %	
Roční nárůst cen 2 %	

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
<b>Mezisoučet 1</b>		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
<b>Mezisoučet 2</b>		
Realizační. dokumentace 5,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		
<b>Základní náklady celkem</b>		
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		
Kompletační činnost		
<b>Náklady celkem</b>		
Roční nárůst cen %		
Roční nárůst cen %		

Název	Mj	Počet				
<b>Dodávky</b>						
Přenos ze strany č.4 SKS	kpl	1,00				
Přenos ze strany č.5 vyvolávací zařízení	kpl	1,00				
Přenos ze strany č.6 STA	kpl	1,00				
Přenos ze strany č.7 CCTV	kpl	1,00				
<b>VIDEO-VYVOLÁNÍ PACIENTA</b>						
Monitor LCD 24" HDMI DVI Height USB Black 5ms	ks	2,00				
PC 64 X2 4000+ X2 4000+/1GB/160G/G+	ks	1,00				
7300LE/DVI/DVD±RW/XPP CZ	kpl	1,00				
Cena SW, instalace, konfigurace a zaškolení						
<b>HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI</b>						
Příprava ke komplex.vyzkoušení	hod	30,00				
Komplexní vyzkoušení	hod	26,00				
Výchozí revize	hod	16,00				
Vyhot. zprávy o vých.revizi	hod	8,00				
<b>Dodávky - celkem</b>						
<b>Montážní materiál a práce</b>						
<b>POŽÁRNĚ ODOLNÝ KAB. KANÁL</b>						
Požárně odolný kabelový kanál170x70; EI90	m	132,00				
<b>KRABICE POD OMÍTKU</b>						
KU 68/L1 přístr.,hl.40 mm	ks	350,00				
<b>KRABICE NA POVRCHU</b>						
KO 97 odboč.	ks	21,00				
<b>KRABICE POD OMÍTKU</b>						
KO 125 odboč.,	ks	18,00				
KT 250x110 odboč.,	ks	4,00				
<b>SVORKOVNICE UPEVNĚNÁ VRUTY</b>						
6336-10 12pol.do 1,5 termopl.	ks	18,00				
<b>TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.</b>						
2323 D 23 MM	m	514,00				
2329 D 29 MM	m	647,00				
<b>LIŠTA ELINSTAL. VKLÁDACÍ</b>						
LV 40/15	m	320,00				
<b>ŽLAB KABELOVÝ OCEL. VČETNĚ</b>						
<b>VÍKA,KOLEN,T-KUSU A REDUKCI</b>						
62/ 50 mm	m	270,00				
<b>OSAZENÍ HMOŽDINKY</b>						
HM 6 tvrdé cihly nebo kámen	ks	500,00				
HM 8 tvrdé cihly nebo kámen	ks	400,00				
<b>FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.</b>						
do 5 x 2	ks	42,00				

Zhotovení průřezu						
do betonu 100mm	ks	42,00				
VYTVOŘENÍ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽK						
NA CELOPLASTOVÉM KABELU						
SVISLÉ ULOŽENÍ KABELU						
Do 100 žil	ks	18,00				
VYTVOŘENÍ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽK						
NA CELOPLASTOVÉM KABELU						
VODOROVNÉ ULOŽENÍ KABELU						
Do 100 žil	ks	29,00				
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.						
do 5 x 2	ks	32,00				
PRACE SPOJENÉ s						
napojením ze stav.rozvodu	hod	10,00				
úpravou stav. rozvodu	hod	10,00				
napojením ze stav. rozvaděčů	hod	10,00				
úpravou stav. rozvaděčů	hod	10,00				
úpravou stav. zařízení	hod	10,00				
zabezp. stav. zařiz. proti posk.	hod	10,00				
demontáží stav. rozvodu	hod	20,00				
demontáží stav. zařízení	hod	20,00				
ukladaním kabelu do stav.tras	hod	30,00				
Likvidací odpadu vč. přepravy	kg	50,00				
DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE						
Dodavatelská dokumentace komplet	kpl	1,00				
Podružný materiál						
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>						

**Nemocnice Znojmo**  
**Strukturovaná kabeláž objekt A3**

**Strukturovaná kabeláž**

No.	Popis položky	Počet MJ
1	Vložky pro vstup kabelů s konektorem. 8-36, bal=10ks	7 ks
2	19" vyvazovací panel 1U	3 ks
3	19" patchpanel datový 1U, SFTP Cat6a, 24 portů	3 ks
4	Datová zásuvka 1xRJ45, SFTP Cat6a, kompletní do krabice pod omítku	4 ks
5	Datová dvojjzásuvka 2xRJ45, SFTP Cat6a, kompletní do krabice pod omítku	33 ks
6	19" optická vana pro 24 SC portů kompletní	0 ks
7	Kabel SFTP Cat7 LSOH	4550 m
8	Kabel optický OF SM 24x9/125 TBW+LSOH	0 m
9	Patch kabel SFTP Cat6, 2m	33 ks
10	Patch kabel SFTP Cat6, 3m	37 ks
11	Patch kabel optický 9/125, SC - LC, 2 m	0 ks
12	Patch kabel optický 9/125, SC - SC, 2 m	0 ks

**Celkem dodávky**

**Montáže slaboproudů**

No.	Popis položky	Počet MJ
1	Montáž komponentů do stávajícího dat. rozvaděče	1 ks
2	Zakončení kabelu SFTP Cat7 v patchpanelu	70 ks
3	Zakončení kabelu SFTP Cat7 ve jednozásuvce	4 ks
4	Zakončení kabelu SFTP Cat7 ve dvojjzásuvce	33 ks
5	Kompletace a instalace optické vany komplet	0 ks
6	Pokládka kabelu SFTP Cat7 volně	4550 m
7	Optický kabel uložení volně	0 m
8	Zhotovení štítku na výstupní modul	37 ks
9	Zhotovení štítku na panel	70 ks
10	Měření RJ 45 SFTP	70 ks
11	Měření optického vlákna přímou metodou	0 ks
12	Svar optického vlákna	0 ks

**Celkem montáže**

**Celkem**

---