

LEGENDA ZNAČEK

- (A) SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
- (B) VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY TL. 100 MM, VČ. CEM. POTĚRU TL. 70 MM A PŘÍPADNĚ I HYDROIZOLACE
- (C) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA VČ. PARAPETU
- (D) DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ
- (D1) DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ, VČ.VYBOURÁNÍ ŽB PŘEKLADU
- (E) DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI
- (F) OSEKÁNÍ OBKLADŮ A OMÍTKY AŽ DO LÍCE ZDIVA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHEL DUTÝCH CpD2 NA MVC 2,5 A Z CIHEL PLNÝCH CP P10 NA MC 5
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- DOZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH P15 NA M5 DO PŮVODNÍHO ZDIVA NAKAPSOVAT A DOTMELIT
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 75 MM Z PÁLENÝCH DĚROVANÝCH CIHEL 290/140/65, Pk-CD 29 NA MVC 2,5

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

RZP 149/14/14V	24 KS
RZP 209/14/14V	2 KS
U č. 65,DL.1200	1 KS
U č. 65,DL.1300	2 KS

±0,000 = 304,000 m n.m. **SV. V. 3000mm**

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní projektér projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	ATELIÉR AS BRNO, ŠLIMAVSKÁ 15, BRNO 602 00, TEL./FAX: 541 218 235
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s., Dolný Němcové 1720, CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Tel: 571 654111, Fax: 571 654600, E-mail: epbkan@epro.cz
Zpracoval	Bc. ELIŠKA MATULOVÁ	
Kreslil	Bc. ELIŠKA MATULOVÁ	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval		

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	5 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2009
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** **REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část** **SO 15 – OBJEKT H**	Druh dok.	TDW
		Číslo zak.	P-04-09
		Soubor	Z-OBJEKT H-TDW.dwg
Objekt	**SO 15.1** **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Arch. číslo	
Název	**PŮDORYS 3.PATRA – BOURACÍ PRÁCE**	Měřítko	1:50
		Číslo výkresu	207