

LEGENDA ZNAČEK

- (A) SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
- (B) VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY TL. 100 MM, VČ. CEM. POTĚRU TL. 70 MM A PŘÍPADNĚ I HYDROIZOLACE
- (C) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA VČ. PARAPETU
- (D) DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ
- (D1) DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ, VČ.VYBOURÁNÍ ŽB PŘEKLADU
- (E) DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI
- (F) OSEKÁNÍ OBKLADŮ A OMÍTKY AŽ DO LÍCE ZDIVA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHEL DUTÝCH CpD2 NA MVC 2,5 A Z CIHEL PLNÝCH CP P10 NA MC 5
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- DOZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH P15 NA M5 DO PŮVODNÍHO ZDIVA NAKAPSOVAT A DOTMELIT
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 75 MM Z PÁLENÝCH DĚROVANÝCH CIHEL 290/140/65, Pk-CD 29 NA MVC 2,5

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

RZP 149/14/14V	– – – – – – 20 KS
RZP 179/14/14V	– – – – – – 2 KS
U č. 65,DL.1200	– – – – – – 3 KS
U č. 65,DL.1300	– – – – – – 2 KS

±0,000 = 304,000 m n.m. SV. V. 3000mm

Číslo revize	0	Datum revize	Proveď

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK	
Zpracoval	Bc. ELIŠKA MATULOVÁ	
Kreslil	Bc. ELIŠKA MATULOVÁ	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval		

ATELIÉR AS spol. s r.o. ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL./FAX: 541 218 235

ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s. Dolný Němčí 1720 CZ 756 81 Rožnov pod Radhoštěm Tel. 571 654111, Fax: 571 654600 E-mail: epl@elektroprojekta.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** **REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část** **SO 15 – OBJEKT H**
Objekt	**SO 15.1** **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
Název	**PŮDORYS 1.PATRA – BOURACÍ PRÁCE**

Formát	5 A4
Datum	07/2009
Druh dok.	TDW
Číslo zak.	P–04–09
Soubor	Z–OBJEKT H–TDW.dwg
Arch. číslo	
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	203