

Název	Mj	Počet
Elektromontáže		
<i>SVÍTIDLO SLOUPKOVÉ PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ</i>		
2x32W, IP54	ks	18,00
<i>KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY</i>		
FSMH32W, 2400lm	ks	36,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
CYKY-J 5x6 , pevně	m	180,00
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>		
<i>ZÁKLOPKOU</i>		
<i>UKONČENÍ KABELŮ, KABELOVÁ KONCOVKA</i>		
4x10 mm ²	ks	4,00
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>		
FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	180,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
SR 2a pro pásek 30x4mm	ks	18,00
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>		
Tvarování mont.dílu	ks	18,00
<i>ELEKTROINSTALAČNÍ CHRÁNIČKY</i>		
CHRÁNIČKA PLASTOVÁ DO VÝKOPU D 63	m	100,00
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>		
Šířka 33cm	m	100,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	8,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCE</i>		
S ostatními profesemi	hod	10,00
<i>DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE</i>		
Dodavatelská dokumentace	kpl	1,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
<i>DLE CSN 331500</i>		
Revizní technik	hod	16,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		
Zemní práce		
<i>VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ</i>		
V zastaveném prostoru	km	0,10
<i>ŘEZÁNÍ SPÁRY</i>		
V asfaltu nebo betonu	m	100,00
<i>BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ</i>		
Síla vrstvy 3-5cm	m ²	25,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>		
<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>		
Šíře 400mm, hloubka 800mm	m	150,00
<i>ZRÍZENÍ KABEL. LOŽE Z PROSÁTÉ</i>		
<i>ZEMINY SE ZAKRYTÍM KABELU</i>		
Bet.desk.50x15x4cm-šíře 30cm	m	150,00
<i>ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ.3</i>		
Šíře 400mm, hloubka 800mm	m	150,00

Zemní práce - celkem		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Nemocnice Znojmo-Rekonstrukce a dostavba, II.etapa-1.část
Projekt	SO 19.2 Areálové osvětlení
Investor	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Z. č.	K09516015
A. č.	20RE5-7436
Smlouva	
Vypracoval	Ing.Paráková
Kontroloval	Ing.Běhal
Datum	7.7.2009
Zpracovatel	Elektroprojekta Rožnov, a.s.
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Realizační dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00