

„III/3744 Kořenec - Benešov“

Stavba :	III/3744 Kořenec - Benešov
Investor :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Místo stavby :	silnice III/3744 v extravilánovém úseku mezi obcemi Kořenec a Benešov v km 18,740 – 19,413

Povrch silnice III/3744 v extravilánovém úseku mezi obcemi Kořenec a Benešov vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysrávek, ohrusná vrstva je narušena korozí a ztrátou pojiva.

Bude provedeno frézování napojení na úpravy povrchu provedené v dřívějším období (tl. 0 – 50 mm), lokální nerovnosti budou vyrovnány asfaltovým betonem a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová ohrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Stavba bude probíhat po polovinách, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Po pokládce nové ohrusné vrstvy bude provedeno ošetření středové spáry a příčných spar v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Harmonogram provádění stavebních prací je nutno stanovit s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti v uvedeném úseku a v koordinaci se stavbou „II/373 Benešov, Pavlov průtah“, - realizace 08-11/2016.

Termín realizace stavby :

zahájení – říjen 2016 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – listopad 2016

V Blansku 7.9.2016

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK