

DODAVATEL : Jiří Přihoda stavební činnost Družstevní 540/24 IČO : 11503271 DIČ :		Faktura číslo :3016 C. č. Dodací list č. Konstantní symbol : 308								
Peněžní ústav : K. B. číslo účtu : / 0100 Dodavatel je registrován pod značkou č.j.MUBR 71481/2006 OŽÚ /ŽL/Tu u obecní živnostenský úřad										
Způsob dopravy : Datum vystavení : 11.10.16 Datum plnění : 11.10.16 Datum splatnosti : 31.10.16	ODBĚRATEL : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, p. o. Sady 28,října 674/1 Břeclav IČO : DIČ :									
Forma úhrady : P	Z. zdanění : 21%									
Na základě Smlouvy o dílo ze dne 8.srpna. 2016. Vám fakturujeme za provedení stavebních prací včetně dodání materiálů s tím spojených - „Oprava rýn,svodů a klempířských prvků“ a dle přiložené specifikace na budově vaší školy ul. Sady 28.října 674/1 v Břeclavi. <table> <tr> <td>finanční částku</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena bez DPH 21%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem s DPH 21%</td> <td></td> </tr> </table>			finanční částku		Cena bez DPH 21%		DPH 21%		Celkem s DPH 21%	
finanční částku										
Cena bez DPH 21%										
DPH 21%										
Celkem s DPH 21%										
 IČO: 11503271 DIČ: CZ11503271 Mob. 722204 557										
V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% za každý den prodlení.										

Položka 1 – Výměna svodů

Bude provedena výměna stávajících 6 ks pozinkovaných svodů za měděné svody průměru 120 mm, v dolní části, do výšky 3 m, budou svody v plastu, opatřeny nátěrem. Prostupy přes horní římsy budou opatřeny chráničkou, aby byla umožněna dilatace svodu a utěsněna proti protečení dešťové vody.

Zaústění do kanalizační přípojky bude těsné, aby při velkém dešti nedocházelo k průsaku k obvodovému zdivu budovy.

Propojení na stávající žlaby bude provedeno tak, aby nedocházelo k elektrochemické korozi.

Položka 2 – výměna části žlabu na ul. Husova

Na části střechy do ul. Husova od svodu po konec žlabu u nové budovy bude provedena výměna žlabu.

Položka 3 – nátěr pozinkovaných žlabů

Stávající pozinkované žlaby budou mechanicky srovnány, vyspádovány a na vnitřní straně po mechanickém odstranění rzi opatřeny antikorozním nátěrem.

Položka 4 – výměna oplechování soklu

Rohový díl soklu na ul. Husova – Sady 28. října je několikrát mechanicky poškozen průjezdem úklidového vozu. Bude vyměněn za nový díl, opatřen odpovídajícím nátěrem. Před instalací bude zpevněna poškozená část soklu.

Položka 5 – nátěr a doplnění sněhových zábran

Stávající sněhové zábrany budou mechanicky zbaveny rzi a opatřeny antikorozním nátěrem.

Chybějící sněhové zábrany na hliníkové střeše budou doplněny.

Na nové pozinkované střeše budou instalovány nové sněhové zábrany v délce 50 m.

Položka 6 – Zaústění do kanalizace ul. Husova

Na svodu u velké tělocvičny bude provedeno nové zaústění do kanalizace - potrubí KGEM kanalizační min. prům. 200 mm. Výkop musí být proveden ručně, pod chodníkem jsou rozvody telefonu a přípojka NN 400 V.

Položka 7 – Zaústění do kanalizace ul. B. N

Dodavatel provede opravu propadu na zaústění do kanalizace u svodu na ulici B. N

Položka 8 – oprava střechy

Dodavatel provede výměnu poškozených tabulí AL krytiny střešního pláště nad učebnou P1 a částí půdy o celkové ploše 45 m², kde zároveň provede výměnu střešní folie.

Na 30 ks střešních oken bude doplněno olověné těsnění.

Položka 9 – nátěr konzol a svorek hromosvodu

Po mechanickém odstranění koroze na zkorodovaných částech hromosvodu, budou tyto opatřeny ochranným nátěrem tak, aby nedošlo k odizolování funkčních vodivých součástí.

Položka 10 – oprava a nátěr okapových plechů

Poškozené okapové plechy mezi žlabem a zakončením střechy budou vyměněny za nové, na ostatních bude odstraněn uvolněný starý nátěr a všechny tyto plechy budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Položka 11 – filtr

Ve žlabu na každém svodu bude umístěn hrubý filtr zabráňující vnikání nečistot do svodu.

