

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HODONÍN, Nemocnice TGM - Požární vodovod pro lůžkové oddělení

Objekt: 18716-D.1 - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Část: 18716-D.1.1 - Přepojení stupačky vody u jídelny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2016

Objednatel:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěv. org. Purkyňova 2731/1

IČ:

00226637

DIČ:

Zhotovitel:

MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01

IČ:

49971379

DIČ:

CZ49971379

Projektant:

Ing. Padalíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pekař

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 477,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	7 477,20

DPH základní	21,00%	ze	7 477,20	1 570,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 047,41
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HODONÍN, Nemocnice TGM - Požární vodovod pro lůžkové oddělení

Objekt: 18716-D.1 - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Část: 18716-D.1.1 - Přepojení stupačky vody u jídelny

Místo:

Datum:

07.10.2016

Objednatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěv. org. Purkyňova 2

Zhotovitel: MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 697 (Zpracovatel:

Ing. Padalíková

Pekař

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 477,20
94 - Lešení a stavební výtahy	454,50
722 - Vnitřní vodovod	7 022,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 477,20

ROZPOČET

Stavba: HODONÍN, Nemocnice TGM - Požární vodovod pro lůžkové oddělení

Objekt: 18716-D.1 - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Část: 18716-D.1.1 - Přepojení stupačky vody u jídelny

Místo: Datum: 07.10.2016

Objednatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvk. org. Purkyňova 2 Projektant: Ing. Padalíková
Zhotovitel: MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 697 (Zpracovatel: Pekař

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 477,20

94 - Lešení a stavební výtahy

454,50

1	K	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	3,000	151,50	454,50
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

722 - Vnitřní vodovod

7 022,70

2	K	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	6,000	59,40	356,40
3	K	722130826R00	Demontáž šroubení do DN 50	kus	1,000	204,00	204,00
4	K	722130916R00	Přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	6,000	28,00	168,00
5	K	722131936R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	2,000	703,00	1 406,00
6	K	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	7,000	316,50	2 215,50
7	K	722181242R00	Izolace návleková DN 32	m	7,000	71,00	497,00
8	K	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000	59,40	118,80
9	K	722220864R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 2	kus	1,000	33,10	33,10
10	K	722225304U00	Šroubení přechod IG 32xR 1" starr	kus	1,000	600,00	600,00
11	K	722230104U00	Ventil přímý G 5/4 2 závitů	kus	1,000	541,00	541,00
12	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	7,000	33,40	233,80
13	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	7,000	21,30	149,10
14	K	900 RT3	HZS-vypuštění vody z vodovodního potrubí	h	2,000	250,00	500,00