

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Milotice II/432 Milotice - Ratíškovice, NN**Objekt:** SO 191 Zesílení silnice III/4256 pro objíždnou trasu**Rozpočet:** SO 191.2 Zesílení silnice III/4256 pro objíždnou trasu, intravilán, nezpůsobilé**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Milotice II/432 Milotice - Ratíškovice, NN
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/4256 pro objízdnu trasu
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/4256 pro objízdnu trasu, intravilán, nezpůsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
2	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Frézování vrchních asf. vrstev stávající vozovky v předpokl. tl. 40 mm (vč. odvozu a dovozu z meziskládky) - 10,320 m3 využito v rámci objektu SO 121, 10,235 m3 využito v rámci objektu SO 151, 169,650 m3 využito v rámci položky 56962 objektu SO 191 (Plocha dle " 02_Prehledna situace dig. AutoCAD") 541*6*0,04=129,840 [D] Milotice 238*6,5*0,04=61,880 [B] Vacenovice (1,770+3,180+0+1,61+3,760+0+0)=10,320 [E] [SO 121] (1,657+1,84+1,692+1,935+1,7+1,411)=10,235 [F] [SO 151] 169,650=169,650 [G] [SO191] e+f+g=190,205 [H] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.	M3	190,205		
3	113727		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM Frézování vrchních asf. vrstev stávající vozovky v předpokl. tl. 40 mm (vč. odvozu do 14 km na skládku SÚS bez poplatku včetně uložení) Množství viz zbytek z položky 113724. 191,72-190,205=1,515 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.	M3	1,515		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
5	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Zpevnění krajnic z recyklovaného asfaltu tl. 0.10 m, š. 0.50 m. Využití vyfrézovaný R-materiál (vč. nakládky a dovozu z meziskládky). (169,650 m^3) 0,5*1*115=57,500 [B] Vacenovice vlevo Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení	M2	57,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Milotice II/432 Milotice - Ratíškovice, NN
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/4256 pro objíždňovou trasu
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/4256 pro objíždňovou trasu, intravilán, nezpůsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Postřik spojovací z modifikované kationaktivní asfaltové emulze PS-E (0.25 kg/m2) zbytkového asfaltu 541*6=3 246,000 [A] Milotice 238*6,5=1 547,000 [B] Vacenovice a+b=4 793,000 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 793,000		
8	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Obrusná vrstva ACO 11 50/70, tl. 40 mm (129,840 m^3 Milotice, 61,880 m^3 Vacenovice) 541*6=3 246,000 [A] Milotice 238*6,5=1 547,000 [B] Vacenovice a+b=4 793,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 793,000		
5		Komunikace					
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	919111	a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 40 mm, příčně na ZÚ a KÚ a sjezdy	M	118,000		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Milotice II/432 Milotice - Ratíškovice,NN
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/4256 pro objíždnou trasu
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/4256 pro objíždnou trasu, intravilán,nezpůsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6+13+6+7+27+6=65,000 [A] Milotice 5+8+10+30=53,000 [B] Vacenovice a+b=118,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
12	919111	b	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Proříznutí obrusné vrstvy mezi pracovními úseky (různé stáří směsi) do hloubky 50 mm 779=779,000 [A] Podélná spára Intravilán Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	779,000		
13	931324	a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 Vyplnění proříznutých spár mezi etapami modif. zálivkou průřez do 400 mm2 779=779,000 [A] Podélná spára Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	779,000		
14	931324	b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 Vyplnění proříznutých spár na začátku a konci jednotlivých úseku modif. zálivkou průřez do 400 mm2 6+13+6+7+27+6=65,000 [A] Milotice 5+8+10+30=53,000 [B] Vacenovice a+b=118,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	118,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: