

P.č.	PMP	Zn. Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond		Cena celkem
					Jedn.	Celkem	
78	EK22	Protlačování otvoru strojně do prům.150mm-sypké stěny	m	29,000			
79	EK353	Prostup v protlačovaném otvoru umělohm.rourou hladkou 110/3,5mm	m	29,000			
80	EK371	Roura PE 110 mm svařitelná pro řízený protlak	m	95,000			
81	EK40M	Žlab kabelový betonový ABD pro vn a nn, vč. poklopu	m				
82	EK53	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící KS					
83	EK54	Zajištění otvoru ve zdi proti vniknutí vody	KS				
84	EL02	Výkop jámy pro spojkou do 1kV ručně zem.tř.3	KS	10,000			
85	EL10	Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4	M3	10,000			
86	EL17	Vypodložení,oddělení,krytí spojký do 1kV	KS				
87	EM15	Osazení pilíře do plotu pro skříň SP100, 200/PK, SS100, 200, 300/PK	KS				
88	EM24	Řezání spáry pro skříně a trubky (hloubka řezu do 10cm)	m				
89	EM25	Zazdění,začištění skříně SP100/PV, SP200/PV vč.kab.svodu	KS				
90	EM41	Zazdění,začištění skříně SS100/NV, SS200/NV, SS300/NV vč.kab.svodu	KS				
91	EM73	Rozbourání zděn,pilířů podle šířky soklu do 1200mm	KS				
92	EM74	Rozbourání zděn,pilířů podle šířky soklu nad 1200mm	KS				
93	EN03	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	869,630			
94	EN21	Vyvěšení stávajícího kabelu při souběhu	m				
95	EN22	Vyvěšení stávajícího kabelu při křížení	KS				
96	EN23	Vyvěšení stávajícího potrubí při křížení	KS				
97	EN31	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m				
98	EP02	Výkop rýhy 35x30cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	280,000			
99	EP11	Zához rýhy 35x30cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	280,000			
100	EQ01	Položení drnu, vč. zalití vodou	M2	491,600			
101	EQ02	Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	589,000			
102	EQ13	Podkladová vrstva 8cm ,ze štěrkodrtě	M2				
103	EQ14	Podkladová vrstva 10cm ,ze štěrku	M2				
104	EQ16	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	M3				
105	EQ17	Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu	M3				
106	HI59	Pojistková vložka PN 000 40A,vč.montáže	KS				
107	HI60	Pojistková vložka PN 000 50A,vč.montáže	KS				
108	HI61	Pojistková vložka PN 000 63A,vč.montáže	KS				
109	HI804	Pojistková vložka PN 2 63A,vč.montáže	KS				
110	HI805	Pojistková vložka PN 2 80A,vč.montáže	KS				
111	HI81	Pojistková vložka PN 2 100A,vč.montáže	KS				
112	HI82	Pojistková vložka PN 2 315A,vč.montáže	KS				
113	HI82	D1 Pojistková vložka PN 2 315A,vč.montáže	KS				
114	HI85	Pojistková vložka PN 2 125A,vč.montáže	KS				
115	HI86	Pojistková vložka PN 2 160A,vč.montáže	KS				
116	HI86	D1 Pojistková vložka PN 2 160A,vč.montáže	KS				
117	HI87	Pojistková vložka PN 2 200A,vč.montáže	KS				
118	HI87	D1 Pojistková vložka PN 2 200A,vč.montáže	KS				
119	HI88	Pojistková vložka PN 2 224A,vč.montáže	KS				
120	HI89	Pojistková vložka PN 2 250A,vč.montáže	KS				
121	HI89	D1 Pojistková vložka PN 2 250A,vč.montáže	KS				
122	CH24	Přichytka kabel.typ 637528-kabel D14-28	KS				

P.č.	PMP	Zn. Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
83	EQ01	Položení drnu, vč. zalití vodou	M2	105,760			
84	HI59	Pojistková vložka PN 000 40A,vč.montáže	KS	2,000			
85	HI60	D1 Pojistková vložka PN 000 50A,vč.montáže	KS	4,000			
86	HI61	Pojistková vložka PN 000 63A,vč.montáže	KS				
87	HI71	Pojistková vložka PN 1 160A,vč.montáže	KS				
88	HI86	D1 Pojistková vložka PN 2 160A,vč.montáže	KS				
89	HJ04	D1 Montáž oceloplechové rozvodnice do 150kg	KS				
90	HY05	D1 Konzola vvs 1200mm na dřevěný sloup J, Jp	KS				
91	2034	Konzola vvs praporc.1380 +podp.pro J bet.sloup D180,vč.4x izol.VR+4x třmen.vaz	SAD				
92	2041	Konzola vvs nosná 1200 pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VR+4x třmen.vaz	SAD				
93	2041	D1 Konzola vvs nosná 1200 pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VR+4x třmen.vaz	SAD				
94	2043	Konzola vvs koncová 1200+kot.pas pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VK	SAD				
95	2043	D1 Konzola vvs koncová 1200+kot.pas pro J bet.sloup	SAD				
51	DT22	Kabel AYKYz 4X16mm2 na podpěrných bodech	m				
52	DT22	D1 Kabel AYKYz 4X16mm2 na podpěrných bodech	m				
53	DT22	D2 Kabel AYKYz 4X16mm2 na podpěrných bodech	m				
54	DT22	P1 Kabel AYKYz 4X16mm2 na podpěrných bodech	m				
55	DT33M	Ukončení nosného lana kabelu AYKYz svorkou	KS				
56	DT33M	D1 Ukončení nosného lana kabelu AYKYz svorkou	KS				
57	DT50	Kotevní objímka pr. 260 pro bet.sloup 6-10kN	KS				
58	DV01	Kotevní svorka pro vodič 1-NFA2X 4x50-120mm2	KS				
59	DV29	Šroub s otevřeným okem na konzolu	KS				
60	DV41	D1 Vodiče NFA2X 4X120mm2	m				
61	DV42	Vodiče NFA2X 4X95mm2	m				
62	DV48	D1 Vodiče NFA2X 4X16mm2	m				
63	DV555	Svorka polopropich.pro spojení NFA2X 16-95 mm2 s NAYY RE25-SM95 Al	KS				
64	DV56	Svorka propich. pro spojení NFA2X/NFA2X 50-120 mm2	KS				
65	DV61	Omez.přepětí NN pro NFA2X,vč.mont.3x,+zap.	SAD				
66	DV66	Izolační koncovky pro izolované vodiče 70-120	SAD				
67	DV71	Objímka upevňovací ES na BS, střešník CSK1 -na zemi	KS				
68	DV73	Objímka upevňovací ES na BS CSK3 -na zemi	KS				
69	DV75	D1 Objímka upevňovací ES na BS CSK5 -na zemi	KS				
70	DV81	D1 Objímka upevňovací ES na BS, střešník CSK1-stáv.sloup	KS				
71	DV90	Držák upevňovací ES na PS CSK10	KS				
72	EA03	Vytýčení trasy venk.ved. NN -nepřehl.terén	KM				
73	EA13	Sejmutí drnu	M2	24,500			
74	EA242	Vytrh.dlažby z pisku,zámková dlažba nezalitá	M2	8,820			
75	EB04	Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	140,920			
76	EB12	Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	168,970			
77	EC70	Rozbourání betonového základu	M3	43,590			
78	EC76	Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	15,040			
79	EC99	Štěrka a hutnění štěrku pro dřevěný perforovaný sloup	M3	0,800			
80	EN03	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	189,970			
81	EP05	Výkop rýhy 35x50cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	120,000			
82	EP14	Zához rýhy 35x50cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	120,000			

Dílčí rozpočet - subdodávky

Číslo	Název	Verze NZ:	2017/01a
Stavba: 1040005078	Sokolnice-Za MŠ: Rekonstrukce NN		
Verze: 2	Sokolnice-Za MŠ: Rekonstrukce NN		
Projekt: projekt01	Sokolnice-Za MŠ: Rekonstrukce NN		
PS/SO: RS21.1	Vedení NN kabelové		

P.č.	PMP	Popis subdodávky	M.j.	Množství
1	47623	Protlačování otvoru strojné - Řízené vnějšího průměru do pr.160 mm	m	95,000
2	47629	Doprava a přistavení soupravy pro řízený protlak (1x na celou stavbu)	KS	1,000
3	EA18	Defustivování dřev.porostu,vrasy, střed.hustý	M2	29,000
44	EA19	Vytrh.dlažby z písku, velké kostky nezalité	M2	9,900
45	EA241	Vytrh.dlažby z písku, beton.dlaždice nezalité	M2	419,500
46	EA242	Vytrh.dlažby z písku, zámková dlažba nezalita	M2	776,500
47	EA331	Bourání asfaltu (silnice)	M3	24,030
48	EA34	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	77,000
49	EA38	Vytrhání obruby stojaté kladené do malty	m	391,000
50	EC52	Výkop jámy ručně zem.tř.3-4	M3	55,000
51	EC60	Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	55,000
52	EC70	Rozbourání betonového základu	M3	112,550
53	ED10	V1 Výkop kabel.rýhy 35x50cm ručně zem.tř.3	m	628,000
54	ED22	V1 Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	980,000
55	ED26	V1 Výkop kabel.rýhy 50x50cm ručně zem.tř.3	m	285,000
56	ED34	V1 Výkop kabel.rýhy 50x80cm ručně zem.tř.3	m	642,000
57	ED38	V1 Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	39,000
58	ED65	V1 Výkop kabel.rýhy 65x80cm ručně zem.tř.3	m	51,000
59	ED69	V1 Výkop kabel.rýhy 65x120cm ručně zem.tř.3	m	42,000
60	ED91	V1 Výkop kabel.rýhy 80x120cm ručně zem.tř.3	m	10,000
61	EF02	V1 Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	m	628,000
62	EF14	V1 Zához kabel.rýhy 35x60cm ručně zem.tř.3	m	980,000
63	EF30	V1 Zához kabel.rýhy 50x60cm ručně zem.tř.3	m	642,000
64	EF61	V1 Zához kabel.rýhy 65x60cm ručně zem.tř.3	m	51,000
65	EG34	V1 Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.4	m	39,000
66	EG36	V1 Zához kabel.rýhy 65x100cm ručně zem.tř.3	m	42,000
67	EG39	V1 Zához kabel.rýhy 80x100cm ručně zem.tř.3	m	10,000
68	EG51	V1 Zához kabel.rýhy 50x30cm ručně zem.tř.3	m	285,000
69	EJ01	Kabel.lože pískové š.35cm, bez zakrytí kab.	m	
70	EJ02	Kabel.lože pískové š.50cm, bez zakrytí kab.	m	
71	EJ03	Kabel.lože pískové š.65cm, bez zakrytí kab.	m	
72	EJ031	Kabel.lože pískové š.80cm, bez zakrytí kab.	m	
73	EJ19	Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	
74	EJ41	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	3
75	EK1513	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 110/94mm	m	
76	EK1613	Prostup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné spojky 110/94mm	m	
77	EK1713	Příslušenství pro umělohmot.roury, spojka-dvojhrdlo 110mm	KS	