

Akce : **Rekonstrukce fasády objektu konzervatoře, Brno**
Investor : Konzervatoř Brno, Tř. kpt. Jaroše 45, Brno
Projektant : Project Building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno

Zakázka číslo 02712

Výkaz výměr

Celková cena bez DPH

Celková cena včetně DPH

Název	DPH mat.	Materiál	Montáž	Mat +DPH	Mont +DPH
Silnoproud	20%				
Slaboproud	20%				
Rozvaděč RS	20%				
	20%				
	20%				
	20%				
	20%				
	20%				

Materiál celkem bez DPH

Montáž celkem bez DPH

Materiál vč. DPH

Montáž vč. DPH

Položky obsahují nezbytný pomocný a upevňovací materiál, případné zdroje a poplatek za recyklaci tak, aby po montáži a uvedení do provozu byly všechny systémy plně funkční.

Silnoproud

Dodavatel	Obj. čís.	Název	MJ	Poč.	Materiál	Montáž
1		Pohyb čid IP44 180°	kus	1		
2		Zemní sv 24V/3,2W	kus	2		
3		Trafo 230/24V	kus	1		
4		Mont deska 2M	kus	1		
5		Rámeček 2M W	kus	1		
6		Přepínač 06 2M W	kus	1		
7		Stropní LED 6x1W IP54	kus	1		
8		KV CYKY-J 3 x 1,5 (C)	m	65		
9		KV CYKY-J 4 x 1,5 (B)	m	60		
10		Krabice lištová 80/2	kus	6		
11		Krabice 8101	kus	6		
12		Krabice univerzální p.o.1902	kus	4		
13		Krabice KT 250/1	kus	2		
14		Lišta 40x20	m	36		
15		Jistič 10A/1B	kus	1		
16		JYTY 2x1	m	60		
17		JYTY 4x1	m	65		
18		Komplexní vyzkoušení	hod	6		
19		Výchozí revize	hod	8		
20		Výpomoci HSV - průrazy, kapsy, drážky	hod	12		

Slaboproud

Dodavatel	Obj. čís.	Název	MJ	Poč.	Materiál	Montáž
1		Barevný videotelefon s 7" obrazovkou	kus	1		
2		Dveřní stanice s LED přísvitem a relé antivandal	kus	2		
3		Dveřní stanice s LED přísvitem a relé	kus	2		
4		Elektronický zámek s momentovým kolíkem, 12V	kus	1		
5		Napáječ 12V	kus	2		
6		Lišta 15x10	m	95		
7		Krabice lištová 80/2	kus	6		
8		Kabel UTP cat5	m	280		
9		Programování dorozumívacího systému	hod	2		
10		Komplexní vyzkoušení	hod	6		
11		Výchozí revize	hod	8		
12		Výpomoci HSV - průrazy, kapsy, drážky	hod	12		