

Položkový rozpočet

S:	2517	SRDCE V DOMĚ - ZASTŘEŠENÁ PERGOLA
O:	01	PERGOLA
R:	02052017	Pergola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu kolem každé patky cca 1 m2 : 5*1	m2	5,00000	5,00000	0,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky pod sloupky : (0,3*0,3*0,8)*5	m3	0,36000	0,36000	0,00
3	1-001	Zpětné položení dlažeb k vybetonovaným patkám, vč dořezů	soubor	1,00000		0,00
4	1-002	Naložení a odvoz výkopku z ptek na skládku	soubor	1,00000		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 patky pod sloupky : (0,3*0,3*0,8)*5	m3	0,36000	0,36000	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
6	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné pozednice : 7,2*2 sloupky : 2,5*3 + 3*2 krokve : 3,7*8 pásky : 1*6	m	63,50000	14,40000 13,50000 29,60000 6,00000	0,00
7	762330112RAA	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn., hranoly 10 x 14 cm, včetně dodávky krokve : 3,7*8	m	29,60000	29,60000	0,00
8	762330112RAC	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn., hranoly 14 x 14 cm, včetně dodávky pozednice : 7,2*2 sloupky : 2,5*3 + 3*2	m	27,90000	14,40000 13,50000	0,00
9	762330112RAX	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn., hranoly 12 x 12 cm, včetně dodávky pásky : 1*6	m	6,00000	6,00000	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
10	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00000		0,00
11	764-001	Napojení nového svodu na stávající kanalizaci, vč zpětného zaravení povrchu	soubor	1,00000		0,00
12	764230010RAA	Lemování zdí z Cu plechu, rš 250 mm lemování zdí nad polkarbonátovou krytinou : 7,2 lemování ve spádu střechy : 3,7	m	10,90000	7,20000 3,70000	0,00
13	764252010RAB	Žlab z Cu plechu podokapní půlkruhový, rš 330 mm	m	7,20000		0,00
14	764554010RAD	Odpadní trouby z Cu plechu kruhové, průměru 150 mm nový svod : 2,7	m	2,70000	2,70000	0,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				0,00
15	765-001	Krytina z polykarbonátových desek tl. 16. mm, odstín dle investora, vč. montáže a doplňků (lišty, okapnička ...) krytina na pergolu : 3,7*7,2	m2	26,64000	26,64000	0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
16	783620010RA0	Nátěr truhlářských výrobků syntetický finální nátěr dřevěné konstrukce, barva dle výběru investora :	m2	32,71200		0,00

	pozednice : $(7,2 \cdot 2) \cdot 0,14 \cdot 4$	8,06400	
	sloupky : $(2,5 \cdot 3 + 3 \cdot 2) \cdot 0,14 \cdot 4$	7,56000	
	krokve : $(3,7 \cdot 8) \cdot (0,14 \cdot 2 + 0,1 \cdot 2)$	14,20800	
	pásky : $(1 \cdot 6) \cdot 0,12 \cdot 4$	2,88000	

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání