


PŮDORYS 1.PP




LEGENDA

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO SOKLU + NAVRŽENÁ OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ OS

POZNÁMKA

VÝMĚNA OKEN A ÚPRAVA FASÁD JE NAVRŽENA POUZE PRO FASÁDY DVORNÍ

- SOKL FASÁD :
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO POŠKOZENÝ POVRCH SOKLŮ STÁVAJÍCÍCH FASÁD VYSPRAVIT, ŠPATNÉ OMÍTKY OSEKAT, PROFILOVANÉ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI ŘÍMS, PARAPETŮ AP. DOPLNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI VYSPRAVIT. ROZSAH : CCA 80%.
 - SOKL VŠECH FASÁD BUDE OTLUČEN A OPATŘEN VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU S DIFUZNĚ OTEVŘENÝM NATĚREM
 - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH POHLEDŮ, JEJICH VÝPIS JE UVEDEN NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE "VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ".
 - PODÉL SOKLU FASÁD BUDE PROVEDEN OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETON. DLAŽDIC 300/300 MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100 MM
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ



ÚPRAVA 05/2017

- DVORNÍ FASÁDY D AŽ H - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN

VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAKTICKÁ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV, P.O. VÍDEŇSKÁ 26/28, 639 00 BRNO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY				ARCHITEKTI TÍHELKA - STARYCHA s.r.o. BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TÍHELKA		DATUM	05/2017	
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	1/09	
VYPRACOVAL	ING. R. HUBENÝ		STUPEŇ	PROJEKT	
INVESTOR: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAKTICKÁ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV BRNO, VÍDEŇSKÁ 26/28, P.O.				MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU 101
PŮDORYS 1.PP					