

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt: SO 101 Silnice II/379 úsek I

Rozpočet: SO 101 Silnice II/379 úsek I

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 101 Silnice II/379 úsek I

Rozpočet:

SO 101 Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	kalkul	a	BEZPEČNOSTNĚ BAREVNÝ POVRCH - DODÁVKA A POKLÁDKA výměra dle MICROSTATION barva červená dle TP 213 202,5=202,50 [A]	M2	202,50		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11356		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH odstranění dvouřádku vč. patky, odvoz a likvidace v režii zhotovitele. výměra dle MICROSTATION 664,7=664,70 [A]	M	664,70		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH tl. 110 mm, odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle MICROSTATION 3921,6*0,11=431,38 [A] vozovka	M3	431,38		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku v režii zhotovitele				
5	11372	.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH tl. 60 mm, odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle MICROSTATION 390*0,06=23,40 [A] sanace vozovky	M3	23,40		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku v režii zhotovitele				
6	11372	..	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH tl. 40 mm, odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle MICROSTATION 288,3*0,04=11,53 [A] sjezdy	M3	11,53		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku v režii zhotovitele				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 101 Silnice II/379 úsek I

Rozpočet:

SO 101 Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113762		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE ošetření trhlin (komůrka) dle TP 115, odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle MICROSTATION 780=780,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	780,00		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
8	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 množství 0,2 kg/m2 výměra dle MICROSTATION 3921,6=3 921,60 [A] vozovka Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 921,60		
9	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 množství 0,6 kg/m2 výměra dle MICROSTATION 3921,1=3 921,10 [A] vozovka 390=390,00 [B] sanace vozovky 288,3=288,30 [C] sjezdy Celkem: A+B+C=4 599,40 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 599,40		
10	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11S TL. 40MM asfaltový beton ACO 11 S tl. 40 mm	M2	4 209,90		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

SO 101 Silnice II/379 úsek I

SO 101 Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměra dle MICROSTATION 3921,6=3 921,60 [A] vozovka 288,3=288,30 [B] sjezdy Celkem: A+B=4 209,90 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16S TL. 70MM Asfaltový beton ACL 16S tl. 70 mm výměra dle MICROSTATION 3921,6=3 921,60 [A] vozovka Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 921,60		
12	574F58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22S TL. 60MM Asfaltový beton ACP 22 S, tl. 60 mm výměra dle MICROSTATION 390=390,00 [A] sanace vozovky Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	390,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD04716

II/379

Silnice II/379 úsek I

II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Silnice II/379 úsek I

Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
13	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava šachet 10=10,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	10,00		
14	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava DV včetně pročištění 17=17,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	17,00		
15	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava šoupat 13=13,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	13,00		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 101 Silnice II/379 úsek I

Rozpočet:

SO 101 Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>2=2,00 [A] A12b</div> <div>2=2,00 [B] IP6</div> <div>Celkem: A+B=4,00 [C]</div> </div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</div> <div>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</div> </div>				
17	914133		<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ</div> <div>odvoz a likvidace v režii zhotovitele</div> <div>4=4,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</div>	KUS	4,00		
18	914921		<div>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</div> <div>4=4,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</div> <div>- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</div> </div>	KUS	4,00		
19	914923		<div>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</div> <div>odvoz a likvidace v režii zhotovitele</div> <div>4=4,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</div>	KUS	4,00		
20	915221		<div>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</div> <div> <div>125,4*0,125=15,68 [A] V1a (0,125)</div> <div>60,3/9*3*0,125=2,51 [B] V2a (3/6/0,125)</div> <div>247,5/4,5*3*0,125=20,63 [C] V2b (3/1,5/0,125)</div> <div>Celkem: A+B+C=38,82 [D]</div> </div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</div>	M2	38,82		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 101 Silnice II/379 úsek I

Rozpočet:

SO 101 Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- předznačení a reflexní úpravu				
21	915221	.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 557,5*0,25=139,38 [A] V4(0,25) 82,13/3*1,5*0,25=10,27 [B] V2b (1,5/1,5/0,25) 56,5/2*0,25=7,06 [C] V4 (0,5/0,5/0,25) Celkem: A+B+C=156,71 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	156,71		
22	915221	..	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 7,2*0,5=3,60 [A] V5 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	3,60		
23	915221	...	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 54,7+4,5=59,20 [A] V7a 30=30,00 [B] BUS Celkem: A+B=89,20 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	89,20		
24	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH Dvouřádek z žulové kostky 10/10/10 do betonové patky, dl. dvouřádku 664 m výměra dle programu microstation 2*664=1 328,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku dvou řad dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 328,00		
25	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	59,50		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
Objekt: SO 101 Silnice II/379 úsek I
Rozpočet: SO 101 Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 40 mm výměra dle MICROSTATION 59,5=59,50 [A] sjezdy Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
26	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM tl. 110 mm výměra dle MICROSTATION 17,7=17,70 [A] začátek a konec úseku 393,9=393,90 [B] středová spára Celkem: A+B=411,60 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	411,60		
27	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 výměra dle MICROSTATION 393,9=393,90 [A] středová spára 17,7=17,70 [B] začátek a konec úseku 59,5=59,50 [C] sjezdy Celkem: A+B+C=471,10 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	471,10		
28	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 výměra dle MICROSTATION 780=780,00 [A] zalití trhlín dle TP 115 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	780,00		
29	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM zametení po frézování výměra dle MICROSTATION 4568=4 568,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	4 568,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
Objekt: SO 101 Silnice II/379 úsek I
Rozpočet: SO 101 Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopravní značení C3a - 3 x C3b - 3 x P8 - 1 x B2 - 1 x IS11a - 4 x IS11b - 12 x IS11c - 6 x 30=30,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	30,00		
31	914133	.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení 30=30,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	30,00		
32	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Doba uzavírky 30 dnů 30*30=900,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	900,00		
33	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení Z4a,b 80=80,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	80,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
Objekt: SO 101 Silnice II/379 úsek I
Rozpočet: SO 101 Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
34	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení Z4a,b 80=80,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	80,00		
35	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení Z4a,b 80*30=2 400,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	2 400,00		
36	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení Z2 2=2,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,00		
37	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení Z2 2=2,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,00		
38	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení Z2 2*30=60,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	60,00		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DÍ č. I
Objekt:	SO 101 Silnice II/379 úsek I
Rozpočet:	SO 101 Silnice II/379 úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: _____

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I**Objekt:** SO 102 Silnice II/379 úsek II**Rozpočet:** SO 102 Silnice II/379 úsek II**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
SO 102 Silnice II/379 úsek II
SO 102 Silnice II/379 úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH tl. 150 + 30 mm (30 mm pro doplňkové kamenivo) - odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle MICROSTATION 5722,1*0,15=858,32 [A] vozovka 5722,1*0,03=171,66 [B] pro doplňkové kamenivo Celkem: A+B=1 029,98 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku v režii zhotovitele	M3	1 029,98		
3	11372	..	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH tl. 40 mm, odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle MICROSTATION 284,7*0,04=11,39 [A] sjezdy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku v režii zhotovitele	M3	11,39		
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýhy pro zřízení betonové patky pro přídlažbu, š. 0,2m, hl. 0,1m - odvoz a likvidace materiálu včetně poplatku za skládku v režii zhotovitele 793,5*0,2*0,1=15,87 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	15,87		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

SO 102 Silnice II/379 úsek II

SO 102 Silnice II/379 úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - odvoz a likvidace materiálu včetně poplatku za skládku v režii zhotovitele				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
5	567544	.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM tl 160 mm, včetně doplňkového kameniva výměra dle MICROSTATION 5589,1=5 589,10 [A] Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 589,10		
6	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 množství 0,2 kg/m2 výměra dle MICROSTATION 5589,1=5 589,10 [A] vozovka Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 589,10		
7	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 výměra dle MICROSTATION	M2	11 462,90		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
SO 102 Silnice II/379 úsek II
SO 102 Silnice II/379 úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5589,1=5 589,10 [A] vozovka množství 0,4 kg/ m2 5589,1=5 589,10 [B] vozovka množství 0,6 kg/ m2 284,7=284,70 [C] sjezdy množství 0,6 kg/ m2 Celkem: A+B+C=11 462,90 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
8	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11S TL. 40MM Asfaltový beton ACO 11 S tl. 40 mm výměra dle programu microstation 5589,1=5 589,10 [A] vozovka 284,7=284,70 [E] sjezdy Celkem: A+E=5 873,80 [F] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 873,80		
9	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16S TL. 60MM Asfaltový beton ACL 16 S tl. 60 mm výměra dle programu microstation 5589,1=5 589,10 [A] vozovka Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 589,10		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 102 Silnice II/379 úsek II

Rozpočet:

SO 102 Silnice II/379 úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
10	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16S TL. 50MM Asfaltový beton ACP 16 S tl. 50 mm výměra dle programu microstation 5589,1=5 589,10 [A] vozovka Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 589,10		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
11	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava šachet 8=8,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	8,00		
12	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava DV včetně pročištění 21=21,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	21,00		
13	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava šoupat	KUS	7,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 102 Silnice II/379 úsek II

Rozpočet:

SO 102 Silnice II/379 úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			7=7,00 [A]				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
14	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1=1,00 [A] E2b 4=4,00 [B] C4a 1=1,00 [C] IP19 Celkem: A+B+C=6,00 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	6,00		
15	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odvoz a likvidace v režii zhotovitele 3=3,00 [A] značka 4=4,00 [B] dopravní maják Celkem: A+B=7,00 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,00		
16	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 6=6,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	6,00		
17	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 102 Silnice II/379 úsek II

Rozpočet:

SO 102 Silnice II/379 úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele				
			2=2,00 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
18	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 421,8*0,125=52,73 [A] V1a (0,125) 93,2/9*3*0,125=3,88 [B] V2a (3/6/0,125) 157,4/4,5*3*0,125=13,12 [C] V2b (3/1,5/0,125) Celkem: A+B+C=69,73 [D]	M2	69,73		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
19	915221	.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 765,7*0,25=191,43 [A] V4(0,25) 120,1/2*0,25=15,01 [B] V2b (1,5/1,5/0,25) Celkem: A+B=206,44 [C]	M2	206,44		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
20	915221	..	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 19,6*0,5=9,80 [A] V5	M2	9,80		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
21	915221	...	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 87,5=87,50 [A] V7a 23,6=23,60 [B] V9a (šipky 18 ks) 86,3=86,30 [C] V13 Celkem: A+B+C=197,40 [D]	M2	197,40		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
SO 102 Silnice II/379 úsek II
SO 102 Silnice II/379 úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
22	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH Dvouřádek z žulové kostky 10/10/10 do betonové patky, dl. dvouřádku 793,5 m výměra dle programu microstation 2*793,5=1 587,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku dvou řad dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 587,00		
23	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM tl. 40 mm výměra dle MICROSTATION 41,1=41,10 [A] sjezdy	M	41,10		
24	919114		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM tl. 180 mm výměra dle MICROSTATION 35,7=35,70 [A] začátek a konec úseku 451=451,00 [B] středová spára Celkem: A+B=486,70 [C]	M	486,70		
25	931311		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 výměra dle MICROSTATION 35,7=35,70 [A] začátek a konec úseku 451=451,00 [B] středová spára 41,1=41,10 [C] sjezdy Celkem: A+B+C=527,80 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	527,80		
26	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	41,10		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
Objekt: SO 102 Silnice II/379 úsek II
Rozpočet: SO 102 Silnice II/379 úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zametení po frézování výměra dle MICROSTATION 41,1=41,10 [A] sjezdy Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
27	999		VÝMĚNA DETEKČNÍCH SMYČEK SSZ Provedení nových detekčních smyček dle PD. Výměna detekčních smyček SSz bude provedena ve spolupráci a dle požadavků správce sítě VYTEZA, s.r.o. viz vyjádření č.j. 80/VYTEZA/9/2016, ze dne 9.9.2016.	KUS	5,00		
28	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopravní značení C3a - 3 x C3b - 3 x P8 - 1 x B2 - 1 x IS11a - 4 x IS11b - 16 x IS11c - 6 x 34=34,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	34,00		
29	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení 34=34,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	34,00		
30	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Doba uzavírky 60 dnů	KSDEN	2 040,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 102 Silnice II/379 úsek II

Rozpočet:

SO 102 Silnice II/379 úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			34*60=2 040,00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
31	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení Z4a,b 88=88,00 [A]	KUS	88,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
32	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení Z4a,b 88=88,00 [A]	KUS	88,00		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
33	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení Z4a,b 88*60=5 280,00 [A]	KSDEN	5 280,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
34	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení Z2 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
35	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení Z2	KUS	2,00		

Stavba:	VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
Objekt:	SO 102 Silnice II/379 úsek II
Rozpočet:	SO 102 Silnice II/379 úsek II

Celkem: _____

3.6.1.7

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt: SO 102.1 Oprava revizních šachet

Rozpočet: SO 102.1 Oprava revizních šachet

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
Objekt: SO 102.1 Oprava revizních šachet
Rozpočet: SO 102.1 Oprava revizních šachet

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU konstrukční vrstvy 16,56*2=33,12 [A] dle položky 131737 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	33,12		
2	014102	.	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton 0,7*8=5,60 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5,60		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM odvoz na skládku vzdálenost 13 km $((0,65*2*2)-0,53)*8=16,56$ [A] odkop konstrukčních vrstev Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	16,56		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 102.1 Oprava revizních šachet

Rozpočet:

SO 102.1 Oprava revizních šachet

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
1		Zemní práce					
2		Základy					
4	272324		<div>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)</div> <div>roznášecí deska u revizních šachet rozměr 2 x 2 m tl. 200 mm, beton C20/25 XF3, výstuž z kari sítě 100x100x8</div> <div>((2*2)-1,13)*0,2*8=4,59 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div>	M3	4,59		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
Objekt: SO 102.1 Oprava revizních šachet
Rozpočet: SO 102.1 Oprava revizních šachet

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
5	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ kari síť 100x100x8 (2*2)-1,13)*8*2*7,9/1000=0,36 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže	T	0,36		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
6	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM štěrkodrt' ŠDa 0 - 32 tl. 200 mm (2*2)-0,53)*8=27,76 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	27,76		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I

Objekt:

SO 102.1 Oprava revizních šachet

Rozpočet:

SO 102.1 Oprava revizních šachet

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
7	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM štěrkodrt' ŠDa 0 - 63 tl. 250 mm ((2*2)-0,79)*8=25,68 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	25,68		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
8	89413	R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ Výměna kónusů, vyrovnávacích kroužků a celolitinových poklopů D400 bez odvětrávání s čepem. 8=8,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,	KUS	8,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD04716 II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova), úpr. po DI č. I
Objekt: SO 102.1 Oprava revizních šachet
Rozpočet: SO 102.1 Oprava revizních šachet

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
9	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH Odstranění konusů, vyrovnávacích prstýnku a poklopů kanalizačních šachet s odvozem na skládku do 13 km. Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	8,00		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem: