



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace

Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 16.1.2014

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina podloží krajnice v tl. 150mm : 40,0*0,15=6,00 [A] sil. příkop : 320,0*5*0,5/2=400,00 [B] krajnice v tl. 100 mm : 1287,0*0,1=128,70 [C] očištěný nános z povrchu vozovky : (11070,0+256,0)*0,01=113,26 [D] Celkem: A+B+C+D=647,96 [E] dle samostatného výkazu výměr	M3	647,96		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt odfrézovaná 15,0*2=30,00 [B] 13,0*2=26,00 [C] 1,0*2=2,00 [D] Celkem: B+C+D=58,00 [E] dle samostatného výkazu výměr	T	58,00		
3	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť podklad obal.kameniva, štěrkodrti : (24,0+20,8)*2,2=98,56 [A] kalený štěrk : 15,6*1,6=24,96 [B] Celkem: A+B=123,52 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	123,52		
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				

1			ZEMNÍ PRÁCE				
4	113133		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM	M3	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz živice na skládku - 3 km				
			vybourání živičného povrchu tl. 50 mm : $20,0 \cdot 0,05 = 1,00$ [A] dle samostatného výkazu výměr				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku				
		Atributy položky:	Odstraňovaná plocha: do 200m ² Odvozná vzdálenost suti: přes 2,5km do 3km Tloušťka odstraňované vrstvy: do 50mm				
5	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	48,80		
			odvoz suti na skládku (30 km)				
			vybourání podkladu z obal. kameniva tl.80mm $80,0 \cdot 3,75 \cdot 0,08 = 24,00$ [A] - příčné trhliny dtto - podélné trhliny $260 \cdot 0,08 = 20,80$ [B] dtto - sanace krajů vozovky $20 \cdot 0,2 = 4,00$ [C] Celkem: A+B+C=48,80 [D] dle samostatného výkazu výměr				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
		Atributy položky:	Odstraňovaná plocha: do 200m ² Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 200mm				
6	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	11,60		
			vybourání podkladu ze štěrkodrti - odvoz na skládku (30 km)				
			vybourání podkladu ze štěrkodrti tl. 180 mm : $20,0 \cdot 0,18 = 3,60$ [A] vybourání podkladu z kaleného štěrku tl. 200 mm : $20,0 \cdot 2 \cdot 0,2 = 8,00$ [B] Celkem: A+B=11,60 [C] dle samostatného výkazu výměr				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
		Atributy položky:	Odstraňovaná plocha: do 200m ² Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
 Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
 Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113723		<p>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM</p> <p>odvoz odfrézované živice na skládku, uložení bez poplatku - 508,85 m3, zbytek 131,90 m3 použití na zpevnění krajnic</p> <p>stávající vozovka - tl. 50 mm : $7,50 \cdot 1318 \cdot 0,05 = 494,25$ [A] stávající vozovka - tl. 100 mm : $7,50 \cdot 158 \cdot 0,1 = 118,50$ [B] příčné trhliny - tl. 50 mm : $300,00 \cdot 0,05 = 15,00$ [C] podélné trhliny - tl. 50 mm : $260,00 \cdot 0,05 = 13,00$ [D] Celkem: $A+B+C+D=640,75$ [E] dle samostatného výkazu výměr</p> <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku</p> <p>Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 2,5km do 3km Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm</p>	M3	640,75		
8	122218		<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>odvoz odtěženého podloží na skládku (30 km)</p> <p>$40,0 \cdot 0,15 = 6,00$ [A] dle samostatného výkazu výměr</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</p>	M3	6,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
			Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Lepivost: bez lepivosti Množství: do 1000m3				
9	122218	a	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>prohloubení a vyčištění stáv.přikopu, odkopávky krajnic tl.100mm</p> <p>(526*3,0*0,5)/2=394,50 [A] 2574*0,5*0,1=128,70 [B] Celkem: A+B=523,20 [C] dle samostatného výkazu výměr</p>	M3	523,20		
			<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
		Atributy položky:	<p>Čerpání vody: bez čerpání</p> <p>Lepivost: bez lepivosti</p> <p>Množství: do 1000m3</p> <p>Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km</p>				
10	122719		<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM</p> <p>odvoz do vzdálenosti celkem 30 km, tj. příplatek za 10 km</p> <p>=odvoz odtěženého podloží</p> <p>10,0*6,0=60,00 [A]</p> <p>dle samostatného výkazu výměr</p>	M3	60,00		
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
11	122719	a	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM</p> <p>odvoz do vzdálenosti 30 km, tj příplatek za 10 km prohloubení a vyčištění stáv.příkopu, odkopávky krajnic</p> <p>10*523,20=5 232,00 [A] dle samostatného výkazu výměr</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 	M3	5 232,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU včetně odvozu na skládku do 30 km stávající vozovka : 11070,0=11 070,00 [A] stávající sjezdy : 256,0=256,00 [B] Celkem: A+B=11 326,00 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	11 326,00		
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2			Základy				
13	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení Atributy položky: Druh geotextilie: netkaná Hmotnost geotextilie: do 250g/m2	M2	40,00		
2			Základy				
5			KOMUNIKACE				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	562163		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 300MM zpevnění cementem C 8/10 dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Stabilizovaný materiál: nakupovaný Tloušťka vrstvy: 300mm	M2	20,00		
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM nové podloží lokální sanace krajů 40,0=40,00 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	40,00		
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM podklad ze štěrkodrti podklad ze štěrkodrti : 40,0=40,00 [A] m2	M2	40,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm				
17	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC z odfrézované živice v tl. 100 mm dl krajnic $2 \cdot 1287 = 2\,574,00$ [A] šířka krajnice 0,5m $0,5 \cdot 2574 = 1\,287,00$ [B] m2 dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 100mm	M2	1 287,00		
18	56940		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC zřízení zemních krajnic po sanaci defor.krajů - dosypávka zeminou dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	4,80		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
19	56940	a	ZPEVNĚNÍ SJEZDŮ odfrézovanou živicí tl. 0-50 mm : 3,2=3,20 [A] vrstvou asfalt. betonu ACO 11+ tl. 50 mm : 3,2=3,20 [B] Celkem: A+B=6,40 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	6,40		
20	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze 0,40kg/m2:11070,0=11 070,00 [A] 0,40kg/m2:20,0=20,00 [E] 0,20kg/m2:11070,0=11 070,00 [D] Celkem: A+E+D=22 160,00 [F] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů	M2	22 160,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
21	574131		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Šířka pokládaného pruhu: přes 3m Zrnitost kameniva: střednězrnný ABS	M2	11 070,00		
22	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.50mm lokální sanace trhlin 560,0=560,00 [A] lokální sanace deform. krajů 20,0=20,00 [B] Celkem: A+B=580,00 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Šířka pokládaného pruhu: přes 3m Zrnitost kameniva: hrubozrnný ABH	M2	580,00		
23	574151		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM	M2	11 070,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ložní vrstva ACL 16+ tl. 60 mm				
			dle samostatného výkazu výměr				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
		Atributy položky:	Šířka pokládaného pruhu: přes 3m Zrnitost kameniva: hrubozrný ABH				
24	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM	M2	580,00		
			ACP 16+ tl. 80 mm				
			sanace trhlin 560,0=560,00 [A] sanace deformovaných krajů 20,0=20,00 [B] Celkem: A+B=580,00 [C] dle samostatného výkazu výměr				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
		Atributy položky:	Šířka pokládaného pruhu: přes 3m Tloušťka vrstvy: 80mm Zrnitost kameniva: střednězrné OKS				
25	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	410,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet: Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zálivka trhlinn- pružnou asfaltovou zálivkou 150+260=410,00 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
5			KOMUNIKACE				
9			OSTATNÍ KCE A PRÁCE				
26	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA strukturovaný plast - včetně předznačení vodorov.značení střed.dělicí čáry š.0,125 m - dl. 1476m : 1476*0,125=184,50 [A] vodorov.značení vodících proužků š. 0,25 m - dl. 2*1476m: 2*1476*0,25=738,00 [B] Celkem: A+B=922,50 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	922,50		
27	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zařezání styčné hrany živ. vozovky ZÚ+KÚ 2*7,50=15,00 [A] zařezání hran plochy v živ. vozovce 2*3,75+80=87,50 [B] - příčné trhliny dtto - podélné trhliny 260*2=520,00 [C] zařezání styčné hrany živ. vozovky - olamování krajů vozovky 20,0*1=20,00 [D] Celkem: A+B+C+D=642,50 [E] dle samostatného výkazu výměr	M	642,50		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/385- Tišnov - Hradčany - Rekonstrukce krytu komunikace
Objekt:	Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158
Rozpočet:	Rekonstrukce krytu komunikace km 35,682-37,158

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
9	OSTATNÍ KCE A PRÁCE						
Celkem:							