



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/385 II/385 Hradčany-Čebín, most 385-008, PDPS, 17.01.2013 (bez dopr zn objížděk)

Objekt: C101.1 SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK HRADČANSKÝ, PDSP - nezpůsob.náklady

Rozpočet: C101 SANACE SESUVŮ SILNICE-ÚSEK HRADČANSKÝ, PDPS

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: DOSING

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 17.1.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 II/385 Hradčany-Čebín, most 385-008, PDPS, 17.01.2013 (bez dopr zn objížďek)
Objekt: C101.1 SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK HRADČANSKÝ, PDSP - nezpůsob.náklady
Rozpočet: C101 SANACE SESUVŮ SILNICE-ÚSEK HRADČANSKÝ, PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plocha svahů: $A=(1800+2950)*1.15=5\,462,500$ [A] (plocha odečtena v AutoCADu z příl. B.02 Koordinační situace) Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	5 462,500		
24	184215		VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 16CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY zpětná výsadba stromů ořešáku vlašského v patách násypového tělesa =26'=26,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	26,000		
1		Zemní práce					

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/385 II/385 Hradčany-Čebín, most 385-008, PDPS, 17.01.2013 (bez dopr zn objížděk)

Objekt: C102.1 SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK ČEBÍNSKÝ, PDPS - nezpůsob.náklady

Rozpočet: C102 SANACE SESUVŮ SILNICE-ÚSEK ČEBÍNSKÝ, PDPS

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: DOSING

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 17.1.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 II/385 Hradčany-Čebín, most 385-008, PDPS, 17.01.2013 (bez dopr zn objížďek)
Objekt: C102.1 SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK ČEBÍNSKÝ, PDPS - nezpůsob.náklady
Rozpočet: C102 SANACE SESUVŮ SILNICE-ÚSEK ČEBÍNSKÝ, PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plocha svahů: $A=(1315+935)*1.15=2\,587,500$ [A] Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	2 587,500		
26	184215		VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 16CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY zpětná výsadba stromů ořešáku vlašského v patách násypového tělesa P=4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	4,000		
1		Zemní práce					

Celkem: _____



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/385 II/385 Hradčany-Čebín, most 385-008, PDPS, 17.01.2013 (bez dopr zn objížděk)

Objekt: C201.1 MOST EV. Č. 385-008, PDPS - nezpůsobilé náklady

Rozpočet: C201 MOST EV.Č. 385-008, PDPS

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: DOSING

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 17.1.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 II/385 Hradčany-Čebín, most 385-008, PDPS, 17.01.2013 (bez dopr zn objížďek)
Objekt: C201.1 MOST EV. Č. 385-008, PDPS - nezpůsobilé náklady
Rozpočet: C201 MOST EV.Č. 385-008, PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
38	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	594,550		
			plocha svahů: $(201+202+62+52)*1.15=594,550$ [A] (plocha odečtena v AutoCADu z příl. B.02 Koordinační situace)				
		Technická specifikace:	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1		Zemní práce					

Celkem: