



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV

Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: H3 inženýrské stavby, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ 6=6,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	6,000		
3	02730.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DAČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ STL PLYNU DO Js150mm 3=3,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	3,000		
7	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 2,5*2,5*0,5*6+3*2,5*0,5+508*0,5*0,3+314*0,5*0,3+24*0,5*0,5+28*0,3*0,5=156,000 [A] 35*0,15*0,25+12*0,05*0,25+12*0,04+60*0,1+60*0,2+3*0,6+1,5*0,6=22,643 [B] 3,5*0,8*1,4*4+2,5*0,8*1,4*2+3,1*0,8*1,5=25,000 [C] Celkem: A+B+C=203,642 [D] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	203,643		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	111202		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM (4,5+3+5+2,5)=15,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	15,000		
5	123212		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 2KM 2,5*2,5*0,5*6+3*2,5*0,5+508*0,5*0,3+314*0,5*0,3+24*0,5*0,5+28*0,3*0,5=156,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené	M3	156,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
 Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
 Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT $2,5*2,5*0,5*6+3*2,5*0,5+508*0,5*0,3+314*0,5*0,3+24*0,5*0,5+28*0,3*0,5=156,000$ [A] $35*0,15*0,25+12*0,05*0,25+12*0,04+60*0,1+60*0,2+3*0,6+1,5*0,6=22,643$ [B] $3,5*0,8*1,4*4+2,5*0,8*1,4*2+3,1*0,8*1,5=25,000$ [C] $1585*0,05=79,250$ [D] $3778*0,07=264,460$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=547,353$ [F] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce	M3	547,353		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
8	113522		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM</p> <p>3,5+2,5+3+3=12,000 [A]</p> <p>DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</p>	M	12,000		
9	113542		<p>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM</p> <p>3+4+12+9+6+1=35,000 [A]</p> <p>DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</p>	M	35,000		
10	113182		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM</p> <p>(2*3+2*3)*0,04=0,480 [A]</p> <p>DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</p>	M3	0,480		
11	113132		<p>ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM</p> <p>60*0,1=6,000 [A]</p> <p>PLOCHA ZJIŠTĚNA PROGRAMEM MICROSTATION</p>	M3	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
12	113322		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 2KM 60*0,2=12,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	12,000		
14	131213		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 3KM 3,5*0,8*1,4*4+2,5*0,8*1,4*2+3,1*0,8*1,5=25,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	25,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.)				
15	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odvoz na skládku SÚS, bez poplatku (2*10*6+10*6+185*6+2,5*2,5*4+23*2+147*1+77)*0,05=79,250 [A] (100*0,5+507,5*6+375*1+410*0,75)*0,07=264,425 [B] Celkem: A+B=343,675 [C] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	343,675		
16	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 314*0,45*0,23+508*0,45*0,23=85,077 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M3	85,077		
19	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT BEZ PROHOZENÍ 3,5*0,8*1*4+2,5*0,8*1*2+3,1*0,8*1+1,5*1,5*1*6+2,4*2*1=35,980 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů	M3	35,980		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
20	12932		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M</p> <p>528+339+141+32=1 040,000 [A]</p> <p>DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, uložení na skládku a poplatku za skládku.</p>	M	1 040,000		
37	17310		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT</p> <p>(339*0,5+528*0,5+141*0,5)*0,45=226,800 [A]</p> <p>DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 	M3	226,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
38	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 6*10=60,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	60,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
18	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM 222*0,5+296*0,5=259,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	259,000		
22	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 24+1926+1110+147+50+77+308+375+3045=7 062,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	7 062,000		
23	57414		ASFALTOVÝ BETON TL 50MM	M2	240,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11 tl. 2*50MM 2*(13+23+84)=240,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
25	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KÁM NATURAL 2*6+2*6-5=19,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	19,000		
26	582614		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KÁM SIGNÁLNÍ 2*6+2*6-19=5,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M2	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>				
36	56933.1		<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 550MM SE ZAKALENÍM</p> <p>63*0,5+15*0,5+14*0,5+28*0,5=60,000 [A]</p> <p>DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	60,000		
39	56332		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM</p> <p>13+23+84+63*0,5+15*0,5+14*0,5+28*0,5=180,000 [A] FR. 0/8 TL. 50-70MM</p> <p>2*6+2*6=24,000 [B] CHODNÍKY</p> <p>Celkem: A+B=204,000 [C]</p> <p>DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 	M2	204,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
40	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	120,000		
			FR. 0/32				
			13+23+84=120,000 [A]				
			DLE PD PŘÍLOHY B, C, E				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
41	56144		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 200MM	M2	120,000		
			FR. 0/32, TL. 180MM				
			13+23+84=120,000 [A]				
			DLE PD PŘÍLOHY B, C, E				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
42	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM	M2	120,000		
			ACP 16+				
			13+23+84=120,000 [A]				
			DLE PD PŘÍLOHY B, C, E				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
43	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 24+1926+1110+147+50+77+308+375+3045=7 062,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	7 062,000		
44	574141	a	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11+ 1926+1110+84+23+13+147+50+77+308+375+3045=7 158,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	7 158,000		
45	574141	b	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM	M2	3 173,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACL 16+				
			24+1926+1110+84+23+6=3 173,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
46	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM	M2	265,000		
			265=265,000 [A] VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ DLE DIAGNOSTIKY VOZOVKY Č.0841 V105030-04 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
47	58910.1		VÝPLŇ SPAR EMULZÍ	M	2 096,000		
			(1027+10+5,5+5,5)*2=2 096,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
48	577401		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU 585*0,2=117,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	117,000		
49	58950		VÝPLŇ SPAR KAUČUKOVOU PÁSKOU 1084=1 084,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M	1 084,000		
50	577201		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK 1,2 kg/m2 585=585,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu	M2	585,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
51	577202		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK do 0,5 kg/m2 585=585,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	585,000		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
29	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ VČETNĚ KALIŠTĚ 6=6,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklady s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
30	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ 1=1,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklady s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.	KUS	1,000		
31	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM DN 160 PVC 32=32,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
45	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM NAPOJENÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ 6=6,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	6,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 3=3,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	KUS	3,000		
27	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ 3+4+12+9+6+1=35,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	35,000		
28	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 12=12,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	12,000		
32	914114		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - NÁJEM, DOD, MONT, DEMONT 3=3,000 [A] B1+E12 3=3,000 [B] IP10a	KUS	31,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8=8,000 [C] IS11a 17=17,000 [D] IS11c Celkem: A+B+C+D=31,000 [E] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku v režii zhotovitele.				
33	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEM, DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 3=3,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	3,000		
34	914121		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT 2=2,000 [A] IS12b 2=2,000 [B] IS12a 2=2,000 [C] P2 1=1,000 [D] P4 1=1,000 [E] B28 1=1,000 [F] IS3c 2=2,000 [G] IJ4b 2=2,000 [H] IJ4c Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=13,000 [I] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka,	KUS	13,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
35	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 335*0,125=41,875 [A] V2a 691*0,125=86,375 [B] V2b Celkem: A+B=128,250 [C] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	128,250		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV

Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: H3 inženýrské stavby, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ 6=6,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	6,000		
3	02730.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO Js 200mm 6=6,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	6,000		
9	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 17,92+7,7=25,620 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	25,620		
12	014101.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA 106,007=106,007 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	106,007		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ULOŽENÍM NA MÍSTĚ (2,3*10+3,7*10)*0,3=18,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy	M3	18,000		
5	18225		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,30M Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU (2,3*10+3,7*10)=60,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	60,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT 106,007=106,007 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	106,007		
13	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT VČETNĚ NÁKUPU ŠD 0/32 (1,7*4,1*10,564)-(1,3*1,26*10,564)=56,327 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	56,327		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
14	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT VČETNĚ NÁKUPU RECYKLÁTU</p> <p>4,375*0,8*14=49,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 	M3	49,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
 Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
 Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
1		Zemní práce					
2		Základy					
15	212032		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4 DN 110 12=12,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M	12,000		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
16	451322		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) 12*0,15=1,800 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	1,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
17	45152		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0/32 12*1=12,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	12,000		
18	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ 12*3,03/1000=0,036 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 	T	0,036		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
20	451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) VÝPLŇOVÝ BETON 11*0,15*1=1,650 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,650		
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LOMOVÝ KÁMEN TL. 300mm	M3	6,481		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>(1,95*1,934+2,925*0,5+1,746*2,73+0,818*3,672)*0,3=3,901 [A] 2,25*3,822*0,3=2,580 [B] VTOKOVÝ OBJEKT Celkem: A+B=6,481 [C] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 				
24	451311		<p>PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 PODKLAD Z BETONU POD DLAŽBU Z LOMOVÉ KAMENE</p> <p>(1,95*1,934+2,925*0,5+1,746*2,73+0,818*3,672)*0,15=1,951 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 	M3	1,951		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
19	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ PODKLADKY POD POTRUVÍ ŽB Js800mm 18=18,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KS	18,000		
21	82460		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 800MM 11,1=11,100 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	11,100		
22	899572		OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 (B15) VČET VÝZTUŽE BETON C12/15 S KARI SÍTÍ 150/150/6 11,1*0,25*5,26=14,596 [A]	M3	14,597		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
25	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ VÝKLOPNÁ S RÁMEM 2=2,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy	KUS	2,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
7	967162		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 2KM (0,8+0,8+1,2+1,2)*0,35*11+0,9*1,5*0,5+0,2*0,84*11=17,923 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,	M3	17,923		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady
Rozpočet: SO 102 REKONSTRUKCE PROPUSTKU - způsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
8	967132		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 2KM 0,5*7,7*1*2=7,700 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	7,700		
10	966132		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 2KM (1,27*4,7*11-12,5)+(1,24*3,8*14-13,12)=106,007 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	106,007		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: