

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1
DOPLNIT NOVÉ VRSTVY:
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, TL. 1,5 mm, MECHANICKÉ KOTVENÍ
- GEOTEXTILIE – SKELNÝ VLIES V120g/m2
- MINERÁLNÍ VLNA TL. 220 mm

STÁVAJÍCÍ VRSTVY:
- HYDROIZOLAČNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR
- TVRZENÁ PUR PĚNA, TL. 30 mm
- VRSTVA NEUROŽITÝCH LEPENEK
- POLYSTYREN, TL. 50 mm
- KAČÍRKOVÝ NÁSYP TVOŘÍCÍ SPÁD, TL. 110–370 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELY

S2
DOPLNIT NOVÉ VRSTVY:
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, TL. 1,5 mm, MECHANICKÉ KOTVENÍ
- GEOTEXTILIE – SKELNÝ VLIES V120g/m2
- MINERÁLNÍ VLNA TL. 220 mm

STÁVAJÍCÍ VRSTVY:
- HYDROIZOLAČNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR
- TVRZENÁ PUR PĚNA, TL. 30 mm
- VRSTVA NEUROŽITÝCH LEPENEK
- STÁVAJÍCÍ VRSTVY

LEGENDA PRVKŮ

- (KG) NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OPLECHOVÁNÍ ATIKY – POZINK PLECH TL. 0,6 mm, S OKAPOVÝM NOSEM NA JEDNÉ STRANĚ, UMÍSTĚNÍ POD HYDROIZOLAČNÍ FÓLII, DÉLKA 178,5 M
- (W1) NADSTAVENÉ POTRUBÍ VZT S PROTIDEŠŤOVOU MŘÍŽKOU
- (Y) NOVÝ POLYKARBONÁTOVÝ SVĚTLÍK – 53 KS – PULTOVÁ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÝCH JÄCKLŮ OPLÁŠTĚNÁ POLYKARBONÁTEM Umax=1,1 W/m2K
- (Y1) NOVÝ POLYKARBONÁTOVÝ SVĚTLÍK – 6 KS – PULTOVÁ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÝCH JÄCKLŮ OPLÁŠTĚNÁ POLYKARBONÁTEM Umax=1,1 W/m2K, VE ŠTÍTECH SVĚTLÍKŮ OSAZENÍ VĚTRACÍCH PROTIDEŠŤOVÝCH MŘÍŽEK
- (Z3) STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – KONZOLA S ANTÉNOU
- (a) NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TL. 1,5 mm, KOTVENÁ MECHANICKY
- (b) STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NA NOVÉ POZICI
- (c) STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ V OCELOVÉ CHRÁNIČCE
- (d) NOVÁ ATIKA, TVOŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLÍ, VYTAŽENOU NA SVISLOU STĚNU SOUSEDNÍHO OBJEKTU, DL. 46,8 m

POZNÁMKA:
- SPÁDOVÁNÍ STŘECH ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ
- VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ PRO OSAZENÍ NOVÝCH POLYKARBONÁTOVÝCH SVĚTLÍKŮ NUTNO PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	ArchSta servis
Ing. Tomáš Procházka	Ing. Libor Trunečka	Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739	Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno Tel: 733 713 179 www.archsta.cz, trunecka@archsta.cz
INVESTOR: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov			DATUM: 02/2016
AKCE: **Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov**			STUPEŇ: ZDS
SO.02 – D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení			MĚŘÍTKO: 1:100 8 x A4
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV			VÝKRES Č.: SO.02_22