


SCHEMA:



### LEGENDA PRVKŮ

- (A) BRIZOLITOVÁ OMÍTKA – BARVA ŠEDÁ

(B) PLASTOVÁ OKNA – BARVA BILÁ

(C1) PÁSKOVÝ OBKLAD Z PÍSKOVCE – ČERVENÁ BARVA

(C2) KERAMICKÝ OBKLAD – KABŘINEC

(D) DŘEVĚNÁ OKNA – BARVA BILÁ – PROVEDE SE DEMONTÁŽ

(E) JÍMACÍ VEDENÍ HŘMOSVODU – PROVEDE SE DEMONTÁŽ
- (H) JEDNOTKA KLIMATIZACE – PROVEDE SE DEMONTÁŽ, PRODLOUŽÍ SE NOSNÉ KONZOLY A NÁSLEDNĚ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(J) AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ – DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÍ MONTÁŽ ZPĚT NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS

(O) OTEVŘENÉ ZASTŘEŠENÍ PŘED VSTUPEM – PLECHOVÁ KRYTINA – BARVA ČERVENÁ

(Q) VEDENÍ NN/SŘELOVACÍCH KABELŮ – KOTEVNÍ PRVKY SE PRODLOUŽÍ TAK, ABY VEDENÍ BYLO UCHYCENÉ MIMO ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – NEFUNKČNÍ VEDENÍ SE ODSTRANÍ

(R) PLASTOVÁ SKŘÍŇ TECHNOLOGIE
- (T) STÁVAJÍCÍ PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA V OCELOVÉM RÁMU


(U) SLOUPY PODPÍRAJÍCÍ STŘECHU PŘED VSTUPEM

(V) STŘECHA PŘED VSTUPEM DO LÉKÁRNY

(Z1) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – DEMONTOVAT, PRODLOUŽIT KOTVENÍ KE STĚNĚ A NAMONTOVAT ZPĚT PŘED ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS

(Z2) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – OCELOVÝ RÁM – PROVEDE SE DEMONTÁŽ

(e) PLASTOVÉ DVEŘE S BOČNÍMI SVĚTLÍKY – BARVA BILÁ

VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	 <b>Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno</b> Tel: 733 713 179 <a href="http://www.archsta.cz">www.archsta.cz</a> , <a href="mailto:trunecka@archsta.cz">trunecka@archsta.cz</a>
Ing. Tomáš Procházka	Ing. Libor Trunečka	Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739	
INVESTOR: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Noslovice, 68201 Vyškov			
AKCE: Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Noslovice, 68201 Vyškov			
S0.02 – D2+D3 Budova Léčárny a Radiodiagnostické oddělení			
NÁZEV VÝKRESU: POHLED JIŽNÍ – STARÝ STAV			VÝKRES Č. S0.02_04