

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1

- HYDROIZOLAČNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR
- TVRZENÁ PUR PĚNA, TL. 30 mm
- VRSTVA NEUROZITÝCH LEPENEK
- POLYSTYREN, TL. 50 mm
- KAČÍRKOVÝ NÁSYP TVOŘÍCÍ SPÁD, TL. 110–370 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELY

S2

- HYDROIZOLAČNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR
- TVRZENÁ PUR PĚNA, TL. 30 mm
- VRSTVA NEUROZITÝCH LEPENEK
- STÁVAJÍCÍ VRSTVY

LEGENDA PRVKŮ

- K5 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAVAZUJÍCÍ NA SOUSEDNÍ OBJEKT – UŘÍZNE SE PŘESAH PLECHU PŘES ATIKU, OBLOŽÍ SE POMOCÍ XPS V TL. 30 MM, PŘES TENTO XPS SE VYTÁHNE NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, KTERÁ SE NAVAŘÍ NA PŘIPRAVENÝ POPLASTOVANÝ PLECH NA SVISLÉ STĚNĚ – DL. 46,8 M
- K6 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OPLECHOVÁNÍ ATIKY – ODSTRANÍ SE V DÉLCE 190,6 M
- W VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ VZT – ODSTRANÍ SE
- W1 VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ VZT – PRODLOUŽIT VZT VEDENÍ NAD BUDOUCÍ HYDROIZOLACI A OPATŘIT PROTIDEŠŤOVOU MŘÍŽKOU
- X ZÁKLAD POD VZT, PŘÍPADNĚ JINÝ ZÁKLAD – ODSTRANÍ SE
- Y POLYKARBONÁTOVÝ SVĚTLÍK – 53 KS – PROVEDE SE DEMONTÁŽ
- Y1 POLYKARBONÁTOVÝ SVĚTLÍK S VYÚSTĚNÍM VZT POTRUBÍ A MŘÍŽKOU V PODSADĚ – 6 KS – PROVEDE SE DEMONTÁŽ SVĚTLÍKU A ODŘÍZNUTÍ VZT POTRUBÍ
- Z3 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – KONZOLA S ANTÉNOU
- a VRSTVA TVRZENÉ PUR PĚNY + UZAVÍRACÍ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
- b KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA – DEMONTOVAT A KONZOLY OSADIT NA NOVOU POZICI 300 mm SMĚREM VZHŮRU
- c SDĚLOVACÍ VEDENÍ V OCELOVÉ CHRÁNIČCE – PŘI REALIZACI HYDROIZOLACE ATIKY VEDENÍ POSUNOUT A NÁSLEDNĚ VRÁTIT NA PŮVODNÍ MÍSTO

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Procházka	HL. PROJEKTANT: Ing. Libor Trunečka	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739

INVESTOR: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov

AKCE: **Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov**

SO.02 – D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY – STARÝ STAV

ArchSta servis
Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno
Tel: 733 713 179
www.archsta.cz, trunecka@archsta.cz

DATUM:	02/2016
STUPEŇ:	ZDS
MĚŘÍTKO:	1:100 8 x A4
VÝKRES Č.:	SO.02_11