

LEGENDA PRVKŮ

Y — NOVÝ POLYKARBONÁTOVÝ SVĚTLÍK – 53 KS
– PULTOVÁ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÝCH JÄCKLŮ OPLÁŠTĚNÁ POLYKARBONÁTEM Umax=1,1 W/m2K

K3 — NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ ŽLAB
– LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,6 mm

K4 — NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ SVOD
– LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,6 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1
- DOPLNIT NOVÉ VRSTVY:
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, TL. 1,5 mm, MECHANICKÉ KOTVENÍ
- GEOTEXTILIE – SKELNÝ VLIES V120g/m2
- MINERÁLNÍ VLNA TL. 220 mm
- STÁVAJÍCÍ VRSTVY:
- HYDROIZOLAČNÍ UZAVÍRACÍ NÁTĚR
- TVRZENÁ PUR PĚNA, TL. 30 mm
- VRSTVA NEURČITÝCH LEPENEK
- POLYSTYREN, TL. 50 mm
- KAČÍRKOVÝ NÁSYP TVOŘÍCÍ SPÁD, TL. 110–370 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELY

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VLNA TL. 180 mm
LAMBDAmax = 0,036 W/mK (NAPŘ: ISOVER TF PROFI)
SOKL: POLYSTYREN XPS TL. 160 mm DO VÝŠKY 500 mm NAD TERÉN
OD 500 MM NAD TERÉNEM MINERÁLNÍ VLNA TL. 160 mm

VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:
Ing. Tomáš Procházka	Ing. Libor Trunečka	Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739

INVESTOR: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov

AKCE: **Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov**

SO.02 – D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení

NÁZEV VÝKRESU: **ŘEZ A–A – NOVÝ STAV**

ArchSta servis
Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno
Tel: 733 713 179
www.archsta.cz, trunecka@archsta.cz

DATUM:	02/2016	
STUPEŇ:	ZDS	
MĚŘÍTKO:	1:50	3 x A4
VÝKRES Č.	SO.02_14	