



POZICE	NÁZEV	POČET	DODÁVÁ
1	DESKOVÝ NEREZOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA HORKÁ VODA–VODA, PŘÍPRAVA UT VČ. IZOLACE, 380kW, MAX. PROVOZNÍ TLAK 2,5MPa	1	DODAVATEL
2	REGULAČNÍ VENTIL DN 50, PN 40, Kvs=40,m3/h S MOŽNOSTÍ RUČNÍHO OVLADÁNÍ	1	DOD. MoR
3	MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA UT SHARKY HEAT DN 25/6m3h, VČETNĚ NÁVARKŮ	1	TEPLÁRNÝ BRNO, a.s.
4	PŘÍPRAVA TV AKU SET, 50kW, NÁDRŽ 300L	1	ETL–Ekotherm spol. s r.o.
5	3–CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL	1	DOD. AKU SET
6	ČERPADLO WILO, H=XXm, Q=XXm3h	1	DOD. AKU SET
7	ČERPADLO WILO, H=XXm, Q=XXm3h	1	DOD. AKU SET
8	ČERPADLO GRUNDFOS UMC 65–60 – PŘEMÍSTĚNÍ VČETNĚ FILTRU	1	STÁVAJÍCÍ
1s	EXPANZNÍ NÁDOBA PNEUMATEX STATICO 35L	1	STÁVAJÍCÍ
2s	CÍRKULAČNÍ ČERPADLO WILO STAR RS 25/4	1	STÁVAJÍCÍ
3s	CÍRKULAČNÍ ČERPADLO SALMSON NLX 33–25P	1	STÁVAJÍCÍ
4s	AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV REFLEX LS 1000 S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM	1	STÁVAJÍCÍ
5s	ÚPRAVNA VODY AQUINA	1	STÁVAJÍCÍ
6s	EXPANZNÍ AUTOMAT PNEUMATEX TRANSFERO TV 4.1 DOPLŇOVÁNÍ VODY DO SYSTÉMU PNEUMATEX PLENO P	1	STÁVAJÍCÍ
7s	EXPANZNÍ NÁDOBA CIMM 500L	1	STÁVAJÍCÍ
8s	ČERPADLO WILO STRATOS–KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ	6	STÁVAJÍCÍ
9s	3–CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL–KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ	6	STÁVAJÍCÍ

HL. INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVÁLIL	
ING. LUKÁŠ SLEZÁK	Ing. Josef Musil	Ing. Josef Musil	Ing. Josef Musil	
TEL.: 545 216 252	TEL.: 775 554 623	TEL.: 775 554 623	TEL.: 775 554 623	
MĚSTSKÝ ÚŘAD MAGISTRÁT m. BRNA				
MČ BRNO – STŘED				
INVESTOR SPŠE KOUNICOVA 16, 602 00 BRNO				FORMÁT 3 x A4
STAVBA				DATUM 04/2012
SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNIKOVÉ STANICE				ÚČEL DPS
				Č. ZAKÁZKY 12-042
				ARCHIVNÍ Č. 12-042-RE-P2E
OBSAH VÝKRESU				MĚŘITKO Č. VÝKRESU REVIZE
PS 01.2 MaR A ELEKROINSTALACE				