


POZNÁMKY:

VOZOVKA JE NAVRŽENA V SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUBNÍCÍCH (C35/45 XF4) 150/250/1000 VÝŠKY 100mm (JE MOŽNÉ POUŽÍT VÝŠKY 120 mm), V MÍSTĚ VŠECH VJEZDŮ K NEMOVITOSTEM JE SNIŽENÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK (C35/45 XF4) 150/150/1000 VÝŠKY 20 mm, KDE NEJÍ NAVRŽEN CHODNÍK JE TENTO OBRUBNÍK POUŽIT I V MÍSTĚ VCHODU DO NEMOVITOSTI.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ


OPRAVA KOMUNIKACE JE NAVRŽENA VE STÁVAJÍCÍM SMĚROVÉM USPOŘÁDÁNÍ, PROTO PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE OCHRÁNĚNO CHRÁNICÍKAMI, V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE V PRŮBĚHU STAVBY KE ZJIŠTĚNÍ, ŽE DOŠLO K POŠKOZENÍ CHRÁNICÍKY BUDE CHRÁNICÍČKA OPRAVENA NEBO VYMĚNĚNA. DÁLĚ O TĚTO SKUTEČNOSTI BUDE INFORMOVÁN PRÍSLUŠNÝ SPRÁVCE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

U RUŠENÝCH ULIČNÍCH VPUSTŮ JE NUTNÉ DŮKLADNĚ ZASLEPIT STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY.



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVŘENÝ STAV
- NAVROVÁVÁNÝ STAV - JINÉ STAVEBNÍ OBJEKTY NEBO STAVBY
- ASFALTOVÁ VOZOVKA - CELÁ KONSTRUKCE
- ASFALTOVÁ VOZOVKA - POUZE OBRUSNÁ VRSTVA
- PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80MM
- VJEZD K NEMOVITOSTEM - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80MM - JINÝ ODSTIN



INVESTOR:		RAZÍTKO:	
SPRÁVA A ÚPRAVA SILNIC		Stavba a údržba silnic Jihomoravského kraje grišpěvská organizace kraje Zerotřinová náměstí 449/3 602 00 Brno IČ: 193328290 DIČ: CZ0932581	
HLAVNÍ PROJEKTANT:		Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno IČ: 44203131, DIČ: CZ0932581 e-mail: msa.smey@vutbr.cz	
NÁZEV STAVBY:		ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT - 1004.435	
III/37931, III/37932 KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY – PRŮTAH STAVBA 2			
MĚŘÍTKO:	1:500	KRAJ:	JIHMORAVSKÝ
DATAUM:	únor 2017	OKRES:	VYŠKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Michal Kosiňský	MÍSTO STAVBY:	KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:	KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
STUPEŇ:	PPDS	Č. KAT. ÚZEMÍ:	773735
NÁZEV VÝKRESU:			
SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ – 1. ČÁST			
KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ	
C	02		