




ŘEZ 1 – 1



ŘEZ 2 – 2



PŪDORYS



VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

POS.	POPIS	OZNAČENÍ
1	ŠACHETNÍ DNO TBZ-Q.1 100/60 V25,30,40	
2	KANALIZAČNÍ TROUBY - PP	
3	ŠACHETNÍ SKRUŽE TBS-Q.1 100/25,50,100	
4	BETONOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ TBR-Q.1 100-63/58	
5	PS - KRAMLOVÉ OCEL. STUPADLO KASI S PE POVLAKEM, KROK 250 mm	DIN 19555-A-ST
6	KPS - KAPSOVÉ PLASTOVÉ STUPADLO KASI	
7	VÝROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/4,6,8,10,12	
8	PODKLADNÍ BETON B12,5	
9	POKLOP LITINOVÝ TYP BEGU třída únosnosti A,B,D	
10	PLASTOVÝ PŮLŽLÁBEK 0,5 DN	

POZNÁMKA: NAVRHOVANÁ ŠACHTA JE Z DÍLŮ DLE DIN 4034-část 1

Hlavní projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kontroloval			ing.HAMŠÍK Milan Projektová a inženýrská kancelář No Rozcestní 30, 664 48 Moravany tel. 603 444 148
ing.HAMŠÍK	ing.HAMŠÍK	ing.HAMŠÍK				
Město staveby	Rousínov – místní část Královopolské Vážany					
Investor	Město Rousínov					Fornité 4 A4
Stavba	Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace					Datum 01/2016
						Jméno POPS
						Číslo zakázky 0101-16
Ověřil výkresu	Měřítka					číslytisky
REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZAČNÍ						
						1:25 03