


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍHO POTRUBÍ




## MÍRA ZHUTNĚNÍ

ZEMINA NESOUDRŽNÁ		KONSTRUKCE VOZOVKY	ZEMINA SOUDRŽNÁ
(AKTIVNÍ ZONA)  $E_{\text{def},2} = 120 \text{ MPa}$	AKTIVNÍ ZONA  <div>0,5m (zpravidla)</div>	(AKTIVNÍ ZONA)  $E_{\text{def},2} = 60 \text{ MPa}$ MODUL PŘETVÁŘNOSTI Z DRUHÉHO ZATÍŽOVACÍHO CYKLU PODLE ČSN 721006/1398	
(NÁSYP)  NÁSYP :  ZHUTNĚNÍ $I_D = 0,75$ ŠTĚRKOVITÁ ZEMINA ZHUTNĚNÍ $I_D = 0,80$ PÍSEČITÁ ZEMINA	ZÁSYP	(NÁSYP)  ZHUTNĚNÍ $D = 95\%$ PS  SUCHÁ ZEMINA S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ $1600 \text{ kg/m}^3$	
OBŠYP POTRUBÍ			

## LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE TL.100mm
- 2 PE100 SDR17 TROUBA – DN DLE SITUACE
- 3 OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM  
SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH
- 4 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM (NA VĚŘEJNÉM POZEMKU RECYKLÁTEM)  
NA SOUKR. POZEMKU TŘIDĚNOU ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH  
MIMO KOMUNIKACI NA 95%PS, V KOMUNIKACI NA 100%PS POD PLÁŇ
- 5 VÝSTRAŽNÁ FOLIE MODRÉ BARVY S NÁPÍSEM VODOVOD
- 6 OBNOVA PŮVRCHU – DLE SITUACE
- 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- 8 NAD TROUBOU NEHUTNIT

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	ING. JIŘÍ MACHOVEC PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTABĚ VENHUDOVA 31, 613 00 BRNO IC: 724 00 935 TEL.: +420539002524
ING. JIŘÍ MACHOVEC sr.	ING. JIŘÍ MACHOVEC	ING. JIŘÍ MACHOVEC sr.	03-2016	
<i>Machovec</i>	<i>Machovec</i>	<i>Machovec</i>		
 <a href="mailto:mjprojekt@technic.cz">mjprojekt@technic.cz</a> <a href="http://www.mjprojekt.technic.cz">http://www.mjprojekt.technic.cz</a>				

OZNAČENÍ	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS
HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JIŘÍ JANÍK	ING. MARTIN VAŠÁK	ING. JIŘÍ JANÍK	ING. TOMÁŠ PÁTEČEK
OBJEDNATEL: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSP. ORG. KRAJE, ŽEROŤINOVO NÁM. 449/3, 602 00 BRNO			
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	ORP: SLAVKOV U BRNA	KATASTR: ZBÝŠOV	
STAVBA:	III/4179 ZBÝŠOV MOST 4179-4		
ČÁST:	SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU		
PŘÍLOHA:			
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO PE POTRUBÍ		ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PARÉ:
		301.09	
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu přislíbení smlouvy o dílo výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu Ili-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.			