

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
	ZTI			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	NEMOCNICE BŘECLAV REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - odlučovač			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
	Ing. Hrazdilková			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	9 % činí :	0 Kč		
DPH	9 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	19 % činí :	0 Kč		
DPH	19 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč		

Poznámka :

Stavba :	NEMOCNICE BRECLAV REKONSTRUKCE KUCHYNE - odlučovač
Objekt :	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Vykaz výměr

Stavba :	NEMOCNICE BŘECLAV REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - odlučovač	0
Objekt :	ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce						
1	131 10-0110.RAC	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	32,00	0,00	0,00	0,00020	0,00640
2	132 20-0010.RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	4,80	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3	175 20-0010.RAB	Obsyp objektu prohozenou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti 10 km	m3	4,60	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				0,00		0,00640
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
4	386 94-2113.R00	Montáž odlučovačů tuků velikosti T 5	kus	1,00	0,00	0,00	0,00100	0,00100
5	562-41550	Odlučovač tuků betonový OTP-6 jmenovitá velikost lapače 6l/s	kus	1,00	0,00	0,00	0,26400	0,26400
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00		0,26500
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
6	452 31-1131.R00	Desky podkladní pod odlučovač tuků z betonu B 12,5	m3	3,20	0,00	0,00	2,35500	7,53600
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				0,00		7,53600
Díl: 8		Trubní vedení						
7	831 35-0012.RAC	Kanalizace z trub PVC hrdlových DN 150, hl. 2,0 m	m	7,00	0,00	0,00	0,38531	2,69717
8	894 43-2112.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
9	552-43064.A	Plastová šachty revizní prům.425 mm vč. poklopu litinového	kus	1,00	0,00	0,00	0,11500	0,11500
	Celkem za	8 Trubní vedení				0,00		2,81217
Díl: 1		Zemní práce						
10	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových	m3	6,40	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				0,00		0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů						
11	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,72	0,00	0,00	0,00000	0,00000
12	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	14,72	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				0,00		0,00000