


KRYCÍ LIST NABÍDKY		
1. Veřejná zakázka		
Veřejná zakázka na stavební práce		
Název:		
Rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa - sanace azbestu		
2. Základní identifikační údaje		
Uchazeč		
Obchodní firma:	ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.	
Sídlo:	Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno	
Tel./ fax:	545 217 693, 603 264 395	
E-mail:	elektroplus@elektroplusbrno.cz	
IČ:	47917059	
DIČ:	CZ47917059	
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	JUDr. Miroslav Patočka, jednatel	
Kontaktní osoba:	JUDr. Miroslav Patočka, jednatel	
Tel./ fax:	603 264 395	
E-mail:	elektroplus@elektroplusbrno.cz	
3. Nabídková cena v Kč		
<i>Nabídková cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Nabídková cena včetně DPH</i>
1 145 342,20	240 521,86	1 385 864,06
5. Oprávněná osoba jménem či za uchazeče jednat		
Podpis:		
Titul, jméno, příjmení:	JUDr. Miroslav Patočka	
Funkce:	jednatel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **000263** **REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - II. ETAPA - SANACE AZBESTU**

Objekt: **01** **Gymnázium**

Rozpočet: **02** **Havarijní stav podkroví**

Objednatel: **Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace**
Palackého náměstí 222/1
68001 Boskovice

IČO: **62073109**

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			457 181,23
PSV			699 842,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 157 023,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 145 342,20 CZK
Základní DPH	21 %	240 521,86 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 385 864,06 CZK

v

Boně

dne

4. 10. 2017

**ELEKTRO
PLUS**

Gargulákova 1647/34
 614 00 Brno, tel: 545 217 693
 DIČ: CZ47917059

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Sádrokartonové konstrukce	HSV			413 343,30	36
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 287,96	2
713	Izolace tepelné	PSV			228 430,37	20
730	Ústřední vytápění	PSV			49 156,00	4
763	Dřevostavby	PSV			121 562,06	11
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 875,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			163 939,32	14
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 564,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			102 120,36	9
784	Malby	PSV			28 140,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 923,83	1
Cena celkem					1 145 342,20	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 000263	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - II. ETAPA - SANACE AZBESTU
O: 01	Gymnázium
R: 02	Havarijní stav podkrovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
P.č.		Číslo položky	Název položky						
			oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 713		Izolace tepelné							
9	71311121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	388,00000	96,80		37 558,40	800-713	RTS 17/ II
		strop, šikmína : 388							
10	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	296,00000	50,60		14 977,60	800-713	RTS 17/ II
		předsazená stěna : 148*2							
11	63151401R	deska izolační minerální vlákn; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	546,72000	62,20		34 005,98	SPCM	RTS 17/ II
		strop, šikmína : 388*1,02							
		předsazená stěna : 148*1,02							
12	63151414.AR	deska izolační minerální vlákn; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	546,72000	230,60		126 073,63	SPCM	RTS 17/ II
		strop, šikmína : 388*1,02							
		předsazená stěna : 148*1,02							
13	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	5,85732	1 350,00		7 907,38	800-713	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
14	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	5,85732	1 350,00		7 907,38	800-713	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
Díl: 730		Ústřední vytápění							
15	730-01	Vypuštění a napuštění otopných těles a potrubí	kpl	1,00000	1 163,00		1 163,00	Vlastní	Indiv
16	730-02	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	kpl	1,00000	27 880,00		27 880,00	Vlastní	Indiv
17	730-03	Demontáž a zpětná montáž ventilů otopných těles	kpl	1,00000	2 905,00		2 905,00	Vlastní	Indiv
18	730-04	D+M otopné těleso 22 600/1400	kus	1,00000	4 068,00		4 068,00	Vlastní	Indiv
19	730-05	D+M radiátorový ventil	ks	15,00000	409,00		6 135,00	Vlastní	Indiv
20	730-06	D+M termostatická hlavice	ks	15,00000	311,00		4 665,00	Vlastní	Indiv
21	730-07	D+M uzavírací šroubení	kus	15,00000	156,00		2 340,00	Vlastní	Indiv
Díl: 763		Dřevostavby							
		121 562,06							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 000263	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - II. ETAPA - SANACE AZBESTU
O: 01	Gymnázium
R: 02	Havarijní stav podkrovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	763614131RT1	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky	m2	190,80000	163,00	31 100,40	800-763	RTS 17/ II	Indiv
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu									
23	763614142RT1	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, lepené, bez dodávky desky	m2	190,80000	163,00	31 100,40	800-763	RTS 17/ II	Indiv
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu									
24	60726012.AR	deska dřevotřísková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	420,00000	129,50	54 390,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
210*2									
25	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	4,00908	620,00	2 485,63	800-763	RTS 17/ II	Indiv
50 m vodorovně									
26	998763194R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	4,00908	620,00	2 485,63	800-763	RTS 17/ II	Indiv
50 m vodorovně									
Díl: 764						2 875,00			
27	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	10,00000	287,50	2 875,00	800-764	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 766						163 939,32			
28	766624043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	10,00000	1 701,00	17 010,00	800-766	RTS 17/ II	Indiv
29	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	10,00000	550,00	5 500,00	800-766	RTS 17/ II	Indiv
30	28323408R	folie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 780 mm; h okna 1 600 mm	kus	10,00000	495,00	4 950,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
31	6114025008RM	Okno střešní GLU 0055 MK10 š. 78 x v. 160 cm Velux, kyvné, s hliníkovým oplechováním, standard	kus	10,00000	8 745,00	87 450,00		Vlastní	Indiv
32	61140285.AR	lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 600 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta seda	kus	10,00000	2 400,00	24 000,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
33	61140575R	žaluzie vnitřní hliník; horizontální; š. okna 780 mm; h okna 1 600 mm; lamely š=35 mm; ovládání spodní lištou a jezdcem	kus	10,00000	2 365,00	23 650,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
34	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,59970	1 150,00	689,66	800-766	RTS 17/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000263	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - II. ETAPA - SANACE AZBESTU
O:	01	Gymnázium
R:	02	Havarijní stav podkrovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50 m vodorovně									
35	9987766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,59970	1 150,00	689,66	800-766	RTS 17/ II	Indiv
50 m vodorovně									
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové								
36	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	198,00000	18,00	3 564,00	800-775	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 776	Podlahy povlakové								
37	776210300RU2	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu doplňkové práce lepení hran na stupně	m	9,00000	208,50	1 876,50	800-775	RTS 17/ II	Indiv
38	776220110RU2	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, včetně podlahoviny, tloušťky 2,0 mm	m	9,00000	369,00	3 321,00	800-775	RTS 17/ II	Indiv
39	776220200RU2	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, včetně podlahoviny, tloušťky 2,0 mm	m	9,00000	369,00	3 321,00	800-775	RTS 17/ II	Indiv
40	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	132,00000	18,00	2 376,00	800-775	RTS 17/ II	Indiv
41	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků	m	132,00000	49,50	6 534,00	800-775	RTS 17/ II	Indiv
42	776511810RT1	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	190,80000	18,00	3 434,40	800-775	RTS 17/ II	Indiv
43	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	190,80000	405,00	77 274,00	800-775	RTS 17/ II	Indiv
44	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	48,00000	65,00	3 120,00	800-775	RTS 17/ II	Indiv
45	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,59634	620,00	431,73	800-775	RTS 17/ II	Indiv
vodorovně do 50 m									
46	998776192R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,69634	620,00	431,73	800-775	RTS 17/ II	Indiv
vodorovně do 50 m									

Díl: 784	Malby								
						28 140,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 000263	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - II. ETAPA - SANACE AZBESTU
O: 01	Gymnázium
R: 02	Havarijní stav podkrovní

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47 784165811R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bělost 94 %, jednonásobné předsazená stěna : 148 strop, šikmína : 388	m2	536,00000	17,50	9 380,00	800-784	RTS 17/ II	Indiv
48 784165821R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , barevné, jednonásobné předsazená stěna : 148*2 strop, šikmína : 388*2	m2	1 072,00000	17,50	18 760,00	800-784	RTS 17/ II	Indiv

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	5,34160	212,00	1 132,42	801-3	RTS 17/ II	Indiv
49 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,34160	212,00	1 132,42	801-3	RTS 17/ II	Indiv
50 979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,34160	125,00	667,70	801-3	RTS 17/ II	Indiv
51 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,34160	140,00	747,82	801-3	RTS 17/ II	Indiv
52 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48,07440	11,00	528,82	801-3	RTS 17/ II	Indiv
53 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,34160	185,00	988,20	801-3	RTS 17/ II	Indiv
54 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,04960	20,00	640,99	801-3	RTS 17/ II	Indiv
55 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,34160	228,00	1 217,88	801-3	RTS 17/ II	Indiv

Celkem	1 145 342,20
---------------	---------------------

JKSO: 801.32 m3 budovy učeбен všeobecně vzdělávacích škol
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou